

الملكة العربيّة المسْعَوَدَيَّة وزادة لِتَعْكَلِيمُ لِمُنَاي « جَامِعَة الإِمَّامُ مِمْرَيِّي سَعُوْدِ لِإِمِسْلُومِيَّةٍ



# الموسط المعالمة المعا

Report Charles Comen

المعجدوالت

compatible of a short of and in the series



اهداءات ٢٠٠٢ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية السعودية



# الملكة العربية السعودية وزارة لتعظيم لعالي جَامِعَة الإِمَام محمّدين سعود لإيشلاميّية





المجلد السابع

ٳۊڸؠڿڿڿۺۊٳڷؾؽؽٳ

طبع على نفقة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي

نشرت بمناسبة مرور مائة عام على تاسيس المملكة العربية السعودية شوال ١٤١٩هـ



## هيئة الإشراف

#### مدير الجامعة

معالي الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله العجلان رئيسًا وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

الدكتور عبد العزيز بن زيد الرومي عضوًا عميد البحث العلمي

الدكتور فهـد بن عبـد الله السمـــاري عضوًا المشرف العلمي على الموسوعة ورئيس هيئة التحرير

الأستاذ الدكتور صلاح عبد الجابر عيسى عضوًا

#### هيئة التحرير

رئيس التحرير:

الأستاذ الدكتور / صلاح عبد الجابر عيسى الأستاذ في كلية العلوم الاجتماعية بالرياض.

#### الأعضاء:

الدكتور / الأصم عبد الحافظ أحمد الأصم .

الأستاذ المشارك في كلية العلوم الاجتماعية بالرياض .

الدكتور / سليمان بن ضفيدع الرحيلي .

الأستاذ المشارك في كلية العلوم الاجتماعية بالرياض .

الدكتور / عبد الله بن حمد الخلف .

الأستاذ المشارك في كلية العلوم الاجتماعية بالرياض .

الدكتور / عبد الله بن ناصر الوليعي .

الأستاذ المشارك في كلية العلوم الاجتماعية بالرياض .

الدكتور / عبد الله بن صالح الرقيبة .

الأستاذ المساعد في كلية العلوم الاجتماعية بالرياض .

الدكتور / محمد بن صالح الربدي .

الأستاذ المساعد في كلية العلوم الاجتماعية بالرياض .

# (قام برسم الخرائط والأشكال البيانية)

الأستاذ / أسامة أبو زيد عبد الحميد .

المعيد في عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض .

# المحتويسات

الصفحة	
	– إقليم جنوب شرقي آسيا .
107	أ د . جودة حسنين جودة .
104	– ماليزيا .
	د . زكريا أوانج سو .
	– بروناي دار السلام .
777	أ د . زين الدين عبد المقصود غنيمي .
	– أندونيسيا .
440	أ د . زين الدين عبد المقصود غنيمي .



إِقَالُ مِنْ وَالْمِنْ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلِينِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْ

ا. د . جۇرة حيت نين جۇرة

# فهرس الموضوعات

الصفحة	
19	موقع الإقليم وشخصيته
<b>۲</b> ٦	التكوين التاريخي للإقليم
٣.	البناء الجيولوجي للإقليم
٣٤	التضاريس
70	المناخ
۲۸	النبات الطبيعي
91	التربـــة
٩٣	السكان
94	الأصول العرقية
97	النمو السكاني
1	التوزيع والكثافة
1.8	اللغسات
1. ٤	الديسن
1.7	المسدن
112	النشاط الاقتصادي
118	الزراعــة
179	الثروة الحيوانية
١٣٠	الغروة السمكية
١٣٠	الثروة الغابية

#### الصفحة


۱۳.	الغروة المعدنية ومصادر الطاقة
144	الصناعــة
1 & 1	النقل والمواصلات
731	التجارة الخارجية
1 & 9	الهواميش
101	المراجع والمصادر
101	فهرس الجداول
100	فهرس الأشكال

# موقع الإقليم وشخصيته

يمتد إقليم جنوب شرقي آسيا ، فيما بين دائرتي عرض ٢٨,٣٠ درجة شمالا ، و ١١ درجة جنوبا . وفيما بين ٩٢,٢٠ درجة و ١٣٤,٥٠ درجة شرقا (شكل رقم ١) . وفي إطار هذه الحدود القصوى تكون الغلبة للبحر على اليابس في المساحة بنسبة ٤ إلى ١ ، وتبلغ مساحة يابسه نحو ٢,٠٦٨,٨٩٠ كيلو مترا مربعا ، أكثر من نصفها (نحو ، ٢,٠٥٩,٠٥٠) كيلو مترا مربعا ، في قسمه شبه الجزري ، والباقي وقدره حوالى ، ٢,٠٥٩,٠٥٠ كيلو مترا مربعا ، يتوزع على عدة آلاف من الجزر ، مؤلف من مجموعة الأرخبيل الأندونيسي والأرخبيل الفلبيني .

ولم يظهر تعبير « جنوب شرقي آسيا » ويلق رواجا وقبولا إلا منذ الحرب العالمية الثانية ، ليطلق على سلسلة من الجزر وأشباه الجزر ، التي تقع إلى الشرق من شبه القارة الهندية ، وإلى الجنوب من الصين . ولعل تأخر الغرب في اكتشاف الحاجة إلى تعبير عام ، يطلق على هذا النطاق الواسع الذي يضم اليوم أراضي دول عديدة هي : بورما ، وتايلاند ، وكامبوديا ، ولاوس ، وفيتنام ، وماليزيا ، وأندونيسيا ، والفلبين يرجع إلى أن ذلك النطاق كان خاضعا لاستعمار عدد من القوى المتصارعة ، بريطانية ، وفرنسية ، وهولندية ، وأمريكية ، وبالتالي كان الكيان الجغرافي لإقليم جنوب شرقي آسيا غير واضح .

وقد استخدم الكتاب فيما قبل الحرب العالمية الأخيرة تعبيرات عدة لتدل على الإقليم. كله أو على أجزاء منه . فقد كان يرمز للإقليم كله بتعبير ، الشرق الأقصى المداري ، أو المداريات الشرقية البعيدة ، أو بتعبير الهند البعيدة ، وكان ينظر إلى جنوب شرقي آسيا إما باعتباره ملحقا بالشرق الأقصى الحقيقي ، الذي يضم الصين ، واليابان ، وكوريا بقسميها ، وتايوان ، أو على أنه امتداد شرقي لشبه القارة الهندية ، والواقع أن الإقليم مكث



لعدة قرون قبل مجيء الأوروبيين ، وحتى عصرنا الحالي ، يقبع في ظلال جارتيه الكبيرتين الصين والهند ، مكونا نطاق مرور ثقافي وسياسي عالمي(١) .

وفيما بين عامي ١٩٤١ و ١٩٤٥ اجتاحت جيوش اليابان كل جنوبي آسيا ، ومن ثم اشتعلت نيران القومية التي كانت آخذة في الظهور من قبل . مما وجه نظر القوى الغربية للمنطقة كلها كوحدة ، وحفزها على إنشاء قيادة جنوب شرقي آسيا بغرض مواجهة المشكلة العسكرية الملحة وبذلك أعطت الإقلم الاسم الذي ظل يحمله منذ ذلك الحين .

إن جنوب شرقي آسيا يشكل إقليما واضحًا في داخل الوحدة الكبرى للأراضي الموسمية بعامة ، جديرا بفصله كحقل مستقل بذاته للدراسة الجغرافية ، وتتأصل شخصيته المستقلة أساسًا من موقعه الجغرافي ، ومن خصائصه الطبيعية ، وهنا نعرض لثلاثة أمور غاية في الأهمية في هذا المجال<sup>(۲)</sup> . الأمر الأول يختص بالمناخ ، ذلك أن جنوب شرقي آسيا يفترش النطاق الاستوائي ، ويقع كله في مجال النطاق المداري الرطب ، وهو في هذا يختلف عن الشرق الأقصى الجقيقي الذي يقع كله في النطاق المعتدل ، وعن شبه القارة الهندية التي يقع نصفها فقط ضمن النطاق المداري المثالي ، أضف إلى ذلك أن الإقليم أدفأ من الصين ، وأكثر رطوبة ومطرًا من معظم شبه القارة الهندية .

والأمر الثاني أن الحاجز الجبلي العالي في شمال إقليم جنوب شرقي آسيا بما فيه هضبة التبت ذاتها ، عزله وأبعده – أكثر مما فعل بالهند والصين – عن مراكز الانتشار البشري القديمة في داخلية القارة ، بينا تعرض ، بسبب موقعه كمعبر بحري لغزوات أتته بطريق البحر ، شعوبية وحضارية من الأراضي المجاورة له قديما ثم من العالم الغربي في القرون الحديثة .

والأمر الثالث هو أن جنوب شرقي آسيا يختلف عن جارتيه الصين (الشرق الأقصى) وشبه القارة الهندية ، اللتين تتصفان بالقسمات القارية ويتميز عنهما بتداخل الأذرع والألسنة والخلجان البحرية بين ثناياه ، وبشدة تقطع طبوغرافيته بسبب تمزق سطحه وتعقده . أضف إلى ذلك أن غزارة الأمطار ووفرتها أضافت إلى هذا المركب الطبوغرافي شبكة كثيفة محكمة من الأنهار . وفي دالات هذه الأنهار ، وأيضا في الجزر البركانية التي

يحتويها الإقليم ، تمتد سهول زراعية فسيحة ، أخصب بكثير من أراضي النطاق المداري الرطب .

ويتضح تأثير الخصائص الطبيعية المتنوعة في كثير من مميزات الجغرافيا البشرية للإقليم . ذلك أن صعوبة دخول أراضي الإقليم من جهة الشمال ، قد حدت من حجم الهجرات البشرية وتنوعها عبر اليابس ، ولعل هذا هو السبب الأهم في أن جنوب شرقي آسيا هو القسم الوحيد من الإقليم الموسمي الذي لا يتصف بالاكتظاظ السكاني الخطير ، رغم أن بعضا من جهاته العظيمة الخصوبة ، مثل جزيرة جاوه ، قد امتلأت بالسكان بسرعة فائقة خلال المائة وخمسين عاما الأخيرة .

وقد كان لتأثير موقع الإقليم كبؤرة التقاء لطرق برية وبحرية ، أن أصبح وعاءً يجوي شعوبا وحضارات متنوعة ، تبدأ من مجموعة النيجريتو البدائية التي تعيش على القنص في داخلية الغابات المتطرفة ، عبر سلسلة متعددة الحلقات من المجموعات الشعوبية المتنوعة ، التي ما تزال تمارس الزراعة المتنقلة في كثير من أراضي الإقليم القاريَّة منها والجزرية ، إلى زراع الأرز المهرة في السهول ، الذين يشكلون اليوم غالبية السكان في كل دولة من دول جنوب شرقي آسيا .

ورغم الفروق المهمة بين المجموعات البشرية التي تسكن سهول الإقليم في اللغة ، والديانة ، فإن الوحدة الحضارية بالإقليم تظهر في خصائص عدة تتمثل في التراث والفن الشعبي . وفي طراز المعمار التقليدي ، وطرق الزراعة ، والنظم الاجتماعية والسياسية ، ولقد كان الصينيون واليابانيون دائما على علم ووعي بوحدة جنوب شرقي آسيا ، ويدل إطلاق الاسم الصيني نان يانج والياباني يان يو ، وكلاهما يعني البحار الجنوبية ، على شعورهم بأهمية البحر في وحدة الإقليم .

ويصاحب هذا التماثل في الحضارة ، تشابه عام في الصفات الجسمية والسلوكية لشعوب الإقليم . ذلك أن سكان ماليزيا ، ومعظم سكان إندونيسيا ، يشتركون جميعا في ملامح العرق المغولي ، فهم يتصفون بالبشرة الصفراء البنية ، والقامة القصيرة نسبيا ، كا يتميزون فطريا بلين الجانب ، وخفة الخلل ، والقدرة الطبيعية على التحمل بدون تبرم .

وربما تعزى هذه الخصائص لتأثيرات الإقامة الطويلة في بيئة جغرافية متميزة ، إضافة لمؤثرات العدد السكاني القليل ، والتفتيت والتقسيم الذي اتسمت به أراضي الإقليم عبر التاريخ ، إلى أودية نهرية منفصلة ، وممالك جزرية ، ثم أخيرا التدخل الأجنبي الذي حاول ممارسة تأثيره على المنطقة ، بسبب وفرة ثرواتها الطبيعية وتنوعها .

وقد تباينت طبيعة التأثير كثيرا ، من وقت لآخر ، ومن مكان إلى مكان . وينبغي أن ننظر بكثير من الحرص والحذر إلى الملاحظات التي أوردها بعض زعماء الهند والصين ، من أن إقليم جنوب شرقي آسيا ، كان يدور في فلك الهند منذ القرن الأول للميلاد وحتى القرن الخامس عشر .

ومع هذا فينبغي أن لا ننكر أن حضارات الإقليم قد تأثرت بطريق أو بآخر بحضارات إحدى الجارتين الكبيرتين أو بكلتيهما تأثرًا عميقًا ، وذلك قبل مجيء العرب المسلمين للتجارة والدعوة إلى الإسلام ومن بعدهم الأوروبيين ، بغرض التجارة والتبشير بالنصرانية أيضا في البداية ، ثم بالتدخل في إدارة شؤون البلاد ، الذي أدى في النهاية إلى استعمارها .

ورغم هذا فإن عصر السيادة الغربية هو الذي صنع التغيرات الكبيرة . ذلك أن الاستعمار الغربي قد أحدث تحولات جذرية في الحياة السياسية والاقتصادية للإقليم ، وربط دوله التي كانت تكتفي ذاتيا – بروابط متينة بالمراكز الصناعية الرئيسة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ، وقد بدأ استعمار الجزر في القرن السادس عشر ، وامتد منها إلى أراضي الإقليم شبه الجزرية خلال القرن التاسع عشر . وشرع المستعمر في استغلال ثروات الإقليم ، فقام بتعدين كثير من المعادن وخاصة القصدير ، واستخرج كميات ضخمة من البترول ، وأقام العديد من معامل تكريره ، وزرع مساحات ضخمة بالمحاصيل النقدية ، وأنشأ العديد من الخطوط الحديدية ، ومهد ورصف الكثير من الطرق البرية لربط مناطق الإنتاج بموانئ التصدير ، التي أضحت مراكز القوى السياسية والاقتصادية الجديدة .

وفي هذه المدن الموانىء التي أصبحت غريبة البناء ، يتجاور الثراء مع الفقر ، والرقي مع التخلف . وتبدو العمائر الضخمة ذات الطراز المعماري الغربي شامخة في الحي

الأوروبي ، مقابل المساكن المتواضعة ، والمنازل المتهالكة في الأحياء الشعبية الوطنية الجاورة . وكلاهما يقف على طرفي نقيض من قرى الصيد البدائية البسيطة ، التي تزركش السواحل المتاخمة ، ولهذا فإن القديم والحديث يظهران بأجلى صورهما وألوانهما ، حيثما كان النشاط الأوروبي الذي التزم في معظم الأحيان بالسواحل(٣) .

وقد بقيت أجزاء كبيرة من الإقليم بحالها الوطني التقليدي ، ولم تمسسها اليد الغربية ، فظلت تمارس حياة الاكتفاء الذاتي التي ألفتها منذ القدم ، ذلك أن النشاط الأوروبي قد اقتصر على أجزاء مناسبة ، وانحصر الاستثار والنمو الاقتصادي الكبير في عدد محدود من الأماكن ، التي كانت في معظمها ذات موقع ساحلي أو قريب منه ، إضافة إلى مزايا أخرى ذات أهمية خاصة .

ولقد فاتت شعوب الإقليم أمور أخرى لها أهمية كبيرة . فحتى أو اسط الستينات الميلادية كانت غير راغبة في العمل ساعات منتظمة بأجور محددة في المؤسسات التي يمتلكها الأجانب ، ومن ثَمَّ فضل هؤلاء استخدام العمالة الوافدة من الصين ومن الهند ، وقد أدى هذا إلى سيل من مهاجري كلتا الدولتين ، وكان معظمهم من المهرة والأذكياء والمجدين ، وتمكن كثير منهم من الصعود عاليا في السلم الاقتصادي والاجتاعي .

وعلى هذا المنوال استمرت عملية التنويع الشعوبية والعرقية في الإقليم أثناء عصر التدخل والسيطرة الغربية ، بل إنها ازدادت عن ذي قبل في غضون المائة سنة التي انقضت في أواسط الستينيات من هذا القرن ، خين زاد عدد الصينيين فيه على عشرة ملايين نسمة ، وعدد الهنود على مليونين . وتبعا لذلك أصبحت المجتمعات في كل دولة من دول الإقليم مركبة بشكل يختلف كل الاختلاف عن بقية الأراضي الموسمية في القارة الآسيوية ، مما ساعد على تمييز الإقليم ، وإظهاره بشخصية مختلفة .

ومن هذا نرى ونتبين الشخصية المميزة لإقليم جنوب شرقي آسيا ، فهو مداري وبحري ، وموقعه بؤري رغم تبعثر أراضيه ، وهو متنوع شعوبيا وعرقيا وحضاريا ، لكنه متشابه في مجتمعه واقتصاده ، وهو منخفض الضغط السكاني في وسط بقية الأراضي الموسمية المكتظة بالسكان . وتبعا لهذا كله لا يمكن أن يكون الإقليم مجرد تخم وسيط الموقع فيما بين الهند والصين .

وخلاصة القول أننا نميز إقليما رئيسا في جنوب شرقي آسيا يتصف بشخصية مستقلة عن عالم الهند في الغرب ، وعالم الصين في الشمال . وقد يكون مفيدا لدراسته . جغرافيا - أن نقسمه إلى إقليمين فرعيين هما :

1 - إقليم الهند الصينية أو الصين الهندية : ويطلق هذا الاسم على جنوب شرقي آسيا شبه الجزري ، ويضم دول : بورما ، وتايلاند ولاوس ، وكمبوديا ، وفيتنام . وهو يتصف بخصائص شبه قارية ، وبمناخ موسمي ، ومعظم سكانه بوذيون . وتعبير الهند الصينية أو الصين الهندية ليس جديدا ، فقد كان يطلق على أراضي فيتنام . ولاوس ، وكامبوديا التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي . ورغم أن هذا التعبير مضلل ، ولا ينبغي أن يفهم منه أن المنطقة أرض انتقال بين الهند والصين فإنه مفيد للتعبير عن أراضي الدول آنفة الذكر ، وهذا الإقليم لا يدخل ضمن الدراسة لأن دوله ليست من العالم الإسلامي .

## ٧ – إقليم الملايو أو إقليم جنوب شرقي آسيا الجزري :

ويضم ماليزيا ، وإندونيسيا ، والفلبين ، وغيرها من الجزر ، وتتصف أراضي هذا الإقليم الفرعي بالمناخ الاستوائي ، المتأثر بالمؤثرات الموسمية ، باستثناء الفلبين . ومعظم سكانه من المسلمين ، وهذا الإقليم هو موضوع الدراسة تحت مسمى إقليم جنوب شرقي آسيا .

# التكوين التاريخي للإقليم

تنعكس تجزئة إقليم جنوب شرقي آسيا على تاريخه العام (<sup>1)</sup>. فقد كان دائما معرضا للمؤثرات الخارجية . نظرا لغياب قاعدة حضارية داخلية صلبة . و لم يحدث في تاريخه العام أن تمكنت إمبراطورية واحدة ، أو حضارة متحدة من السيطرة عليه كله .

### بداية الاستقرار والتوطن البشري :

يرجع التاريخ الحضاري المحقق لجنوب شرقي آسيا إلى بداية التاريخ الميلادي . لكن يبدو أن بعض الآثار المكتشفة حديثا توغل في القدم إلى الألف الثانية قبل الميلاد . ويظهر أن النسكان الأول الذين وفدوا للإقليم كانوا من العناصر الزنجية ، لكنهم لم يعمروا طويلا ، إذ دفعت بهم الموجات المغولية المتلاحقة إلى الجبال ، أو إلى عبور الجزر إلى قارة استراليا . وقد جاءت الهجرات المغولية من الشمال ، واستوطنت الإقليم ، وهم الذين نعرفهم الآن باسم عناصر الملايو .

وقد وفد الهنود إلى أراضي الإقليم عبر السواحل منذ نحو أُلفي سنة ، وأنشأوا محلات عمرانية في جاوه ، وفي وقت لاحق جاء الصينيون ، واستقروا بالإقليم .

#### الممالك والإمبراطوريات القديمة:

كانت إمبراطورية سري فيجايا أول إمبراطورية بحرية في الإقليم . وقد نشأت ونمت في شمال سومطرة . وعلى كلا جانبي مضيق ملقا . وقد استمرت من القرن الخامس حتى الثامن . ثم اضمحلت ، لكنها عادت وازدهرت في القرن الرابع عشر الميلادي . وظهرت إمبراطورية منافسة لها في بحر جاوه ، كانت تسمى مادجابا هيت ، وفي ظلالها بلغت

الحضارة الهندية أوجها في جنوب شرقي آسيا . وقد بقيت على مر الزمن آثارها في بلدة بوروبودور في وسط جاوه .

وقد كانت الوحدات السياسية في شبه الجزيرة نهرية في أغلب الأحوال . بعضها في أداني الأنهار ودالاتها ، وبعضها الآخر في أواسطها وأعاليها . ولقد وفدت إلى الوديان موجات متتابعة من عناصر متباينة أهمها : اللاو ، والتّاي ، والشان ، والأناميون ، وغيرها كثير . ومن بين الممالك التي كونتها هذه العناصر امبراطورية مون – خمير ، التي بلغت الأوج في القرن الثاني عشر الميلادي ، حينا نافست عاصمتها انجكور المدن العظيمة في أوروبا القرون الوسطى ، وبعد ذلك بقرنين من الزمان نشأت امبراطورية شان ، ثم بدايات مملكة تايلاند الحديثة .

## النفوذ الامبراطوري الصيني :

رغم أن الهند لم تفرض سلطاتها على أي من أجزاء جنوب شرقي آسيا ، فإن الصين كانت ، تنظر إلى الإقليم كجزء مكمل لها . وقد مدت نفوذها في شبه الجزيرة مرارا وتكرارا خلال التاريخ . ورغم أن مطالب الصين التوسعية في أراضي الإقليم قد تكون هامشية . فإنها كانت تنظر إليها على أنها « أراضيها التي سلبت منها » . وتبدو بهذه الصورة في خرائطها أيام الحكم الوطنى السابق ، وفي العهد الشيوعي الحالي على حد سواء .

## المؤثرات العربية وانتشار الإسلام :

ارتاد العرب سواحل جنوب شرقي آسيا من أجل التجارة منذ القدم . لكن نور الإسلام لم يصل إلى الإقليم إلا في عام ١٢٧٦ ميلادية ، على أيدي جماعة من التجار العرب المسلمين، رست سفينتهم في ملقا، ودعوا ملكها إلى الإسلام، فأسلم، وتبعه شعبه إلى اعتناق الدين الحنيف، وهكذا كان لميناء ملقا، ومن بعده سنغافورة، الشرف في دخول الإسلام إلى شبه الجزيرة عن طريقهما، وقد كانت ملقا ملتقى التجار من البلدان المشرفة على المحيط الهندي، ومنهم العرب والفرس والهنود، وكانت أول مملكة في جنوب شرقي آسيا يدين ملكها وشعبها بالإسلام، ومنها أخذ الإسلام ينتشر إلى الجزر، ومنها

جزيرة بورنيو ، خاصة قسمها الشمالي المعروف حاليا باسم دولة بروناي دار السلام التي اعتنق حاكمها الإسلام في أوائل القرن الخامس عشر للميلاد ، وبذلك صارت ثاني مملكة إسلامية تنشأ في الإقليم .

وفي حوالي أو اسط القرن الرابع عشر للميلاد ، بدأ الإسلام ينتشر في جزيرة سومطره و ذلك على أيدي التجار المسلمين الذين قدموا إليها من الهند . وكانت سومطره أولى جزر جمهورية إندونيسيا دخولا في الإسلام ، ذلك لأن جاوه كانت حينئذ مقرا لإمبراطورية بوذية قوية تسمى « مادجا باهيت » التي سبقت الإشارة إليها من جهة ، ولأن سومطره كانت على الطريق التجاري بين شبه جزيرة العرب فالهند ، عبر مضيق ملقا ، وبين باقي جزر إندونيسيا والصين ، من جهة أحرى .

وحينا دب الضعف في جسد إمبراطورية مادجا باهيت ، تشجع المسلمون في ملقا وفي سومطره على دعوة سكان جاوه إلى الإسلام ، فأسلم منهم خلق كثير . كذلك تمكن الإسلام بعد أن اعتنقه سكان سومطره وحكامها من الامتداد إلى شبه جزيرة الملايو ، ومن سومطره أيضا انتشر الإسلام شرقا إلى بورنيو ، وسيليبيس ، ولمبوك ، وسمبو ، والمولوكا ، والجزر الإندونيسية الأخرى ، والفلبين ، وذلك في بداية القرن السادس عشر للميلاد وأثنائه ، وهكذا غدا سكان إندونيسيا وماليزيا مسلمين .

# الاستعمار الأوروبي :

بدأ التدخل الأوروبي في جنوب شرقي آسيا باستيلاء البرتغال على ملقا في عام ١٥١١ ميلادية . وتبعهم الإسبان الذين وصلوا إلى الفلبين في عام ١٥٢٥م . وفيما بعد وصل الهولنديون والغرنسيون والإنجليز ، وكان الفرنسيون والإنجليز مهتمين أول الأمر بالهند . بينا أبحر الهولنديون عن طريق رأس الرجاء الصالح رأسا إلى جزيرة جاوه ، فاستقروا بها في عام ١٦٠٠م . و لم تفلح الإدارة الأوروبية في النفاذ والتأثير في الحضارة الوطنية لجنوب شرقي آسيا كما فعل العرب المسلمون ، أو التجار الصينيون أثناء حكم أسرة مينج ( فيما بين ١٣٦٨م - ١٦٤٤م ) ، أو التجار اليابانيون قبل عام ١٨٣٧م .

وفي عام ١٨٢٤م فرضت بريطانيا سيطرتها على بورما من أجل حماية الهند . وظهر النفوذ الفرنسي في كوشين الصين في عام ١٨٦٦م ، وامتد ليحتوي دويلات أخرى في عام ١٨٩٣م ، وهكذا تشكلت مستعمرات فرنسا التي عرفت بالهند الصينية الفرنسية . وبناء على اتفاق مشترك تركت تايلاند مستقلة لتمثل دولة حدية فاصلة . أما في الجنوب فقد اتفقت بريطانيا مع هولندا على أن تكون للأخيرة جزر الهند الشرقية ( إندونيسيا ) وللأولى شبه جزيرة الملايو .

وحينا وصلت القوى الأوروبية إلى جنوب شرقي آسيا . كان الإقليم في حالة يرثى لها من التفكك والتفتت والضعف . فقد كان يحوي عشرات من الإمارات ، والسلطنات ، والممالك ، لا تفصل بينها حدود واضحة . وكان بعض هذه الدويلات يدفع الجزية للبعض الآخر . وهكذا صار من السهل على القوى الأوروبية احتلالها ، لكنها أقامت حدودا فاصلة حادة ، لم تراع فيها توزيع القبائل ، ولهذا كانت الحدود محل نزاع بين تلك الدول بعد الاستقلال . مثال ذلك يعيش ملايين من عناصر التاي خارج بلادهم تايلاند .


وفضلا عن التغيرات المحلية التي حدثت خلال القرون الحديثة ، فقد توالت هجرات كبيرة من الصين واليابان في صورة عمال ، وتجار ، ورأسماليين . وقد أنشأ المهاجرون من كل من البلدين مستعمرات حضارية قاومت الانصهار والذوبان في الحضارات الوطنية المحلية . ويمثل احتفاظ الصينيين بجنسيتهم الأصلية ، ورفضهم التجنس بجنسيات دول المهجر مشكلة تطفو على السطح بين الحين والآخر . ومدينة مثل سنغافورة تعتبر صينية أكثر منها ملايوية ، وتدين كثير من الموانئ الكبيرة بنموها لنشاط المهاجرين .

# البناء الجيولوجي للإقليم

جنوب شرقي آسيا إقليم بؤري من الوجهة الجيولوجية . ففيه يلتقي محوران التوائيان عظيمان حديثان ، ينتميان بصفة عامة إلى أو اخر الزمن الثاني والزمن الثالث ، إحداهما عرضي ، قد حل محل بحر تيثيس ، والآخر طولي على امتداد ساحل المحيط الهادي . وقد أدى هذا إلى تشكيل تنظيم خاص لمظاهر التضاريس الرئيسة بالإقليم . ذلك أن جبال الهيمالايا العظيمة التي تمتد من الغرب إلى الشرق تنتهي فجأة عند تخوم بورما لتبدأ جبال أراكان التي تتجه من الشمال إلى الجنوب .

ورغم أن القوس الإندونيسي العظيم في الجنوب يتخذ اتجاها عرضيا عاما خلال جزيرة جاوه وجزر سوندا الصغرى ، فإن الجزر الأخرى التي تقع إلى الشرق وإلى الشمال منها تتخذ اتجاها معاكسا من الشمال إلى الجنوب كلما اقتربت من المحيط الهادي . وبينا انتهى عنفوان الحركات الأرضية الحديثة في جنوب شرقي آسيا شبه الجزري ، وفي القارة أيضا ، نراها نشطة في جزر الإقليم خاصة في مشارف بحر بندا(٥) .

ويبدو أن إقليم جنوب شرقي آسيا بعامة قد تشكل تباعا في اتجاه يبدأ من الشمال الغربي وينتهي في الجنوب الشرقي ، وأن جميع أراضيه التي تقع إلى الشرق من المنخفض الأوسط في بورما ، تتألف من صخور تنتمي لعصور سابقة للزمن الثالث ، بينا يتكون ، ٧٪ على الأقل من أراضي إندونيسيا من صخور تنتمي لعصور الزمن الثالث ، تغطيها في كثير من المواضع تكوينات تابعة للزمن الرابع ، ويستثنى من جزر إندونيسيا جزيرة جاوه التي المواضع تكوينات من تلك الصخور والتكوينات ( شكل رقم ٢ ) .



ويمكن أن نميز في إقليم جنوب شرقي آسيا الأقسام البنائية التالية :

## ١ - النواة الأركية القديمة :

أقدم جزء بالإقليم في كمبوديا وجنوب فيتنام ، وهو المعروف لدى الجيولوجيين باسم إندونيسيا ، وهو يمثل قسما من التواءات ما قبل الكمبري ، ويماثل في عمره كتلة جنوب الصين ، وهضبة الدكن ، وغربي استراليا . وحول هذه النواة الأركية القديمة ، نمت واتسعت رقعة أراضي جنوب شرقي آسيا ، عن طريق سلسلة من الالتواءات التي حدثت تباعا في العصور الجيولوجية المتوالية .

## ٢ – التواءات الزمن الأول :

يمكن التعرف على بقايا الالتواءات الكاليدونية في تخوم جبال بورما ، وشمال فيتنام وهضبة شان ، أما أرخبيل إندونيسيا فيخلو تماما منها . وقد أنشأت حركة الالتواءات الهرسينية في العصرين الفحمي والبرمي أرض ساهول ، التي شكلت فيما بعد كتلة ثابتة ومستقرة نسبيا ، وتتمثل حاليا في القسم الجنوبي من جزيرة غينيا الجديدة ، ورف ساهول ، الذي يضم قاع البحر فيما بين الجزيرة وقارة استراليا ويصل بذلك بينهما ، كما شكلت نفس الحركات الأرضية حوض الترسيب الجيولوجي الكبير فيما بين غينيا الجديدة وجزيرة بورنيو ، وعلى امتداد الهامش الغربي لأراضي جنوب شرقي آسيا الرئيسة(1) .

## ٣ – التواءات الزمن الثاني :

كانت أكثر تأثيرا واتساعا في بناء أراضي الإقليم من سابقاتها ، وتسود تراكيبها في شمالي في في الملايو ، في المسلم الأكبر من تايلاند ، وبورما السفلي ، وفي الملايو ، وبانكا ، وبيلايتونج ، وجنوب غربي بورنيو .

وتسمى جميع التراكيب القديمة في جنوب شرقي آسيا ، والتي نشأت ابتداء من عصر ما قبل الكمبري (كتلة إندوسينيا) وحتى التواءات الزمن الثاني في مختلف أجزاء شبه الجزيرة وفي امتداداتها الجنوبية بأراضي سوندا (قاع بحر سوندا الحالي) ، باسم عام هو نظام الملايو - الهندي -، والاختلاف بين هذا النظام وبين ما يحيط به من الالتواءات التي

حدثت في الزمنين الثالث والرابع ، مهم جدا في جغرافية جنوب شرقي آسيا .

#### ٤ - التواءات الزمن الثالث:

حدثت هذه الالتواءات الضخمة ابتداء من أواخر العصر الكريتاسي أو الطباشيري ، (آخر عصور الزمن الثاني ) وأثناء عصور الزمن الثالث نتيجة لحركات ضاغطة للرواسب المتراكمة فيما بين الكتلة الأركية القديمة من جهة ، وكتلة ساهول - استراليا وقاع المحيط الهندي من جهة أخرى .

ففي أثناء عصور الزمن الثاني الطويلة تراكمت كميات هائلة من الرواسب فوق قاع حوض الترسيب البحري الجيولوجني الذي سبقت الإشارة إليه . وبحلول الحركات التكتونية الجديدة في أواخر العصر الكريتاسي ، انضغطت تلك الرواسب اللينة عظيمة السمك ، ودفعت إلى أعلى ورفعت ، مكونة ليابس كثير من الهوامش الخارجية للأرخبيل . وفي أواسط الزمن الثالث ظهرت السلسلة الأولى من الالتواءات التي شكلت وحددت ، هي وزميلتها اللاحقة ، معالم تضاريس الإقليم الحالية .

وقد شكلت الالتواءات الأولى ، التي حدثت ابتداء من أواسط الميوسين ما يسمى بخط الأقواس الجبلية الخارجي ، الذي يجري خلال سلاسل جبال بورما الغربية ، وجزر أندمان ، والجزر الصغرى في جنوب غربي سومطره ، إلى جزيرتي سيرام ، وبورو في مجموعة جزر مولوكا ، ويستمر في سيليبيس ، وهالماهيرا والسلاسل الشرقية من جزر الفلين .

أما خط الأقواس الجبلية الداخلي الأحدث ، الذي نشأ وتشكل في أواخر عصر البلايوسين ، فإنه يسير موازيا بالتقريب لزميله السابق ، ويمكن تتبعه خلال التلال الوسطى في بورما ومحور سومطره الأوسط ، وجاوه ، والمحور الرئيس في جزر سوندا الصغرى ، ثم إلى جزيرتي ألور وويتار .

## النشاط البركاني والزلزالي :

تتوزع البراكين التي يربو عددها على ٢٠٠ بركان في نقاط متعددة على امتداد هذا

وتهتز أراضي جنوب شرقي آسيا كثيرا ، وتنتابها الزلازل المدمرة خصوصا في النطاق الموازي للقوس الداخلي من سومطره إلى الفلبين . وتتواجد المراكز الداخلية للزلازل في قيعان البحار المحيطة .

وتوجد فيما حول إندونيسيا الشرقية وجزر الفلبين أمثلة واضحة لحركات أرضية توازنية (أيزوستاتية) بين ارتفاع وانخفاض، حدثت خلال الزمن الرابع، ونتج عن ذلك وجود شعاب مرجانية بلايوستوسينية توجد الآن على ارتفاع نحو ١٢٨٠ مترا في جزيرة تيمور، وعلى ارتفاع ١٤٩٠ مترا في جزر الفلبين.

#### التضاريس

طبيعي أن يتدنى ارتفاع الكتل والجبال الالتوائية القديمة السابقة للزمن الثالث ، لما أصابها من نحت بفعل عوامل التعرية أثناء فترات طويلة من الزمن . ورغم هذا فإن الحركات التكتونية العملاقة أثناء الزمن الثالث قد احتوت بعضا من هذه الكتل والالتواءات القديمة ، ورفعتها إلى علو يتراوح بين ١٥٠٠ – ١٨٠٠ متر . أما التراكيب الألتوائية الحديثة ، التي تم رفعها أثناء الزمن الثالث ، فتشكل السلاسل الجبلية الشاهقة التي تكتنف النواة الأركية والكتل والالتواءات القديمة ، تلك السلاسل التي تتفرع من شرق الهيمالايا .

ويمكن أن نميز في معالجة التضاريس بين جنوبي شرقي آسيا شبه الجزري ، وجنوب شرقي آسيا الجزري على النحو التالي :

# أولًا : جنوب شرقي آسيا الجزري :

سبق أن ارتضينا تعبير « الهند الصينية » ليطلق على القسم شبه الجزري من أراضي جنوب شرقي آسيا . وتمتد شبه جزيرة الهند الصينية بهذا التحديد ، ، ٣٢٠ كم من الطرف الشمالي الأقصى لبورما ، حتى مضايق جوهور التي تواجه مباشرة جزيرة سنغافورة . ويبلغ عرضها من الشرق إلى الغرب فيما بين مدار السرطان و خليج بانكوك ، على دائرة العرض ٣٣٠ شمالا ، حوالي ، ١٢٠ كم في المتوسط . لكن العرض يتضاءل بالاتجاه جنوبا حتى يصبح أقل من ، ١٠ كم عبر خصر شبه جزيرة بورما وتايلاند ، ثم إلى نصف هذا القدر ، يصبح أقل من ، ١٠ كم عبر خصر شبه جزيرة بورما وتايلاند ، ثم إلى نصف هذا القدر ، أى إلى حوالي ، ٥ كم في برزخ كرا ، قبل أن يتسع مرة أخرى في شبه جزيرة الملايو ، التي تمتد إلى حوالي ، ٥ كم في برزخ كرا ، قبل أن يتسع مرة أخرى في شبه جزيرة الملايو ، التي تمتد إلى حوالي دائرة الاستواء ، وبالتالي تضطر السفن المبحرة بين الهند والصين أن تدور حولها ، فتطول رحلتها كثيرا .

وتتأصل شبه الجزيرة في أوسع جهاتها في الشمال ، من كتلة قارة آسيا الأم ، في منطقة تتميز بسلاسل الجبال الشاهقة والهضاب التي تضم الهوامش الشرقية للتبت والحواجز الجبلية في جنوب غربي الصين . وتساهم تضاريسها المعقدة في الشمال في تعزيز فصل الصين عن المحيط الهندي .

ويسود شبه جزيرة الهند الصينية نمط تضاريسي خاص ، يتمثل في تتابع متواز من الحافات والأخاديد . ونجد هذا النمط بصورة واضحة جدا خاصة إلى الشمال من دائرة العرض ٣٠ ١٣ ممالا ، حيث تجرى أنهار كبرى رئيسة هي : أيراوادي ، وسالوين ، وسالوين ، وميكونج ، وسونج كوي وقد شقت مجاريها في منخفضات تركيبية طولية ، ومتوازية تقريبا، وتمكنت من تعميقها وتوسيعها، ومن إرساب طبقات سميكة من الغرين في أوديتها الدنيا، فأنشأت بذلك سهولا هي أخصب السهول وأوسعها في جنوب شرقي أسيا. ذلك أن أنهار الإقليم تحمل كميات ضخمة من الرواسب، بسبب كثرة ما يرد إليها من مواد مفتتة، ومياه غزيرة، لشدة هطول الأمطار السيلية. وهكذا تنمو

دالات الأنهار بسرعة فائقة ، خاصة دلتا نهر إيراوادي ودلتا نهر ميكونج ، وهما نهران في مثل حجم نهري هوانج هو والكانج(^) .

ومع أن نمط تضاريس الحافة والأخدود يستمر جنوب دائرة عرض ٢٠ ٣ ١٥ شمالا ، فإن شبه الجزيرة تصبح من الضيق بحيث لا تستوعب أنهارًا كبيرة ، كما أن السهول النهرية في الملايو صغيرة نسبيا . وتضيق السهول الساحلية حتى في الشمال ، لأن السلاسل الجبلية الرئيسة تمتد موازية للساحل وتحتضنه ، فلا تترك سوى سهول ضيقة في الغرب في أراكان ، وفي الشرق في أنام (شكل رقم ٣) .


ويمكن القول بعامة ، أن التضاريس السائدة في شبه الجزيرة ذات طابع مرتفع باستثناء سهول الأنهار الرئيسة . ويستوي في شدة الانحدار ، والوعورة ، والحافات الممزقة ، جبال أراكان ، وهضاب شان – لاوس الممزقة ، وسلسلة أنامايت ، والتلال المنعزلة المتخلفة في داخلية الملايو ، وكلها تمثل عقبات في سبيل طرق النقل وأماكن الاستقرار . ورغم أن الارتفاعات ليست شاهقة ، باستثناء الأجزاء الشمالية الغربية ، فإن الأرض وعرة ، كما أن الشواهق مغطاة بغطاء غابي كثيف .

# الوحدات التضاريسية لجنوب شرقي آسيا الجزري

#### السلاسل الجبلية:

تضيق ثنية سلاسل جبال الهيمالايا في الشرق ، وتبلغ أدنى اتساع لها حوالي دائرة العرض ٢٨ شمالا . وتمتد تلك السلاسل لمسافة قدرها سبعون كيلو مترًا من خانق نهر اليانجتسي إلى خانق نهر إيراوادي ، وتحتشد في هذه المسافة بين النهرين جميع التراكيب الالتوائية الحديثة التي تتوزع وتنتشر مشكلة للعديد من السلاسل الجبلية في إقليم جنوب شرقي آسيا . وهنا في شمال شبه الجزيرة تتمثل أعلى الجبال في نطاق تقسيم المياه بين الوديان النهرية الخانقية ، وتبدو في هيئة حافات حادة مقطعة وتبلغ ذراها علوا يناهز ٢٠٠٠ متر عند كوع الثنية ، وتحمل غطاء ثلجيا دائما .

وتنتثر المرتفعات إلى الجنوب من حزمة الثنية وتتوزع في عدد من السلاسل الجبلية . وعلى امتداد مسافة تتراوح بين ٣٥٠ و ٥٠٠ كم تشغل الجبال مساحات تفوق المساحات




شكل -٣- التضياديس

التي تحتلها الوديان النهرية الخانقية . وتنخفض الجبال ويقل علوها كما يهبط منسوب الوديان سريعا بالاتجاه صوب الجنوب ، وتشغل البيئة الطبيعية هنا سلاسل الجبال ذات السفوح شديدة الانحدار التي تشرف على وديان خانقية من علو شاهق . وتتباعد خطوط السلاسل الجبلية عن بعضها كثيرا ابتداء من دائرة العرض ٢٤ ممالا ، وتصبح كل سلسلة منها ذات كيان مستقل ، وشخصية خاصة .

ويتألف الجانب البورمى من جبال أراكان يوما من عدد من السلاسل الالتوائية التي تنتمي للزمن الثالث وهي ذات بنيات بسيطة نسبيا ، ويقطعها عدد كبير من الانكسارات . وقد جعلت التضاريس المعقدة والتصريف النهرى الكثيف عبور هذه المنطقة صعبا للغاية . ويمتد إلى الشرق من نهر شيندوين عدد من السلاسل الجبلية الحدية أقل تعقدًا وأكثر بساطة تعرف في الشمال باسم كومون بوم ، وفي الجنوب باسم بيجويوما ، حيث تنتهي إلى سلسلة من التلال في السهول الفيضية . ويمتد نطاق تقسيم مائي طويل ضيق إلى الشرق من نهر إيراوادي ، ويأخذ في الانحفاض التدريجي حتى ينتهي في هضبة شان (١) .

وفيما بين نهري سالوين في الغرب ومينام شاوفارايا يمتد العمود الفقري شبه الجزري ، وهو لا يمثل حافة خطية واحدة مستمرة ، وإنما يظهر في تتابع من الكتل الجبلية المتطاولة تمتد على التوالي مكونة لحظوط تقسيم مياه على امتداد شبه جزيرة الملايو حتى سنغافورة ويتكون قلب جميع الكتل الجبلية من جرانيت كريتاسي ، تداخل في التكوينات الصخرية الجيرية والرملية التي أصابها الالتواء والانكسار والتي تنتمي لمختلف غصور الزمن الأول . وتتباين ارتفاعات هذه الكتل الجبلية كثيرا . فبالقرب من كتلة يونان نجد بعضا منها يعلو إلى نحو ٢٤٠٠ متر ، وفي منطقة تينا سيريم تهبط الكتل إلى ارتفاع ٢٤٠٠ متر ، وفي برزخ كرا إلى نحو ٢٤٠٠ متر ، ثم إلى ما يقرب من ١١٠٠ متر في ماليزيا . ويخترق السلاسل ممرات ومنافذ كثيرة ، بعضها مرتفع خصوصا في الشمال ، لكن معظمها منخفض في منطقة تينا سيريم في الجنوب ( شكل رقم ٤ ) .



شكل - ٤- تضاربين غرب شبه الجنب


الكتل الداخلية: يعتبر وجود الكتل التي تتكون من تراكيب صخرية قديمة ظاهرة شاذة لكنها مهمة في البيئة الطبيعية التي وصفناها لشبه الجزيرة، والتي تتميز بأشكال السلاسل الجبلية التي تفصل بينها أحواض ووديان نهرية، وهذه الكتل الثلاث الكبيرة هي : شان، وكورات، وكتلة الصحن الكمبودي (شكل رقم ٥).

كتلة شان : وهي هضبة عالية تشغل كل شرقي بورما . وتمتد جنوبا إلى تيناسيريم ، وهي جزء من كتلة الهند والملايو التي تتركب من صخور قديمة ، وتشكل القلب شبه الجزري لجنوب شرقي آسيا . ويبلغ ارتفاعها نحو ، ١٠٠ متر في المتوسط ، ويبلغ طولها نحو ، ٤٠ كم ، وعرضها ، ١٢ كم . وصخورها تتكون أساسا من الجرانيت والنايس ، لكن تسترها وتنطبع فيها صخور أحدث تنتمى لكثير من العصور الجيولوجية كالصخور الجيرية الصلبة ، التي تحللت فتحولت إلى تربة حمراء رقيقة وفقيرة ، بينا ترسبت التكوينات النهرية الحديثة ، والرواسب الصلصالية في الأحواض البحرية القديمة (١٠٠٠) .

ويتضح الهامش الغربي للكتلة ، ويفترق عن الحوض الأوسط طبيعيا وجيولوجيا . وقد عانت الهضبة كثيرا من عمليات التعرية ، وخلالها يجرى نهر سالوين من الشمال نحو الجنوب ، وتمتد الهضبة جنوبا في ولايتي كاياه ، وكارين في جنوبي بورما . وتنتهي خصائصها كهضبة في منطقة تيناسيريم التي تبدو على الخريطة في هيئة مقبض الإناء .

كتلة كورات : ويطلق على هذه الكتلة اسم هضبة كورات ، وتبدو في هيئة مربع ، مساحته الكلية نحو ١٥٦ ألف كم٢ ، وهي في الواقع أشبه برصيف يعلو السهول الفيضية لنهري شاو فرايا ( مينام ) وميكونج ببضع عشرات من الأمتار ، وارتفاعها فوق منسوب البحر يبلغ نحو ١٧٠ مترا . وهي تشغل القسم الشرقي من تايلاند .

وتتركب الكتلة من طبقات أفقية تتألف من الصخور الرملية الحمراء الترياسية ، وترتكز غير متوافقة على صخور أقدم . وتنتشر رواسب الزمن الرابع من الرمال والحصى فوق مساحات كبيرة من سطح الهضبة . ويبدو أن الحافات الحادة المستقيمة التي تحف بهضبة كورات من جانبها الجنوبي والغربي ذات أصل انكسارى . أما التلال الجرانيتية



بكل-ه- تضاريس القسم الأوسط من شبه الجن بيرة.

العالية التي تقع جنوب شرقي الهضبة ، والتي تبلغ ذروتها في تلال خاو خياو Khao التي يبلغ ارتفاعها ١٤٠٠ متر ، فإنها تجد لها امتدادا جيولوجيا في جبال شانتابورى Chanthabury .

وتبدو هوامش الهضبة معقدة ، حيث أصابها الالتواء والانكسار الكثيف ، وهي تفصل الهضبة وتحدد معالمها عن السهل الذي يجاورها ، وهو سهل مينام شاو فرايا ، كا توجه التصريف المائي السطحي شرقا إلى نهر ميكونج . ويشغل سطح الهضبة حوض تصريف نهري ينبع في الهوامش الغربية والجنوبية على ارتفاع يناهز ، ٧٠ متر . وتزركش هوامش الهضبة أعداد من التلال المنعزلة تبرز فوق السطح العام ببضع عشرات من الأمتار .

كتلة الصحن الكمبودي: وهي تبدو بهيئة صحن أو حوض عظيم واسع ضحل ، تتألف منه أراضي كمبوديا . وهو يقع دون منسوب ١٢٠ مترا ، وتتوسطه بحيرة كبيرة تسمي تونلي ساب Tonle Sape أي البحيرة العظمى . وتحيط التلال بهذا الحوض السهلي الكبير من جميع جوانبه ، باستثناء الجنوب الشرقي حيث ينفتح إلى سهول دلتا نهر ميكونج، ففي الجنوب والجنوب الشرقي تقع جبال إليفانت (الفيل) Elephant Mount التولك كاردامون Cardamon وفي الشمال تمتد سلسلة دانجريك عصاصل التي تشكل وتلال كاردامون Dangrek وفي الشمال تمتد سلسلة دانجريك المضبة تفصل بين الهامش الجنوبي لهضبة خورات في تايلاند. وفي الشرق توجد أراض تلالية تفصل بين كامبوديا وفيتنام. وتبرز بعض التلال فوق السهل إلى الشمال من بحيرة تونلي ساب. وتقع ثغرة سهلية فيما بين تلال كاردا مون وسلسلة دانجريك، وهي مهمة للغاية، لأنها تشكل طريق مواصلات مهمة تصل بين كامبوديا والسهل الكبير في وسط تايلاند(١١).

وتعتبر بحيرة تونلى ساب ظاهرة طبيعية فريدة ، ويصرف مياهها نهر يسمى باسمها ، ينحدر نحو الجنوب ليصب في نهر ميكونج ، وتتصرف مياه الجزء الأكبر من أراضي كمبوديا إلى نهر ميكونج وروافده . وفي أثناء فصل الفيضان ، بين شهري يونيو وسبتمبر ، تنصرف بعض مياه نهر ميكونج إلى بحيرة تونلى ساب عن طريق النهر المسمى باسمها ، وبالتالي يساعد الأنهار التي تصب في البحيرة وتغذيها بالمياه ، فتمتلئ بالمياه ،


وتتسع رقعتها ، وتصبح مساحتها قرابة ، ١٠٥٠ كم ٢ . أما في أثناء الفصل الجاف ، الذي يمتد بين شهري ديسمبر ومايو ، فإن مياه نهر تونلي ساب تعكس جريانها ، فتأخذ مياه البحيرة لتلقي بها في نهر ميكونج . فتنكمش مساحة البحيرة بالتدريج حتى تصل في نهاية الفصل الجاف إلى نحو ، ٢٦٠ كم ٢ ، وتصبح ضحلة ، فلا يزيد عمقها عن مترين ( شكل رقم ٦ ) .

وتعتبر بحيرة تونلي ساب خزانا مائيا طبيعيا عظيما ، وهي تنظم مياه الفيضان ، وتقلل من اتساع وعمق طغيانها على أراضي دلتا نهر ميكونج ، ويبدو أن البحيرة تشكل البقية الباقية من ذراع مائي بحري كان فيما مضى يشغل حوض كمبوديا ، ثم انقطعت صلته بالبحر بالإطماء . وكانت البحيرة في زمن غير بعيد أكثر اتساعا ، وشيدت على ضفافها مدينة أنجكور Angkor ، التي تبعد الآن عنها ، ثم أخذت البحيرة في التراجع والانكماش ولا تزال آخذة في التقلص التدريجي .

# الأنظمة النهرية وسهولها الفيضية :

تتميز الأنهار الكبيرة في إقليم جنوب شرقي آسيا شبه الجزري بعدد من الخصائص المورفولوجية نجملها فيما يلي :-

- ١ يتحكم في كل منها خطوط جيولوجية تركيبية . مثال ذلك نهر سالوين ، ونهر سونج كوي Songkoi ، أو النهر الأحمر ، فكل منهما يجري في خانق تركيبي .
- ٢ لكل نهر منها روافد قليلة في حوضه الأعلى ، ويتسع حوضه وتكثر روافده
   بالاتجاه نحو مصبه ، وهذا عكس مانراه في الأنهار العادية .
- ٣ كل منها يحمل كميات ضخمة من المياه التي ترد إليه من الأمطار الموسمية الغزيرة .
- ٤ تنقل مجاريها كميات عظيمة من الرواسب نظرًا لعظم عمليات التجوية والتعرية التي تتصف بها معظم أحواضها ويعود ذلك إلى تضافر عوامل عدة لعل من أهمها ارتفاع نسبة الرطوبة والحرارة وتعقد التضاريس .



شكل - ٦- الصبحن الكمبودي وبجيرة نونلي ساب

تجري الوديان النهرية في شبه الجزيرة في اتجاه عام من الشمال إلى الجنوب ، وهي
 في هذا تشبه خطوط السلاسل الجبلية .

٦ - تشغل دالات الأنهار الكبيرة أحواضا تكتونية نشأت أثناء حركات تكتونية سابقة بانية للجبال .

٧ – تنبع الروافد العليا التي تغذي الأنهار الكبرى بشبه الجزيرة في هضبة التبت .

٨ – يحدد إطار كل نهر وتحيط به حلقة مزدوجة من الجبال تعزل واديه عن أودية الأنهار المجاورة .

ولعله من الطريف أن نذكر أن المسافة ، في خط مستقيم ، بين نهر إيراوادي ونهر يانجتسي بالصين تبلغ نحو ٤٨ كيلو مترًا فقط ، وذلك قرب دائرة العرض ٢٨٠ شمالا ، ويجري نهر براهما بوترا إلى الغرب منه بمسافة لا تزيد على ١١٢ كيلو مترا، لكن مصب المانجتسي يبعد كثيرا عن مصب براهما بوترا(١١) .

وفيما يلي عرض موجز لأهم الأنهار في إقليم جنوب شرقي آسيا .

إيراوادي وسيتانج: يجري نهرا إيراوادي Irrawaddy وسيتانج Sittang في غربي شبه الجزيرة . وهما ، مع رافد إيراوادي الرئيس شيندوين Chindwin ، قد تمكنا من ردم الحوض التكتوني القديم بالرواسب الكثيرة التي يحملانها ، وهو الحوض البورمي الذي يمثل ثنية مقعرة كبيرة تقع فيما بين مرتفعات أراكان في الغرب ، وهضبة شان في الشرق . ويجري النهران متوازيين من الشمال إلى الجنوب ، الأول في غربي الحوض ، والثاني في شرقيه ، وتفصلهما سلاسل تلال ، بيجويوما Pegu Yoma ، وهو منخفض تكتوني ، تراكمت فيه كميات ضخمة عظيمة السمك من الرواسب التي تنتمي للزمن الثالث .

ويشكل الحوض الآن من الوجهة المورفولوجية سهلا عظيما ، يصرف مياهه نهرا إيراوادي وسيتانج . وتتركب سلسلة التلال التي تفصل بين وادبي النهرين من خط من البراكين الخامدة ، أكبرها جبل بوبا Popa ، الذي يبلغ ارتفاعه نحو ١٧٠٠ متر . وتحتل الطرف الجنوبي من الحوض دلتا نهر إيراوادي الفسيحة . وقد تمكن نهرا إيراوادي وسيتانج من إنشاء سهل ساحلي عريض تغطيه الرواسب الغرينية والطينية ، يشرف على خليج مارتابان Martaban .

ونهر إيراوادي هو النهر الكبير في بورما ، ووادي النهر هو عصب الحياة ومورد اقتصاد البلاد . ويغذي النهر رافدان يشكلان منابعه هما : ميكها Mekha وماليكها Malekha البلاد . ويغذي النهر تباه الجنوب مسافة ١٦٠٠ كم قبل أن يضبعان في جبال عند أقصى الشمال . ويجري النهر تجاه الجنوب مسافة ١٦٠٠ كم قبل أن يصل إلى خليج مارتابان Martaban مخترقا دلتاه الفسيحة . والنهر صالح للملاحة طوال السنة من مصبه تجاه أعاليه حتى بلدة بهامو Bhamo مسافة ١٤٤٠ كم تقريبا .

ويصلح رافد إيراوادي الرئيس المسمى شيندوين Chindwin للملاحة من نقطة التقائه به نحو أعاليه حتى بلدة هومالين Homalin في بورما مسافة تبلغ زهاء ٤٨٠ كم . ولقد كان نهر إيراوادي بروافده دائما الشريان الرئيس للمواصلات بالبلاد ، وتزداد أهميته من هذه الوجهة ، لأنه يخترق أخصب أجزاء بورما وأعظمها إنتاجا .

وسهول نهر إيراوادي هي أطول السهول ، إذ يبلغ طولها زهاء ١٣٠٠ كم . وله دلتا فسيحة تنمو بسرعة ، وتبلغ مساحتها ١٠٤ ألفا من الكيلومترات المربعة ، وطولها ٢٤٠ كم وعرضها على الجبهة البحرية ١٨٥ كم . لكن دلتا نهر سالوين ليست في مثل اتساعها . ورغم أن النهر أقصر من كل من سالوين وميكونج ، إلا أن سهوله أعظم اتساعا . وتقسم الخوانق الصخرية سهوله إلى عدد من القطاعات السهلية . ويصرف النهر مياه معظم هضبة شان ، والأجزاء الشرقية من مرتفعات أراكان يوما .

نهر سيتانج : وهو أصغر حجما بكثير من نهر إيراوادي . وهناك من الدلائل ما يشير إلى أنه كان ندًّا لنهر إيراوادي . لكن مجراه الأعلى عانى الكثير من عمليات أسر له قام بها إيراوادي ، لذلك يبدو الآن صغيرا بالنسبة لزميليه : إيراوادي و سالوين . والنهر غير صالح للملاحة على طول مجراه ، لشدة انحداره ، وكثرة ما يعترضه من جنادل و شلالات .

نهر سالوين : وهو نهر كبير ، ينبع في سلسلة تانجلها Tanglha في التبت ، ويدخل بورما حوالي دائرة العرض ٢٥ شمالا ، ويجري تجاه الجنوب ، خلال سلسلة من الإنحناءات قائمة الزوايا ، عبر و سط هضبة شان ، حيث يشق لنفسه واديا ضيقا عميقا . وكلا النهرين : سيتانج و سالوين غير صالحين للملاحة باستثناء أجزاء صغيرة في مجاريهما الدنيا . لكنهما مهمان لتعويم الأخشاب من أعاليهما إلى مناشر الأخشاب في أجزائهما الدنيا .

وحوض النهر محدود ، ذلك لقلة روافده ، كما أنه لذلك لم يتمكن من بناء دلتا كبيرة عند مصبه . وهو يجرى في خندق بنيوى طويل ، زاده النحت الرأسي بواسطة النهر عمقا ، وتَحُفُّ به السلاسل الجبلية الممتدة بطوله من الشمال إلى الجنوب . ولا يتذبذب مستوى مائه لعدم تغير حجم المياه الواردة إليه من موسم لآخر كما هي حال الأنهر الأخرى في شبه الجزيرة ، لأن حوض تصريفه الأدنى صغير ومحمى بسلاسل الجبال من هبوب الرياح الموسمية المطيرة . وينعدم وجود أراضي منبسطة على طول مجراه . والنهر كما ذكرنا غير صالح للملاحة ، لكثرة وجود الخوانق والمسارع والمساقط المائية .

نهر شاوفرایا: ویعرف هذا النهر أصلا باسم مینام شاوفرایا Menam Chao نهر شاوفرایا النهار باسم مینام شاوفرایا ویطرف در ۱۷۲۰۰ کم۲ و هو أقصر الأنهار الكبیرة في جنوب شرقی آسیا و یصرف حوضا مندمجا لحد كبیر معظمه فی أراضی تایلاند و یبلغ طول سهوله الفیضیة نحو ۴۸۰ کم ، واتساعها بین ۱۲۰ – ۱۲۰ کم ولایزال یردم برواسبه خلیجا بحریا قدیما ، لكنه لم یصل بعد إلی تكوین دلتا ناضجة ، فالرواسب الدلتاویة هنا أشبه بحشو المصب الخلیجی و لا یزید ارتفاع سهول شاوفرایا علی ۱۲۰ متر ، وبها أجزاء منخفضة ومستویة تتعرض للغمر بالفیضان السنوی .

نهو ميكونج : وهو أكثر أنهار جنوب شرقي آسيا اضطرابا وتذبذبا في مائيته . ويجري الآن صانعا منعطفات ضخمة ، ليتفادى العديد من الكتل ، فيلف حولها . وتتعدد سهوله الفيضية ، وتتباين اتساعا ونضجا من شمال تايلاند وحتى مصبه في البحر ، إضافة إلى سهول فيضية أخرى صغيرة كونتها روافده التي تنبع وتصرف مياه هضبة كورات والحوض الكمبودي . كا ترفده أنهار سريعة الجريان شديدة الانحدار تنبع في سلسلة أنامايت .


ونهر ميكونج هو أكبر وأعظم أنهار إقليم جنوب شرقي آسيا ، وتجري به كمية ضخمة من المياه . وقد تمكن من بناء دلتا غير منتظمة الشكل ، يبلغ طولها ١٦٠ كم وعرضها ٢٢٠ كم . وسهول النهر الفيضية مموجة وغير منتظمة ، وتبلغ مساحتها مع الدلتا نحو ٢٢٠ ألف كيلو مترا مربعا . ويحمل نهر ميكونج إلى البحر كميات ضخمة من الرواسب تقدر

بأكثر من ألف مليون متر مكعب كل سنة . ويدفع تيار مائي ساحلي معظم هذه الرواسب نحو الجنوب الغربي ، ولهذا فقد تكون عند طرف شبه جزيرة كاماو Ca Mao لسان رسوبي ضخم يزداد حجما وامتدادا في البحر كل عام بمعدل مقداره نحو ٩٠ مترا . وتزركش الدلتا مستنقعات كثيرة ، تنمو فيها أشجار المانجروف .

ومن بين السهول التي كونها نهر ميكونج سهل كوشين Cochin في فيتنام ، وهي السهول التي كان يطلق عليها اسم كوشين الصيني Cochin - China في فترة الاستعمار الفرنسي للمنطقة ، وهي سهول فسيحة وتتصل بها وتندمج فيها من جهة الشرق دالات نهري فايكو Vaico وسايجون Saigon ويجري النهر في جزئه الأدنى في سهول شرقي كامبوديا ويتصف هنا باتساع المجرى وقلة الانحدار وبطء الجريان ، وتكثر به الجزر الرسوبية ، ويتفرع ملتفا حولها معطيا لمجراه شكل الضفيرة ، فهو هنا مجرى مجدول الرسوبية ، وتفيض مياهه محطمة لضفافه أثناء فصل الصيف الماطر ، وتفيض على جانبي المجرى لمسافة تصل إلى ٥٠ كم . وتعترض مجرى النهر المسارع قرب مدينة كراتي المجرى المجرى لمبوديا ) ، كما تكثر به الجنادل على بعد ١٦٠ كم صوب أعاليه حول بلدة خون (كمبوديا) ، كما تكثر به الجنادل على بعد ١٦٠ كم صوب أعاليه حول بلدة خون تونلي ساب Saigon بنهر ميكونج حوالي مدينة فنوم بنه ، حيث يلتقي نهر تونلي ساب Tonle Sape بنهر ميكونج ، ولهذا فإن قسما من السهل الدلتاوي يقع في كمبوديا (شكل رقم ٧) ) .

### النهر الأحمر :

وهو أصغر أنهار إقليم جنوب شرقي آسيا ، ويسمى سونج هوى Song Hoi ، ويصرف مياه منخفض تكتوني ضيق وطويل وقد تمكن النهر مع روافده العديدة من تكوين سهول تدعى تونج كينج في فيتنام . وتواصل هذه السهول امتدادها في سهول ثانه هوا Thanh Hoa التي كونها نهر سونج ما Song Ma ، وسهول فينه التي كونها نهر سونج كا Song Ka ولا تفصل ما بين دالات هذه الأنهار الثلاثة سوى حافات منخفضة ، تتلاشى بالتدريج بالاقتراب من الساحل . وهى جميعها تشكل سهلا فيضيا عظيما تبلغ مساحته زهاء ٢٥١ ألف كيلو متر مربع. وتستوي الأرض وتنبسط تماما في سهول تونج كنج وترباتهاالفيضية خصبة جدا. ولهذا فإن السهل كثيف الزراعة، وكثير السكان. وتحيط المرتفعات بسهول تونج كينج من جهة الشمال والغرب والجنوب الغربي. وقد مزقتها الأنهار، ومنها النهر الأحمر ونهر سونج ثاي بنه Song Thai Binh الغربي. وقد مزقتها الأنهار، ومنها النهر الأحمر ونهر سونج ثاي بنه Song Thai Binh



شكل ٧٠ تضاريس شرق شبه البجنيرة

وغيرهما ، حيث شقت لنفسها خلالها مجار عميقة . وتتركب المرتفعات من صخور نارية وأحجار رملية وجيرية ، وهي ذات نشأة التوائية أصابتها التعرية الكثيفة ، وتمتد امتدادا عاما من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي . وتصنع الجبال في شمالي النهر الأحمر أقواسا محدبة ، بينها تقطعت فيما بين النهر الأحمر والنهر الأسود إلى كتل هضبية مرتفعة . أما في جنوبي النهر الأسود فإن المرتفعات تبدو بهيئة هضاب منخفضة جيرية التركيب . ويجري النهران : الأحمر والأسود في مجريين متوازيين قاطعين للجبال قبل أن يلتقيا مكونين لمجرى واحد . وتكتنف السهل صوب البحر كثبان رملية تزداد وضوحا واستمرارا في الجنوب .

السهول الساحلية: لشبه الجزيرة سواحل طويلة، وتتداخل في يابسها خلجان عديدة. وتضيق سهولها الساحلية وتتسع تبعا لاقتراب المرتفعات من الساحل وتراجعها وابتعادها عنه. ففي الشرق تمتد سهول أنام Annam الساحلية في هيئة شريط متقطع إلى البحر الجنوب من نهر سونج كا Song Ka. وتقترب المرتفعات من الساحل، وتصل إلى البحر حيث تلاطمها الأمواج في بعض المواضع. والأنهار قصيرة سيلية الجريان. ونظرا لأن حمولتها من الرواسب متواضعة، فإن دالاتها صغيرة المساحة. لكن السهول الفيضية الصغيرة المموجة، التي تزركشها التلال، تتوالى على طول الساحل، وتحدها من ناحية البحر كثبان رملية، وتنتهي في الداخل بأسافل سفوح تلال أنام التي تغطيها الغابات، ويبدو الساحل الشرقي لشبه الجزيرة بجميع أجزائه مكشوفا، ومعرضا لضربات عواصف التايفهن.

وتتسع السهول الساحلية الجنوبية في جنوبي فيتنام وكمبوديا وتايلاند ، خصوصا حيثما تنتهي الأنهار إلى البحر مكونة دالات فسيحة ( ميكونج ومينام ) . وتكثر بالساحل الجنوبي الخلجان الطويلة المتعمقة ، وتقع قبالته في عرض البحر جزر كثيرة متفاوتة الأشكال والأحجام ، فمنها الصغير ومنها الكبير .

ويحد شبه الجزيرة من جهة الغرب نطاق جبلي يتألف من مرتفعات أراكان يوما ومن تلال شين Chin . وتشكل هذه الجبال الألبية العمر حاجزا منيعا يفصل غربي بورما

المطل على البحر عن باقي أراضيها . ويقترب الحاجز الجبلي من البحر فلا يترك سوى شريط ساحلي صخري ، تخطه وتمتد بحذائه أعداد من الجزر . وإذا ما استثنينا السهل الساحلي العريض الممثل للدلتا التي كونتها رواسب نهرى إيراوادي وسيتانج المشرفة على خليج مارتابان ، فإن السواحل على جانبي عنق شبه جزيرة الملايو ضيقة في معظم الجهات .

هذا وتشغل السهول الساحلية ، والسهول الفيضية ، والدالات ، والأحواض الداخلية نحو عشر مساحة جنوب شرقي آسيا . وفيها يعيش وينشط سكان الإقليم . وتنشط التعرية في أراضي الإقليم ، وتبعا لذلك يعظم النقل والإرساب . وتنمو كثير من دالات أنهار الإقليم بسرعة ، إذ تتقدم في البحر سنويا بمعدل يتراوح بين ٥٤ و ٩١ مترا . ويبني كل من نهري إيراوادي وميكونج في البحر أرضا جديدة ، يبلغ مداها نحو ٢٠ مترًا كل عام .

وكلما تقدمت مصاب الأنهار على حساب البحر ، ازداد بطء تيار المياه في المجاري الدنيا ، وترتب على ذلك عمليات إطماء فيها بسبب كثرة الإرساب على قيعانها . وحالما يرتفع منسوب مياه الأنهار فوق مستوى الأراضي المجاورة ولو بقدر يسير ، فإن مياه النهر تحطم الضفاف ، وتغير مجاريها . وتحوي كل دلتا من الدالات الكبيرة عددا من المجاري المهجورة ، تكتنفها وتقع فيما بينها أراض تزركشها المستنقعات . ومع كل فيضان نهري تترسب كميات من الرواسب الغرينية ، فتضيف الكثير إلى خصوبة الأراضي ، كما تحفظ لها استواءها وانبساطها .

وعلى امتداد كثير من السواحل المنخفضة تكثر نباتات المانجروف . وتأسر النباتات الرواسب التي تجلبها الأنهار ، وبذلك تساعد على إنماء اليابس وتقدمه في البحر . فلقد تشكل ثلث مساحة سومطره ، وقدره ٢٥٦ ألف كيلو مترا مربعا ، بواسطة هذا النمط من الإرساب الساحلي .

وأهم السهول الزراعية وأخصبها هي السهول الفيضية النهرية الواسعة قرب

رانجون ، وبانكوك ، وسايجون ، حيث يهيئ الفيضان الموسمي بيئة صالحة لزراعة الأرز ، وهو الغذاء الرئيس للسكان .

ويرتفع منسوب مياه كل الأنهار أثناء الفصل الماطر ، وتفيض على ضفافها ، وعادة ما تغرق الريف المتاخم . ولقد تغمر مياه إيراوادي القرى والمزارع على طول ضفافه لمسافة عدة كيلو مترات . ولهذا تبنى مساكن القرى المتاخمة لضفاف الأنهر على ربى وأكات عالية ، لا تطولها مياه الفيضان . ويحدث كثيرا أن تحاصر مياه الفيضان تلك القرى لعدة أشهر ، فتصير كالجزر ، وتصبح القوارب وسيلة الانتقال بينها . وتكمن في هذه الأنهر إمكانيات كبيرة لتوليد القوى الكهربائية المائية . وقد أنشى عدد من المشاريع منها مشروع بالواشوانج Balu Chuang قرب بلدة لويكو Loikaw في ولاية كارين .

# شبه جزيرة الملايو :

يقصد بشبه جزيرة الملايو هنا ذلك النطاق الطويل الممتد من رأس خليج سيام إلى جزيرة سنغافوره ، والذي يبلغ طوله حوالي ١٤٤٠ كم . ويبلغ إتساع برزخ كرا ، وهو أضيق جزء في الملايو ، نحو ٢٤ كم ، لكن المجاري الدنيا والمصبات الخليجية الصالحة للملاحة لبعض الأنهار تقصر المسافة بين جانبي البرزخ إلى النصف ( نحو ٣٢ كم ) ، وتتصف سلاسل الجبال هنا بالاستقامة ، وتتوالى على التتابع فلا تشكل محورًا مستمرا شاهق الارتفاع، بل إن ارتفاعات بعضها تتواضع إلى نحو ، ، ٢ متر. أما في الجنوب فإن سلاسل الجبال تتضخم، وتظهر في امتدادات متوازية فوق مساحة أوسع حيث يبلغ عرض شبه الجزيرة نحو ، ٣٢ كم، ويجد هذا النظام تتمة له في جزر بانجكا وبيليتون.


وتنتمي الملايو جيولوجيا لأرض جنوب شرقي آسيا، ولا تلعب التواءات الزمن الثالث التي تمتد خلال جزيرة سومطره دورا في بنية شبه الجزيرة. فالملايو جزء من الكتلة الثابتة التي تشكل أساس جنوب شرقي آسيا. وتظهر كتل ضخمة من الصخور النارية التي تنتمي للزمن الجيولوجي الثاني، وهي التي تشكل جبالا داخلية في شبه الجزيرة. وبالإضافة إلى هذه الصخور الجرانيتية تظهر صخور الكوارتزيت والطفل في الشرق، بينما يسود

في الغرب أحجار جيرية تسمح بتكوين حافات صخرية ، وعدد كبير من الكهوف ، وتظهر صخور الطفل في الأودية الجبال على المتداد السواحل ، وتكثر وتتسع في السواحل الغربية (١٤٠) .

ويقل ظهور التكوينات التابعة للزمن الثالث ، ولكن حينها تظهر في عدد من الأحواض المبعثرة تكون ذات أهمية خاصة ، نظرا لاحتوائها على طبقات من الفحم . وتحتوي صخور كتلة الملايو على أعظم احتياطي معروف لرواسب القصدير والتنجستين في العالم . ويوجد معظم القصدير بالملايو في رواسب الغرين والحصى بالأودية النهرية . وهناك معادن أخرى ذات أهمية ثانوية منها الحديد ، والذهب ، ثم البوكسايت (خام الألومنيوم) الذي يوجد في تكوينات اللاترايت ، ويلائم تشكيله المناخ الاستوائي السائد بحرارته المرتفعة ورطوبته الشديدة .

وتشغل الجبال والتلال نحو ثلاثة أرباع أرض الملايو . ولا يوجد سوى القليل من الأراضي الفسيحة المنبسطة . وتمتد في شبه الجزيرة عدة سلاسل جبلية اتجاهها العام من الشمال إلى الجنوب ، وهي تشكل العمود الفقري البارز بين السهول الساحلية الشرقية والغربية . ورغم تنوع تضاريس الملايو ، فإن السلاسل الجبلية تتحكم في مظاهرها بشكل واضح . ويمتد خط تقسيم المياه الرئيس أقرب نسبيًا إلى الساحل الغربي . والقمم الجبلية ليست شاهقة الارتفاع ، وقليل منها ما يناهز ارتفاعه ، ٢٣٠ متر ، ومثال ذلك جوننج تاهان ، وجوننج كوربو وهولو تيمينجور وأعظم القمم ارتفاعا هي جوننج تاهان ، إذ تصل ذروتها إلى نحو ، ٢٤٠ متر ( شكل رقم ٨ ) .

وتمتد السلسلة الرئيسة ، التي تمثل خط تقسيم المياه الذي أشرنا إليه ، في خط متصل من الحدود الشمالية للملايو حتى نهايتها في الجنوب الغربي . ورغم أن السلسلة ليست شاهقة الارتفاع ، فإنها تتسم بشدة الانحدار والوعورة ، ومن ثم فهي تشكل حاجزا منيعا ، يعرقل النقل والمواصلات . وفي الجانب الغربي تنتهي هوامش حضيض التلال إلى أراض واسعة مموجة ، ثم إلى شريط من الأرض المنخفضة التي يبلغ متوسط اتساعها نحو أراض مترا ، والتي تواجه وتطل على مضيق ملقا . وإلى الشمال من دائرة العرض



شكل - ٨- تضاريس شبه جزيرة المسلابيو

٤° شمالا في إقليم بيراك تنتهى هذه الأراضي المنخفضة إلى منطقة تلالية مموجة تعرف بتلال لاروت . وتشكل هذه المناطق مع السهل الساحلي الغربي أكثر أجزاء الملايو تطورا من الوجهة الاقتصادية .

وتقع إلى الشرق من السلسلة الرئيسة ثلاث سلاسل أخرى ، مكونة لنطاق عريض من الأرض الجبلية الكثيفة الغابات ، والقليلة السكان . وفي الشمال الشرقي تندمج السلاسل الجبلية مشكلة لهضبة تعرف باسم ترينجانو التي يتراوح ارتفاعها بين ١٥٠ - ٣٥٠ مترا .

وليس بالملايو أنهار كبيرة بسبب صغر مساحتها ، ولكنها مع هذا تحوى شبكة نامية من الأنهر نظرا لوفرة أمطارها . وأكبر أنهارها ثلاثة هي : نهر باهانج وطوله ٣٢٠ كيلو مترا ، ونهر كيلا نتان وطوله ٢٥٠ كيلو مترا ، ونهر بيراك وطوله ٢٥٠ كيلو مترا .

أما الأنهار القصيرة فإنها تسلك مجاري مباشرة نحو البحر شرقا وغربا نابعة من السلاسل الجبلية . وتشكل السلسلة الرئيسة خط تقسيم المياه في شبه الجزيرة . وفي أرض الملايو أمثلة واضحة لعمليات الأسر النهري التي تمثل ظاهرة شائعة في كثير من أجزاء شبه الجزيرة . ومن بينها المجرى الأعلى لنهر باهانج الذي أسر نهر كوانتان .

وتحمل الأنهار كميات عظيمة من الرواسب بسبب شدة عمليات التعرية ، ولهذا فقد نجحت في بناء سهل ساحلي رسوبي يحف بسواحل شبه الجزيرة . وقد أدت عمليات الإرساب إلى تكوين ألسنة وحواجز وشطوط رسوبية طينية ورملية أمام مصبات الأنهر ، ولهذا لا تتمكن السفن الكبيرة من الدخول في مجاريها والتوغل نحو أعاليها . خاصة وأن الرياح الموسمية تتسبب في تحريك رمال هذه الشطوط والحواجز وتغيير اتجاه امتداداتها .

وتختلف السواحل الشرقية للملايو عن الغربية من عدة نواح :

فالساحل الغربي يتميز باتساعه (بين ٣٥ – ٦٥ كم ) بسبب الحماية التي يتمتع بها ، فهو أقل تعرضا لهجمات الأمواج ، مما سمح بإرساب نهري مكثف ، ونمو لنباتات المانجروف التي ساعدت بدورها في تكثيف عمليات الإطماء . أما الساحل الشرقي ، فإنه

يتعرض مباشرة للرياح الموسمية الشمالية الشرقية ، لأنه مكشوف وغير محمى ، ولهذا فإنه يتألف من شواطئ رملية وألسنة حصوية ، تكتنفها أدغال من أشجار الكازورينا ، ولا يزيد اتساعه عن ٣٠ كم .

## ثانيًا : تضاريس جنوب شرقي آسيا الجزري :

تقف كتل الجزر الرئيسة الممثلة في سومطره وجاوه وسوندا والفلبين وغينيا الجديدة ، وكأنها محطمات أمواج أو مقسمات مياه فيما بين المحيطين الهادي والهندي . ويعززها جزيرتا بورنيو ، وسيليبيس في جنوب بحر الصين الجنوبي . وتبدو البحار فيما بين هذه الجزر هادئة عكس البحار فيما حولها ، وقد كان لتقطع طبوغرافية الجزر أثره البين في تسهيل الحركة فيما بينها .

ورغم ما يبدو من تعقد المظهر التضاريسي العام للجزر ، فإن الخصائص الجغرافية الطبيعية لم تأت إعتباطا . ذلك أن كلا من الجزر الكبيرة تستمد خطوط تشكيلها التضاريسي من قوس أو أكثر من الأقواس الجبلية الرئيسة التي تخترق الإقليم . ويسود تضاريس الجزر بعامة سلاسل جبلية ، تمتد في كل منها من طرف إلى آخر ، مكونة عمودها الفقري والسلاسل مجدوعة ممزقة بعوامل التعرية النشطة ، وتتوجها في النطاق البركاني مخاريط شاهقة الارتفاع ، تبلغ ذرى كثير منها إلى ما فوق ٣٠٠٠ متر .

وتختلف الجزر عن بعضها في الحجم ، كما تختلف في نواح جغرافية أخرى . ومن أوجه التباين الرئيسة أن جزر سومطره ، وبورنيو ، وجاوه وغينيا الجديدة ، تستقر جزئيا أو كليا فوق رفوف قارية ( رف سوندا ورف ساهول ) ، وتحيط بها سهول ساحلية واسعة نسبيا ، تشرف على بحار ضحلة ، بينها نرى جزرًا أخرى ، كتلك التي تقع بين بورنيو وبالي في الغرب ، وآرو ، وغينيا الجديدة في الشرق ، تنهض أراضيها الجبلية مباشرة من البحر ، شامخة شديدة الانحدار ، وكأنها قمم منعزلة منفردة لسلاسل جبلية غارقة في بحار تحيط بها ، وتغور إلى أعماق تتراوح بين ٢٠٠٠ - ٥٠٠٠٠ متر (٥٠٠) .

وقد تم تسجيل أعماق في بحار الأرخبيل تصل إلى ٧٨٠٠ متر في الجزء الشرقي من

بحر باندا ، كما سجلت أغوار أعمق من هذا بكثير في جنوب جزر إندونيسيا بالمحيط الهندي وصلت إلى ٧٧٨٠ مترًا في قاع خندق جاوه ، وبلغت ١١٣٤٠ مترًا تقريبا في خندق مينداناو في المحيط الهادي غربي جزر الفليين ، ولاشك أن هذه الأعماق البعيدة الشاذة ، ترتبط كل الارتباط بالحركات التكتونية التي شكلت جزر الأرخبيلين .

# الأقواس الجزرية :

تلتقي ثلاثة من قطاعات القشرة الأرضية الرئيسة في جنوب وشرقي آسيا ، وهي : القطاع الهادي (الباسيفيكي)، والقطاع الهندي، والقطاع الآسيوي. ويفصل بينها خطوط من الحركات التكتونية التي حدثت أثناء الزمن الثالث وعصر البلايوستوسين ، ممثلة في أشكال متنوعة من الالتواء ، والانكسار ، والزحف ، والرفع الرأسي ، والبركنة ، والزلزلة . وقد اتضح أن هذه الخطوط قديمة جيولوجيا ، وأنها قد عانت فعل الحركات التكتونية مرارًا وتكرارًا . وقد تمكنت تلك الحركات التكتونية من بناء أقواس السلاسل الجبلية الألبية الضخمة فوق الأرض الآسيوية الأصلية . كما استطاعت أن تنشى أمثال هذه الأقواس الجزر .

ويوجد في الإقليم ما يقرب من اثني عشر قوسا منفصلا من هذه الجزر التي تتباين في أطوالها وفي درجات تقوسها . ويتميز بعضها بوجود محور جبلي رئيس واحد بلا فروع ، بينا يكثر في بعضها الآخر التشعب والتفرع في خطوط قوسية . وتبدو جميع الأقواس الآسيوية تقريبا محدبة تجاه حوض المحيط الهادي ، ويشمخ بعضها إلى علو شاهق بينا يقل ارتفاع البعض الآخر فلا تظهر فوق صفحة مياه المحيط سوى قممها الجبلية في هيئة جزر صغيرة . وعلى امتداد كثير من هذه الأقواس الجزرية تقع أعمق الحنادق المحيطية كا أشرنا . وهنا يعظم التباين والفرق الرأسي بين التضاريس الموجبة التي تمثلها قمم الجبال في الجزر ، والتضاريس السالبة المجاورة في خنادق أعماق المحيط .

وتتباين أعمار أقواس الجزر ، فبعضها ينتمي للزمن الثالث ، لكن معظمها أكثر قدما ، ربما ترجع للزمن الثاني وأواخر الأول بل وأواسطه . ذلك أنه من المرجح وجود نوع أو آخر من اليابس منذ القدم في نطاق التلامس بين قطاعات القشرة الأرضية الثلاثة: الباسيفيكي والهندي والآسيوي. وقد تأثرت صخور سلاسل الأقواس الجزرية بعمليات التحول الصخري التي تتفاوت في كثافتها من قوس جزري لآخر. كما تكثر بها التداخلات والاندساسات الصهيرية من الجرانيت. ويتميز بعضها بالتعقد الجيولوجي الشديد.

وتنتظم سلاسل الأقواس الجزيرية التي تأثرت بالحركات التكتونية البانية للجبال في أواخر الزمن الثالث وأثناء عصر البليوستوسين في خطين رئيسين هما:

الخط الأول: امتداد للسلاسل الألبية في غربي بورما عبر جزر أندامان ونيكوبار وسومطره وجاوه اوتيمور، ثم تبدأ سلسلة من الأقواس الحادة تُحوِّلُ الخطَّ إلى الشمال ثم إلى الغرب إلى جزيرة سيرام ، ثم شمالا مرة أخرى إلى سولاويسي (سيليبيس) ، ثم إلى جزر الفلبين . ويمر الخط بجزيرة تايوان ( فرموزة ) ومنها ينحرف شمالا بشرق عبر سلسلة جزر ريوكيو إلى جزر اليابان . ومن شمال سلسلة جزر اليابان تنحرف أقواس الجزر لتقترب من أراضي شمال شرقي القارة الآسيوية خلال جزر كوريل من جهة ، وجزيرة سخالين من جهة أخرى .

والخط الثاني الرئيس: يأتي من جنوب المحيط الهادي إلى غينيا الجديدة وجزر مولوكا. ثم شمالا بشرق إلى جزر بالو، وجزر ماريانا وبونين ليلتقي بالخط السابق الرئيس في وسط اليابان. ويتفق التقاء الخطين في جزر إندونيسيا مع نطاق تلامس قطاعات القشرة الأرضية الثلاثة.

وتتميز الأقواس الجزرية بالنشاط البركاني المركزي وتكوين المخاريط البركانية أثناء عصري البلايوستوسين والهولوسين . وتكثر البراكين في خط الأقواس الداخلي من سومطره إلى الفلبين ، وتتعثر فيما عدا ذلك . وتنتشر المئات من الفوهات البركانية القديمة الخامدة ، لكن البراكين النشطة تبلغ المائتين تقريبا ، نصفها في جزر إندونيسيا .

### الشعاب المرجانية حول سواحل الجزر :

وهي من بين الظاهرات التضاريسية التي تؤثر في جغرافية الإقليم الطبيعية والبشرية ،

وتمتد الشعاب المرجانية في هيئة حواجز ضخمة على امتداد ساحل سومطره ، وغير بعيدة عنه ، وكذلك على طول حافة رف سوندا في مضايق ماكاسار وبحر فلوريس وقد لعبت هذه الشعاب دورا في التأثير على الملاحة البحرية ، وإرغام السفن على سلوك خطوط ملاحية في مياه تخلو منها ، كما هو الحال فيما بين سومطره والملايو وجاوه وبورنيو . وتعود الشعاب المرجانية والحلقات المرجانية مرة أخرى إلى الظهور ، وتكثر نسبيا ، في القسم الشرقي من الأرخبيل ، خاصة فيما جاور جزر سوندا الصغرى .

# الرفوف القارية في إقليم جنوب شرقي آسيا :

يوجد في أقليم جنوب شرقي آسيا رفّان قاريان يشكلان الحدود الجيولوجية لكل من قارتي آسيا واستراليا ، وهما على التوالي رف سوندا ، ورف ساهول . وتغمرهما الآن مياه ضحلة سمكها يتراوح بين ٣٥ و ٨٠ مترًا . لكنهما كانا أرضا يابسة أثناء الزمن الرابع ، حينها كان يغطي الجليد البلايستوسيتي أجزاء فسيحة من الكتل القارية ، فلما ذاب الجليد بعد انقضاء العصر الجليدي ، انصرفت مياهه إلى البحار والمحيطات التي ارتفع مستوى مياهها ، فغمرت الرفوف القارية ، ومن بينها رف سوندا ، ورف ساهول .

وقد لعب هذا الغمر البحري للرفوف القارية دورا حاسما في تشكيل معا لم إقليم جنوب شرقي آسيا كما نراها حاليا . فلقد نشأت مصبات نهرية خليجية واسعة امتلأت فيما بعد بكميات من الرواسب ، وقد أدى انغمار الرفوف القارية ، وقلة سمك المياه من فوقها ، إلى ازدياد معدلات الترسيب والإطماء . ولهذا فإننا نجد نطاقات فسيحة من المناقع أو المستنقعات قد نشأت على امتداد السواحل المستقرة للأرخبيل ، كما في شرقي سومطره ، وجنوبي بورنيو وغربيها ، وجنوب غربي غينيا الجديدة .

وتشكل الأراضي المستنقعية القسم الأكبر من جملة مساحة السهول في جزر جنوب شرقي آسيا .

وقد كان لإغراق رف سوندا وغمره بالمياه نتيجة أخرى هامة تتصل بتحديد معالم الشخصية الجغرافية العامة لجنوب شرقي آسيا . ذلك أن الغمر البحري قد أدى إلى إطالة السواحل البحرية للإقليم ، حتى أصبح أكثر مناطق العالم طولا للسواحل بالنسبة لحجمه .

#### أقواس الجزر الإندونيسية :


تصطف مئات الجزر التي تكون الأرخبيل الجزري الذي كان يعرف فيما مضى باسم جزر الهند الشرقية ، والذي تتألف منه الآن جمهورية إندونيسيا ، على طول خطي أقواس الجزر الرئيسين آنفي الذكر ( شكل رقم ٩ أ ) . ويمكننا تبسيط دراسة هذه الأقواس جيولوجيا بتقسيمها إلى وحدتين تركيبيتين هما :

۱ – رصیف سوندا (شکل رقم ۹ ب ): وهو رصیف قدیم ، بمثل درعًا تحاتیا یتسم مظهر سطحه بالشیخوخة ، کما أنه کابد من عملیات الغمر والطغیان البحري ، فلم یبق منه بارزا سوی أجزائه التي کانت عالیة مثل جزیرة بورنیو ، وجزیرة بانکا ، وجزیرة بیلیتون .


٢ – والوحدة التركيبية الثانية تتمثل في الأقواس الجبلية الالتوائية الحديثة ، والتي تتضمن العديد من البراكين (كثير منها نشط) وهي جميعا تنتظم في إطار يلف حول الرصيف القديم ، وتشمخ في هيئة سلسلة متقطعة من الجبال المخروطية الشاهقة الارتفاع (١٦٠) .

وتتنوع التضاريس في مختلف جزر الأرخبيل. وتتراوح الارتفاعات بين شواهق السلاسل الجبلية ، وقمم الجبال البركانية التي تعلو على ، ، ٣٥٠ متر ، ومنخفضات السهول الفيضية والمناقع التي تهبط إلى منسوب سطح البحر. وتقع جزر إندونيسيا في النطاق العالمي للبراكين والزلازل. وهو نطاق يحف بمعظم أطراف القارات نتيجة لحداثة تكوينها ، وعدم استقرار أراضيها . وتضم الجزر الإندونيسية أكثر من ٣٠٠ بركان بعضها خامد منذ القدم وبعضها الآخر نشيط .

وتتعدد في الجزر المظاهر الطبيعية التي ترتبط بظاهرة البراكين مثل المخاريط البركانية والتربة السوداء البركانية والبحيرات البركانية ، والينابيع الحارة ، والمداخن . وللبراكين الثائرة . أثار مباشرة سلبية بالنسبة للعمران ، إذ يهجر السكان القرى القريبة من البراكين الثائرة . لكن لها أيضا أثار إيجابية غير مباشرة ، تتمثل في تكوين التربات الخصبة التي تؤدي إلى تركيز الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي ، وبالتالي تزايد كثافة السكان والعمران ، وهذا ما يتمثل بصورة جلية في جزيرة جاوه كما سنرى بعد قليل .



شكل - ٩ - (4) إندونيسيا وماليزيل: الحدود السياسية ومجموعات الجن



شكل ـ ٩ ـ (ب) رصيف سوندا ، ونظم الجبال الالتوائية الحديثة

# ١ – الأرخبيل الغربي ( أرخبيل سوندا ) :

ويشمل جزر سومطره ، وبورنيو (كاليمانتان ) وجاوه ، والجزر الصغيرة العديدة التى تحيط بها . ويعرف هذا الأرخبيل باسم أرخبيل سوندا .

وتقع جزيرة سومطره ، ثالثة أكبر الجزر الإندونيسية بعد غينيا الجديدة وبورنيو ، فوق الجانب الشرقي الداخلي . وتمتد فيها سلسلة جبلية مع امتداد الجزيرة بين الشمال الغربي والجنوب الشرقي ، وهي بمثابة العمود الفقري لها . ويستمر امتداد هذا النطاق الجبلي لسومطره في سلسلة متتابعة من المرتفعات تتخلل باقي جزر إندونيسيا ومنها جزر جاوه ، ومجموعة جزر سوندا الصغرى .

ويفصل جزيرة سومطره عن شبه جزيرة الملايو مضيق ملقا ، ويفصلها عن جزيرة جاوه مضيق سوندا . ويقدر طول سومطره بحوالي ١٧٦٠ كيلو مترًا ، ويتراوح عرضها بين ١٦٠ – ٤٠٠ كيلو مترا .

ويصل ارتفاع قمم الجبال في سومطره إلى أكثر من ٣٥٠٠ متر. وفيها قمم بركانية كثيرة من أشهرها قمة مخروط ليوسر وارتفاعه نحو ٣٧٠٠ متر، وديمبو وارتفاعه نحو ٣٤٠٠ متر، وأوفير، وارتفاعه معر. وتنحدر الجبال في الجزيرة انحدارًا تدريجيا نحو الشرق، وانحدارًا شديدا نحو الغرب، وذلك لأن المرتفعات تتراجع عن السواحل الشرقية، بينا تقترب من السواحل الغربية فلا تترك بينها وبين البحر سوى سهل ساحلي ضيق.

ومعظم أنهارها تنحدر نحو الجانب الشرقي فتصب في البحر مخترقة السهول الشرقية الواسعة ، ولهذا يكثر السكان ، وتتعدد مراكز العمران في هذه السهول الفسيحة التي تزركشها المناقع نظرًا لاتساعها وانخفاضها ، وتبلغ مساحة جزيرة سومطره نحو ١٢٠٠ كيلو متر مربع .

وتمتد جزيرة جاوه بين الغرب والشرق بطول نحو ألف كيلو متر ، ويمثل امتدادها من الشمال إلى الجنوب عرض الجزيرة الذي يتراوح بين ١٠٠ و ١٥٠ كيلو مترًا ، وتمتد جبالها من الشرق إلى الغرب ، وتواصل سيرها في هيئة قوس جبلي يظهر في سوندا الصغرى ، ويستمر شمالا إلى جزر الفلبين وجزيرة فرموزا ( تايوان ) ثم جزر اليابان .

ويفصل جزيرة جاوه ، التي تقع على خط القوس الجزري الداخلي مثل سومطره ، عن جزيرة كاليمنتان ( بورنيو ) بحر جاوه ، كما يفصلها عن جزيرة سومطره مضيق سوندا ، وعن جزيرة بالي مضيق بالي . وقد تعرضت جزيرة جاوه لنشاط بركاني عنيف منذ القدم ، ومن ثم فإن تربتها بركانية خصبة . وتضم الجزيرة حاليا نحو ١٣٠ بركانا نشطا ، وفيها قمم بركانية كثيرة تصل ذراها إلى ما يزيد على ٣٥٠٠ متر ، أشهرها قمة بركان موهر ميرو التي تشمخ إلى علو يناهز ٢٠٠٠ متر . ومن مرتفعاتها تنبع أنهار عدة تنتهي إلى السهول الساحلية فالبحر المحيط بها . هذا وتبلغ مساحة جزيرة جاوه نحو مترًا مربعا(١٧) .

وجزيرة كاليمانتان (بورنيو) هي ثاني أكبر الجزر الإندونيسية ، وتقع في قطاع القشرة الأرضية الآسيوي ، وفي داخل القوس الجزري الآسيوي الرئيس . وتمتد الجبال في الجزيرة من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي ، متمشية مع امتداد الجزيرة نفسها ، ومخترقة لوسطها . وترتفع قمة جبل جونونج من قمم جبالها الوسطى إلى نحو ، ٢٣٠ متر . ونظرا لامتداد السلاسل الجبلية في الأجزاء الوسطى من الجزيرة ، فإن السهول تتسع في هوامش الجزيرة . وتكثر المستنقعات وتشغل مساحات واسعة في جنوبي وجنوب غربي الجزيرة . وتجري عدة أنهار منحدرة نحو الشمال الغربي لتصب في بحر الصين الجنوبي . وتبلغ مساحة جزيرة بورنيو ، ، ٩ ، ٥٥ كم ، شاملة الجزء الشمالي التابع لماليزيا وبروناي .

# ٢ – الأرخبيل الشرقي :

ویشمل جزر سیلیبیس، وهالماهیرا، وبورو، وسیرام، وسولو، وتالود، وسانجیهی.

وتأتي جزيرة سيليبيس في المركز الثالث بين جزر إندونيسيا من حيث المساحة بعد جزيرتي (كاليمنتان) وسومطره . إذ تبلغ مساحتها ٢٢٧٧٠٠ كيلو مترا مربعا . وتكثر الجبال في الجزيرة ، فهي تتخذ المظهر الجبلي نظرا لضيق مساحة السهول .

وتعرف جزر الأرخبيل الشرقي باستثناء سيليبيس باسم جزر التوابل ، كما تعرف باسم جزر مولوكا وتقع جميعا بين سيليبيس وغينيا الجديدة . وكلها جزر جبلية ، بركانية النشأة ، وتحوي تربات خصبة .

٣ - إيريان الغربية: ويتبع الجزء الغربي من جزيرة غينيا الجديدة جمهورية إندونيسيا ويعرف باسم إيريان الغربية ، ومساحته حوالي ٤٢٢ ألف كيلو متر مربع . أما باقي الجزيرة فيتبع دولة استراليا .

### ٤ - جزر سوندا الصغرى:

وتقع إلى الشرق من جزيرة جاوه ، وهي تمثل « ذيل » جزر سوندا . وتتضمن من الغرب إلى الشرق جزر بالي ، ولمبوك ، وسومباوه ، وفلورس ، وادوناره ، ولومبلين ، وبانتار ، وألور ، وويتار ، وسومبا ، والأخيرة تقع جنوب القوس الجزري الرئيس . وتمتد هذه الجزر مسافة تزيد على ١٦٠٠ كيلو متر . والجزر في معظمها شبيهة بالجزر الأخرى في تركيبها ومظاهر سطحها . فصخورها بركانية ، وفيها تبرز الجبال البركانية ، وتكثر البراكين النشطة التي تسبب الكثير من الدمار .

## المساخ

## الجبهات والكتل الهوائية :

تقع أراضي إقليم جنوب شرقي آسيا على جانبي دائرة الاستواء في نطاق الرهو أو الركود الاستوائي الذي يتميز بالضغط المنخفض ، وبالهواء الرطب . وتتحرك كتل الهواء غو دائرة الاستواء من نصفي الكرة الأرضية . فتهب من نصف الكرة الشمالي الرياح التجارية الشرقية الشرقية المستواية الشرقية المستواية الشرقية المستواية الشرقية والجنوبية الشرقية فيما يسمى « جبهات فيما بين المدارين » حيات المستوائية ، وتكثر الأعاصير ، ويغزير المطر . وتعرف تلك الجبهات أحيانا باسم الجبهات الإستوائية ، وهي مماثلة لجبهات العروض المتوسطة إلا أن جبهات العروض المتوسطة أو المعتدلة تتضمن كتلا هوائية غير متاثلة الخصائص ، حيث تعلو إحداها الأخرى ( الدفيئة فوق الباردة ) . بينها نطاق التقاء الكتل الهوائية الاستوائية ، هو بمثابة نطاق عريض تلتقي عنده أهوية متاثلة الخصائص . وعلى عكس الاستوائية ، هو بمثابة نطاق عريض تلتقي عنده أهوية متاثلة الخصائص . وعلى عكس


الجبهات الأخرى ، نجد التيارات الهوائية السطحية الأفقية في النطاق الاستوائي ضعيفة ، بينا نرى حركة صعود الهواء ثم انقلابه وهبوطه عظيمة وقوية جدًّا .

وتكثر فترات الهدوء ، ومن ثم جاء الاسم نطاق « الركود » ، أو « الرهو » ، وحيثما تلتقي الرياح المتقابلة . يحدث أحيانا أن تتولد في مناطق الاحتكاك دوامات تصبح عنيفة جدًّا في بعض الأحايين .

### الحسرارة:

يتميز إقليم جنوب شرقي آسيا بالتجانس في حرارته على مدار السنة . ولا يوجد إقليم آخر بآسيا يدانيه في هذا التناسق الحراري . ويتراوح الفرق في المتوسطات الحرارية الشهرية بين درجة واحدة ودرجتين مئويتين فقط . وذلك قرب دائرة الاستواء ، وعند منسوب البحر . ففي مدينة سنغافورة يبلغ متوسط حرارة الشتاء ٥,٥٥ مئوية ، وحرارة الصيف ٢٧٥ مئوية ، أي بفارق لا يتعدى ٥,٥ درجة مئوية . بينها يهبط الفرق الحراري السنوي في جاكرتا إلى نصف درجة مئوية ، ذلك أن متوسط حرارة الشتاء الحراري السنوي في جاكرتا إلى نصف درجة مئوية ، ذلك أن السنة هناك فصل حراري واحد ، لا فرق تقريبا بين حرارة صيف وشتاء (١٠٥) . (شكل رقم ١٠) .

وكلما اتجهنا شمالا تمايزت الفصول ، وازداد الفرق الحراري الفصلي . ففي سايجون يبلغ متوسط حرارة أبرد الشهور وهو يناير ٢٦° مئوية ، وأحرِّ الشهور وهو أبريل ٢٩,٤ مئوية ، وفي مانيلا يبلغ متوسط حرارة ديسمبر وهو أبرد الشهور ، ٢٥ مئوية ، وخي بانكوك يزداد الفرق كثيرًا مئوية ، وحرارة مايو وهو أحر الشهور ٢٩،٥ مئوية . وفي بانكوك يزداد الفرق كثيرًا ليبلغ ٥٠ مئوية ( أبرد الشهور ٥,٥٠ مئوية وأحر الشهور ٣٠،٦ مئوية ) وفي رانجون ٥ مئوية ( أبرد الشهور وهو ديسمبر أو يناير ٥٠ مئوية ، وأحرها وهو أبريل وهو يوليو ٢٠، مئوية ) مؤية ( أبرد الشهور وهو يناير ٢٠ مئوية ، وأحرها وهو يوليو ٨٠٠ مئوية ) جدول رقم (١) .



شكل - ١٠- المُصنِعظ البجوي والربياح السطحية في المفهول الأربة (بالمايمة الزئبة

جدول (١) المعدلات الحرارية الشهرية ( بالدرجات المثوية ) لعدد من المحطات بجنوب شرقي.آسيا

इन्	سنظافورة اكياب رانجون موشى شا هائوي المائيلا المائيلا
الارتفاع بالمر	۲
درجة العرض	ا خمالا الاخمالا الاخمالا الاخمالا الاخمالا الاخمالا الاخمالا الاخمالا الاخمالا الاخمالا
درجة الطول	۲ ۱ شالا ۱ ۱ سال ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
يثاير	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
فيرايو	1,1,7 7,4,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,1,7 1,7
مارس	7,7 7,4,7 7,4,4 7,7,7 7,7,7 7,0,7 7,0,7
ايريل	7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
مايور	7,7 19,5 7,5,4 7,5,4 7,5,4 7,5,4 7,7 7,0 7,0 7,7 7,7
يونية	74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,7 74,4 74,7 74,4 74,7 7
يولية	7,7,7 7,7 7
أغطس	7,77 7,34 1,5,4 1,77
سيعز	7,,7 7,7,7 7,7,7 7,7,7 7,7,7 17,,4
أكفويو	>,,, > + + + + + + + + + + + + + + + + +
الارتفاع درجة درجة يناير فبراير مارس أيريل مايو يونية يولية أغسطس سبتمبر أكتربر نوفمبر ديسمبر الشرسط بالشر العرض الطول	1,7,7 7,4,7 7,6,7 7,1,7 1,1,7 7,1,7 7,1,7 7,1,7 7,1,7
وآسعنز	7 1,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7 1
التوسط	Y, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

(a) Spenser, J.E and Thomas W.L. (1982) Op. Cit; pp. 185, tables 243, and pp. 188-189, figs, 7.9, 7.10, 7.11.37.12

(b) Fisher, Ch.A (1974) Op.C.T. pp. 23 - 25, tables 142.

أما المدى الحراري اليومي فكبير ، فالفرق بين حرارة النهار والليل في سنغافورة حوالي ٧ درجات مئوية ، وحوالي ٥٠،٥ مئوية في هانوي ، ونحو ٥٠،٥ مئوية في هوشى منه . ولقد قبل بحق إن « ليل الجهات المدارية والاستوائية هو شتاؤها » . ولقد يسجل الترمومتر أعلى درجة حرارة وأدناها للسنة كلها في يوم واحد ، بل لقد يكون الفرق الزمني بين التسجيلين اثنتي عشرة ساعة فقط . جدول رقم (٢) .

وينبغي أن نشير هنا إلى أن الحرارة لا ترتفع كثيرًا في المدن الاستوائية . فالحرارة القصوى في سنغافورة لاتزيد على ٣٦٥ مئوية ، وفي جاكرتا ٣٧٥ مئوية . وكلما تقدمنا شمالا بعيدا عن دائرة الاستواء ، كلما ارتفعت الحرارة القصوى . والواقع أن اجتماع الرطوبة العالية مع الحرارة المستمرة المرتفعة هو الذي يجعل مناخ الجهات الاستوائية والمدارية الرطبة مرهقا وغير مريح .

وتتناقص الحرارة بالارتفاع ، ويصبح الجو معتدلا ابتداء من ارتفاع ٨٠٠ متر . لكن أراضي الإقليم لا ترتفع بالدرجة التي تكفي لتساقط الجليد وتراكمه إلا في أقصى شماله . ويتكون الصقيع فوق ارتفاع ٣٠٠٠ متر على ذرى مخاريط إندونيسيا البركانية .

جدول (۲) متوسط النهايات الكبرى والصغرى والمدى الحراري ( بالدرجات المئوية ) .

المدى الحواري الشهري	النهايــة الصغرى	النهايــة الكبرى	الشهر	محطة الرصد
1 Y, Y A, W W, 9	10 77,9 70	77,7 77,7 77,9	يناير أبريل يولية	اً کیاب Akyab
10 17,8 1,7	. 17,A 70 70,7	۲۷,۸ ۳۸,٤ ۳۳,۹	يناير أبريل يولية	ماندالاي Mandalay
٦,٧ ٧,٢ ٧,٢	17,7 7•,7 7•,7	Y • Y Y , A T Y , A	يناير أبريل يولية	هانو <i>ي</i>
£,£ 7,1 V,A	۲۰,7 ۲۳,9 ۲٦,1	۲0 ۳. ۳۳, 9	يناير أبريل يولية	کوي نهون Qui Nhon
\V,Y \T,£ \,.	10,7 77,7 77,7	٣٢,٨ ٣٦,٧ ٣٣,٣	يناير أبريل يولية	ناکھورن راتسیما Nakhorn Ratsima
V, Y V, Y V, Y	۲۲,۸ ۲۳,۹ ۲۳,۹	٣. ٣١,١ ٣١,١	يناير أبريل يولية	سنغافورة Singapore
۷,۳ ۷,۸ ۸,٤	77,7 77,9 77,7	٣٠,٦ ٣١,٧ ٣١,٧	يناير أبريل يولية	بونتياناك Pontianak

المدي الحوازى الشهرى	النهاية الصغرى	النهاية الكبرى	الشهر	محطة الرصد
7,7 0,7 7,9 7,1	7 £ , £ 7 £ , £ 7 T , T 7 T , T	٣١,١ ٣٠ ٢٧,٢ ٢٩,٤	يناير أبريل يولية أكتوبر	أمبون Ambon
17,1 18,0 7,7	Л,Т 19, £ 7 £, £	7 £ , £ 77 , 9 71 , 1	يناير أبريل يولية	بهامو Bhamo
17,2	1	٣١,٧ ٣٤,٤ ٢٨,٣	يناير أبريل يولية	تافو <i>ي</i> Tavoy
\ έ,ο \ ο Λ,٩	17,7 7•,7 77,7	77,A 80,7 87,7	يناير أبريل يولية	لوانج برابانج Luang Prabang
i •, 7 1 • , 7 <b>V</b> , Y	71,1 72,2 77,9	٣١,٧ ٣٥ ٣١,١	يناير أبريل يولية	هو شي منه
9, £ 11,1 V, £	`Y • , \\ Y Y , \\ Y  \	٣٠ ٣٣,٩ ٣١,٣	يناير أبريل يولية	مانیلا Manila
А, £ \ \	14,4 14,4 14,4	۲۱,۷ ۲۳,۳ ۲۲,۸	يناير أبريل يولية	مرتفعات کامیرون Cameron

المدى	النهاية الصغرى	النهاية الكبرى	الشهر	محطة الرصد
0,7 7,7	7٣,٣ 7٣,٣ 7٠,٦	۲۸,۹ ۳۰ ۳۰,٦	يناير أبريل يولية	ماکاسار Makasar
٦,٧ ٨,٩ ١٠,٦ ٥,٥	YY,9 YY,A Y1,1 Y1,Y	٣٠,٦ ٣١,٧ ٣١,٧ ٢٧,٢	يناير أبريل يولية سبتمبر	کیو بانج Kupang

#### الرطوبية

يمكن القول بصفة عامة إن الجو رطب للغاية في جميع أنحاء إقليم جنوب شرقي آسيا ، كما أن محتواه من بخار الماء لايتفاوت كثيرا بين الليل والنهار ، وبين فصل وآخر ، والرطوبة النسبية مرتفعة ، ومقدارها بالليل حوالي ٩٠٪ ، بينها تهبط نهارًا إلى حوالي ٧٠٪ .

ويحدث أحيانا أن يسود أجزاء من الإقليم هواء جاف ، فتنخفض الرطوبة الكلية والرطوبة النسبية ، وتصبح الأخيرة بين ٣٠٪ و ٤٠٪ في فترة مابعد الظهيرة أثناء الربيع في المناطق الوسطى من بورما وتايلاند ، وحوالي ، ٥٪ في جنوب إندونيسيا أثناء سيادة الرياح الموسمية الشرقية .

هذا وتزيد فترات سطوع الشمس في معظم أنحاء الإقليم على ٢٠٠٠ ساعة في السنة ، وقد تصل إلى ما فوق ٣٠٠٠ ساعة في بعض الجزر الجنوبية بإندونيسيا مثل تيمور . جدول (٣) الرطوبة النسبية لمحطات رصد مختارة

أغسطس	يولية	أبريل	مارس	يناير	محطة الرصد
٧٨	_	٤٤	٤٢	٦٦	ماندالاي
	9 Y	۸۳	_	٧٧	تافوي
٧٨	٠. ـــ	٥٨		٧٠	لوانج برابانج
_	٧٦	-	_	٨٠	سنغافورة
\	_	_	_	٧٨	باسيو روان
_	۸۳	_	_	٧٨	أمبون
۸۹		٦١	-	٨٥	بهامو
٧٩	_	٧٩	_	٧٣	هان <i>وي</i>
77	-	٧٩	_	٨٢	کوي نهون
	Yλ			٨٠	بونتياناك
٥٣	-	_	-	٧٨	كيوبانج
	7 ٤	-	-	٧٨	بادانج
					_

Fisher, Ch.A. (1974), Op. C.I.T. P. 25, table 2 (Continued).

## الأمطسار

تزيد الأمطار في معظم أنحاء إقليم جنوب شرقي آسيا على ١٥٠ سم في السنة ، بل إن بعضا من جهاته يسقط عليه من الأمطار ما يعادل ثلاثة أو أربعة أمثال هذا القدر . وينبغي أن نميز هنا ، بين خصائص النمط العام الذي يسود الإقليم بوجه عام ، والخصائص التي تحيد عنه ، وتتميز بها أجزاء معلومة من أراضيه . وتبعا لذلك يمكن تفسير التباين في كمية الأمطار بالاختلافات الجغرافية المحلية ، مثل ارتفاع الكمية على سفوح المرتفعات المواجهة للرياح الممطرة وانخفاضها على السفوح المظاهرة لتلك الرياح ، كما في جبال بورما ، وإندونيسيا والفلبين .

أما بالنسبة للإِقليم بوجه عام فإننا ينبغي أن نفرق بين نمطين رئيسين لسقوط المطر:

١ – نمط المطر المستمر في جميع فصول السنة ، وهو النمط الاستوائي .

٢ - والنمط الفصلي الممطر الذي يسود الجهات من جنوب شرقي آسيا التي تقع شمالي
 النطاق الاستوائي و جنوبيه .

### أنواع المطر بالإقليم:

يسقط المطر بإحدى طرق ثلاث في مختلف أنحاء الإقليم:

### ١ - المطر التصاعدي أو الانقلابي:

ويحدث في نطاق العروض الاستوائية بالإقليم ، حينا يرتفع الهواء بشكل تيارات صاعدة ، بسبب التسخين الشديد لسطح الأرض ، وعدم استقرار الهواء الذي يرتفع بسرعة كبيرة ، وعندما يصل إلى مستوى التكاثف ، تتشكل السحب الركامية . ونظرا لأن الهواء يكون هنا شديد الرطوبة بسبب كثرة المسطحات المائية ، فإن سحب المزن الركامي تظهر وتتكاثر ، وما تلبث أن تسقط زخات شديدة من المطر .

### ٢ - مطر الاضطرابات الإعصارية:

وتعتبر الاضطرابات الإعصارية مصدرا هاما للمطر في جنوب شرقي آسيا ، وتختلف الأعاصير المدارية هنا عن أعاصير العروض المعتدلة ، في أنها لا تنشأ نتيجة لتقابل وتفاعل تيارات هوائية باردة وأخرى دافئة ، كما أنها ليست بذات جبهات . وإنما تنشأ وتتولد في المستوى العلوي من طبقة التروبوسفير ( الطبقة السفلي من الغلاف الجوي ) ، حيث تحدث هنا اضطرابات في الدورة الهوائية . وتكثر الأعاصير المدارية على هوامش وفي قلب مسارات الرياح الموسمية الجنوبية الغربية .

ورغم أن كثيرا من هذه الدوامات الإعصارية متوسط القوة ، فإن بعضا منها ينمو ويتضخم مسببا لعواصف إعصارية مدارية ناضجة تسمى التايفون Typhoon ، تشتهر بأنها أعنف ظاهرة جوية في الأراضي المدارية والموسمية ، وهي التي تجلب المطر السيلي الغزير . وتحدث أضرارا بالغة بالمناطق التي تمر بها .

#### ٣ – المطر التضاريسي:

بينا يتساقط المطر المصاحب للتيارت الهوائية الموسمية نتيجة للنشاط الجوي على امتداد خطوط تجمع الهواء ، وبسبب الدوامات الإعصارية ، فإن للمؤثرات التضاريسية أهمية كبرى في إسقاط المطر بجنوب شرقي آسيا . ويكون التساقط غزيرا للغاية حيثما اضطرت الرياح الموسمية إلى الصعود فوق سلسلة من الجبال أو التلال ، لأن الهواء حينئذ يكون في حالة رفع وحمل مضطربة . ويكون في أجزائه السفلي محملًا بكميات هائلة من الأبخرة أثناء رحلته الطويلة فوق مياه المحيط الدافئة ، لكن كمية الأبخرة تتناقص بسرعة بالارتفاع ، كما يترتب على انخفاض الحرارة بالارتفاع تكاثف وتساقط غزير .

#### المطر شتاء:

تقع أجزاء من إقليم جنوب شرقي آسيا أثناء هذا الفصل تحت تأثير كتل هوائية شمالية تأتي من شرقي نطاق الضغط المرتفع الكبير المتمركز حينئذ فوق سيبيريا ومنغوليا ، وهذه التيارات الهوائية الباردة لا تلبث أن تتعدل خصائصها أثناء عبورها للبحار التي تزداد

مياهها دفيًا بالاتجاه جنوباً . ومع هذا فإنها حين تصل إلى الإقليم ، تكون أبرد من التيارات الأخرى (١٩) .

ويعزى للجبهات الباردة ضعف التساقط الشتوي في شمالي الإقليم ، خاصة حينا تهب الرياح الموسمية الشتوية من الصين ، حين يستقر فوقها ضد الإعصار الشتوي . وفي أثناء هبوب هذه الرياح الموسمية الشتوية ، تتراجع الرياح التجارية الشمالية ، التي عادة ما تصل السواحل الشرقية لجزر الفلبين . وحينا تضعف التيارات الموسمية الشتوية ، فإن الرياح التجارية الشمالية الشرقية تتمكن من غزو الإقليم ، وإسقاط المطر على بعض أجزائه .

وتساهم الرياح التجارية والموسمية في القسم الجنوبي من بحر الصين في تغذية التيارات الهوائية الشمالية التي تتجه جنوبا ، وتعبر دائرة الاستواء فيما بين جزيرتي سومطره وبورنيو ، وحين تغذيها هبات الرياح الموسمية يكون باستطاعتها الحفاظ: على اتجاهها دون انحراف عدة درجات عرضية جنوبي دائرة الاستواء ولكنها ما تلبث أن تنحرف نحو الشرق . وتبعا لذلك تنشأ الرياح الموسمية الغربية التي تهب على إندونيسيا ، والتي تجلب لها المطر الغزير ، نتيجة لاصطدامها بالمرتفعات ، والتقائها بنسائم البحر والبر التي يشتد وضوحها في الجزر الإندونيسية .

#### مطر الربيع:

وبحلول فصل الربيع ، يُبدّد تسخين القارة الآسيوية ضد الإعصار السيبيري والتيارات الموسمية الباردة المرتبطة به . وتكون دورة الهواء في أشهر الربيع الذي يفصل بين موسمي الرياح الموسمية الشتوية والصيفية ضعيفة . وتهب على جزر إندونيسيا حينئذ رياح شرقية ضعيفة ، يقطع هبوبها بين الحين والحين مرور دوامات إعصارية آتية من المحيط الهادي من جهة أخرى . ونظرًا لعدم وضوح التيارات الهوائية في جنوب شرقي آسيا في فصل الربيع ، فإن نسائم البحر والبر تضبح مهمة للغاية ، وتكون ذات أثر فعال في إسقاط المطر . أما في داخل يابس الإقليم شبه الجزري فإن الربيع يكون أحر فصول السنة وأجفها على الإطلاق .

ويبدو أن فرع الرياح الموسمية الذي يأتي من بحر المرجان (Coral Sea) يكون أكثر رطوبة وأقل استقرارا وثباتا . وهو يسبب أمطارًا غزيرة جدا ، ربما ذات طبيعة تضاريسية فوق المنحدرات الجنوبية لغينيا الجديدة والجزر الأخرى المجاورة لها . وهكذا تتلقى بلدة أمبون كمية من المطر تبلغ ١٧٠ سم أثناء ثلاثة أشهر فقط ، من مايو إلى يوليو ، بينها لا تزيد كمية الأمطار الساقطة في نفس المدة على ٥,٥ سم فوق شرقي جزيرة جاوه ، وجزيرة تيمور ، وجنوبي سيليبيس ، بواقع ٥,٥ سم لكل شهر ، بل إن الكمية التي تسقط في كل من شهري أغسطس وسبتمبر تقل عن ذلك وتهبط إلى ١,٥ سم في كل من الشهرين (٢٠٠) .

#### مطر الصيف :

يتزامن مع الأحوال السابقة الذكر نشوء ونمو ضغوط منخفضة فوق أراضي باكستان وغربي الصين ، وذلك نتيجة للتسخين الشديد الذي تعانيه كتلة القارة الآسيوية . ويقع جنوب شرقي آسيا شبه الجزري ، مثلما تقع شبه القارة الهندية حينئذ ، تحت تأثير التيار الهوائي الذي يدعى بالرياح الموسمية الجنوبية الغربية ، أو الذي يسمى أحيانا « الغربيات الهندية » . وتتقدم الرياح الموسمية ، ويزداد سمك هوائها حتى يصل إلى ٢٠٠٠ متر ، بل إلى ، ، ، ٩ متر في بعض الأحيان ، وتجتاح قسما من مجال هبوب الرياح الموسمية الإندونيسية وتتاخم حينئذ الرياح التجارية الجنوبية الشرقية وتسقط الأمطار على طول امتداد الحدود الاستوائية فيما بين الرياح الموسمية الغربية والتجارية الشرقية .

ويعتقد بأن الوصول المبكر للرياح الموسمية إلى بورما ، إنما يرتبط إرتباطا وثيقا بحقيقة أن الرياح الشرقية العلوية تظهر أول ما تظهر فوق جنوب شرقي آسيا . وفي العادة يتواجد تيار نفاث متداخلًا بينهما ، ويقع محوره على ارتفاع مقداره حوالي ١٥٠٠٠ متر ، وقد تبين من مختلف الدراسات أن الدورات الهوائية الرأسية المصاحبة للتيارات النفاثة تستطيع أن تؤثر تأثيرًا ملحوظا على التوزيع الإقليمي للأمطار (٢١) .

وحينها ندرس توزيع الأمطار في الأشهر الممتدة من يونية حتى أغسطس ، سيتضح لنا نمط خاص يتميز به ساحل بورما ، إذ بينها تسقط على بلدة أكياب Akyab لنا نمط خاص يتميز به ساحل بورما ، إذ بينها تسقط على بلدة أكياب ( ١٥ - ٢٠ شمالا ) الواقعة عند الهامش الشمالي للشريط الساحلي كمية من المطر تصل إلى نحو ٢٣٠ سم، تتراجع الكمية وتهبط إلى نحو ٢٣٠ سم فوق كوكس بازار Cox's Bazar

على ساحل بنجلاديش المطل على خليج البنغال ( دائرة عرض ٣١ ° ٢١ مم إلى المده مالا ) ثم إلى المده وق تشيتا جونج 'Chitta Gong ( ٢١ ° ٢١ ° شمالا ) . ونلاحظ تناقصا أشد وضوحا في كميات المطر على امتداد محافظة تيناسيريم Tenasserim التي تمثل اللسان الممتد من بورما في شبه جزيرة الملايو ، ومايجاورها من أراضي تايلاند ، إذ تتناقص الكمية من ٣٦٨ سم فوق مولماين Moulmein ( ٣٠ ° ١٦ ° شمالا ) ومن ٣٥٨ سم فوق تافوي ( ٧ أ ١٤ ° شمالا ) إلى ٣٣٦ سم فوق ميرجوي Mergui ( ٧ ما ٢١ ° شمالا ) ومن ١٢٢٥ شمالا ) وإلى ٣١٦ سم فوق كاوثوانج Kawthwang ( فيكتوريا بوينت سابقًا ٥٩ ° ٥ شمالا ) و تايلاند . شمالا ) ، ثم إلى ٧٢ سم فوق فيوكيت المناسب مع التغيرات التي تحدث بسبب التضاريس ، بل ولاشك أن هذه التغيرات لا تتناسب مع التغيرات التي تحدث بسبب التضاريس ، بل المنا أحيانا تتناقض معها . ونطاق الأمطار الغزيرة ليس عظيم الاتساع ، لكن هامشه الجنوبي يتفق في امتداده مع معدل موضع محور التيار النفاث .

وتسبب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية سقوط معظم الأمطار السنوية فوق هذا الشريط الساحلي الطويل. وشهر يوليو هو أغزر الشهور مطرًا في جميع محطات الرصد الآنفة الذكر، باستثناء فيوكيت التي تقع في أقصى جنوبه، حيث يصبح شهرا مايو وسبتمبر هما أغزر الشهور مطرًا، بينا يقل المطر كثيرًا في شهري يوليو وأغسطس. ومن الواضح أن هذا النظام يتفق مع وجود التيار النفاث فوق العروض الدنيا أثناء شهري مايو وسبتمبر، وهو الوضع الذي يتخذه في بداية هبوب الرياح الموسمية الصيفية وفي نهايتها.

وفي هذا المقام ينبغي أن نشير إلى أن الأمطار تزداد من أغسطس إلى سبتمبر فوق كل النطاق الواقع بين دائرتي عرض ٣٠ ° ممالا و ٥١ ° ممالاً من بورنيو إلى سومطره . ويرتبط هذا التزايد في كمية الأمطار بحركة التيار النفاث . ويحدث ازدياد مماثل فوق جنوب شرقي آسيا شبه الجزري حتى دائرة العرض ٩١ ° ممالاً تقريبا ، باستثناء سواحل كل من بورما وكمبوديا ، ذلك أن النظام يتغير فجأة ، وتصبح قمة المطر في شهري يوليو وأغسطس في شمال فيتنام وشمال لاوس ، ويعزى هذا أيضًا إلى حركة التيار النفاث ، والهواء الذي يغذيه ، والذي يتجه على مايبدو هنا من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي ، بدلا من الاتجاه الشرقي الغربي .

### أثر التضاريس في إسقاط المطر:

وينبغي هنا أن لا نهمل الأثر الكبير الذي تمارسه تضاريس الإقليم على مناخ صيفه . فالرياح الموسمية تصل جنوب شرقي آسيا بعد رحلة طويلة تقطعها فوق بحار دافئة ، وبالتالي تكون رطبة للغاية في مستوياتها السفلي إضافة إلى اضطرابها وعدم استقرارها . ولهذا فإنها حين تضطر إلى الارتفاع فوق تلال وجبال الإقليم ، تسقط كمية ضخمة من الأمطار ، وبينها يكون شهر سبتمبر أغزر مطرًا من أغسطس فوق معظم أراضي تايلاند وجنوبي فيتنام ، على نحو ما أسلفنا ، فإن العكس يكون على ساحل كمبوديا ، حيث يصبح شهر أغسطس هو الأكثر مطرًا ، كما تدل على ذلك أرقام بلدة كاسكونج Kaskong التي تسجل لشهر أغسطس نحو ١٠٠ سم ، وهي ظاهرة تعزي ، بلاريب ، لتأثير التضاريس .

ويرجع إلى عامل التضاريس أيضا ما يعانيه وسط بورما من جفاف ، إذ تتناقص كمية الأمطار بشدة أثناء شهري يوليو وأغسطس ، وذلك لسببين : أحدهما ، أن الرياح تسقط معظم ما تحمله من بخار ماء مطرًا فوق الشريط الساحلي وسلاسل جبال أراكان Arakan والثاني ، أنها حين تهبط من أعالي الجبال إلى وسط بورما المنخفض ترتفع حرارتها ، فلا يحدث بها تكاثف ولا تسقط مطرًا . وترتفع كمية الأمطار مرة أخزى في شهر سبتمبر ، لكن ذلك الارتفاع لا يصاحب تحركات التيار النفاث حينئذ بالنسبة لدائرة العرض ، ويعود النظام العادي إلى الظهور فوق هضبة شان Shan بوسط بورما نحو ١٨ سم . إذا بها ترتفع في كل من الشهرين فوق مدينة لاسيو المقال الواقعة في هضبة شان إلى نحو ١٤ مسم . إذا بها مسم . وهذا يدل على أن هبوط الهواء هو السبب الرئيس في قلة ما يسقط من مطر ، وبالتالى فإنه المسئول عن قلة المطر فيما يعرف بالنطاق الجاف من بورما .

ومما لاشك فيه أن لكل من التضاريس والحركة الديناميكية للهواء التي يترتب عليها الصعود الرأسي ، أهمية خاصة في تساقط الأمطار . ومن المؤكد أن أكثر الجهات مطرًا هي التي يجتمع فيها تأثير كلا العاملين : التضاريسي ، والتأثير الديناميكي ، لإنهما يتسببان في حدوث أعنف تصعيد للهواء .

وينبغي هنا أن نحدد مدى وأهمية تأثير التضاريس على الشكل العام لدورة هواء الصيف فوق إقليم جنوب شرقي آسيا ، فلقد تبين من مختلف الدراسات أن خلايا الضغط المنخفض فوق كل من باكستان وغربي الصين لاتستقر بهيئة نظم حرارية بسيطة ، ذلك أن دورة الهواء فيها تبدو إعصارية إلى ارتفاعات كبيرة . وفي أعلى مستويات التروبوسفير يسود ضد إعصار هائل يتمركز فوق هضبة التبت . ومثل هذا النوع يتكون في العادة فوق عروض عليا ، ولقد وجد أن تكوين ضد الإعصار هذا مرتبط بهذه الهضبة ( التبت ) الشاسعة المساحة التي ترتفع في وسط التروبوسفير . ذلك أن هضبة التبت تعلو ثلاثة أعشار سمك التروبوسفير ، كا أن هوامشها الجبلية تصل إلى مستويات جوية عليا ، فيها الضغط ويصل إلى ثلث قيمته على سطح الأرض .

وفي أثناء فصل الصيف تلهب الشمس سطح الهضبة بأشعتها ، فترتفع حرارته ، وتزيد عن درجة حرارة الهواء الملامس له بنحو ست درجات مئوية . وتبعا لذلك تصبح هضبة التبت منبعا مهما لحرارة الجو الملامس لها . وفي مدينة لاهاسا Lhasa ، التي تقع فوق هضبة التبت على ارتفاع ٢٦٦٠ مترًا تقريبا ، يسجل المتوسط اليومي للنهايات العظمى للحرارة ٢٤٥ مئوية تقريبا في كل من شهري يونيه ويوليه . ويؤدي التدرج الحراري الأفقى السريع حول هوامش الهضبة إلى تكوين خلية ضد إعصارية في المستويات العليا ، نظرًا لأن الضغط يتناقص ببطء كلما ارتفعنا في عمود هوائي حار أكثر مما يتناقص في عمود هوائي بارد . ويبدو لهذا أن ارتفاع هضبة التبت العظيم ، والتسخين الكثيف الذي تعانيه أثناء الصيف ، هما السبب الرئيس في وجود تدرج شديد في الضغط ، اتجاهه جنوب، في المستوى الذي يقع أسفل طبقة التروبوبوز Tropopause مباشرة ، وفي وجود التيار النفاث المداري الشرق الذي يؤثر تأثيرًا بيّنا في المناخ السطحي لإقليم جنوب شرق وجود التيار النفاث المداري الشرق الذي يؤثر تأثيرًا بيّنا في المناخ السطحي لإقليم جنوب شرق

آسيا . هذا وتسهم الكميات الكبيرة من الحرارة الكامنة التي تنطلق إلى أجواء جنوب شرقي آسيا ، نتيجة للتكاثف الذي يحدث بسبب كثرة وشدة تصاعد الهواء على امتداد الهامش الجنوبي للهضبة ، في الحفاظ على دورة الهواء الموسمية ، وتقويتها . ويعمل تبريد كتلة القارة الآسيوية ابتداء من شهر سبتمبر على إضعاف الدورة الهوائية الموسمية بسبب ما يحدث من تبديد للضغط القاري المنخفض . وفي نهاية أكتوبر يصبح التيار الموسمي محصورًا في الجزء الاستوائي من المحيط الهندي . كما يتقدم حثيثا نحو جزر إندونيسيا . وتصبح الرياح خفيفة ومتغيرة فوق معظم يابس جنوب شرقي آسيا ، ويظهر أثر نسيم وتصبح الرياح خفيفة ومتغيرة فوق معظم يابس جنوب شرقي آسيا ، ويظهر أثر نسيم البر ونسيم البحر جليا ، خاصة في شبه جزيرة الملايو ، وفي القسم الأوسط والشمالي من الأرخبيل الإندونيسي حيث يساهم هذا النسيم البحري في إسقاط الأمطار . وتتكون عواصف التايفون Typhoon كثيرًا في هذا الفصل ، وتسهم بقسط وافر في إسقاط المطر على فيتنام وجزر الفلبين .

#### أمطار الخريف:

لايظهر الضعف حتى شهر سبتمبر في قوة الرياح الشرقية التي تهب من بحر المرجان Coral Sea في جنوبي دائرة الاستواء ، ويصبح شهرا سبتمبر وأغسطس أجف شهرين في القسم الجنوبي من جمهورية إندونيسيا . ويقل المطر التضاريسي فوق السفوح الجنوبية المواجهة لهبوب الرياح في شهر سبتمبر ، وتكون القلة واضحة جدًا في بعض الحالات ، مثلما هو الحال في أمبون Ambon التي تتلقى من المطر في هذا الشهر ٢٣ سم فقط ، مقابل ، ٤ سم في شهر أغسطس . وفي ذات الوقت نلحظ زيادة واضحة في التساقط فوق نطاق عريض يقع فيما بين دائرتي عرض ٣٥ و ، ١ مشمالًا ، ويمتد من جزيرة بورنيو إلى جزيرة سومطره . ويظل هذا الحال سائدًا في شهر أكتوبر ، وينتقل نطاق الأمطار المتزايدة جنوبًا ، وينتشر جنوبي دائرة الاستواء . وتسجل بعض محطات الرصد أعلى المتزايدة جنوبًا ، وينتشر ، ومن أمثلتها لابوان Labuan في شمالي بورنيو ، وهناك نمط كمية مطر في شهر أكتوبر ، ومن أمثلتها لابوان المندية وسري لانكا ، حيث تظهر قمة مشر في نفس عروض شمال غربي الملابو .

وحالما يظهر الضغط المرتفع الآسيوي في أواخر شهر سبتمبر أو أوائل شهر أكتوبر ، تبدأ الرياح الموسمية الشمالية الشرقية في الهبوب فوق القسم الشمالي من بحر الصين . وتتقدم هذه الرياح الموسمية بالتدريج نحو العروض الدنيا ، وتصل إلى سنغافوره حوالي أواسط شهر نوفمبر . ويصاحب وصولها هطول أمطار غزيرة فوق القسم الأوسط من الساحل الفيتنامي وفوق شرقي الملايو . وتصطدم الرياح الموسمية الشمالية الشرقية في كلا المنطقتين بسواحل جبلية وعلى زوايا قائمة ، ولهذا فإن نمط المطر التضاريسي يكون هو الغالب . لكن يبدو أن هناك عاملًا آخر يساعد على إسقاط هذه الكمية الكبيرة من المطر إلى جانب العامل التضاريسي المهم . وقد تبين من دراسة خرائط الطبقات العليا من الجو ، أن خلية ضد إعصارية تتواجد في العادة في هذا الوقت من السنة في المستوى العلوي من التروبوسفير فوق الملايو . لهذا فإن الهواء يتفرق على الجوانب الشرقية والجنوبية الشرقية لهذه الخلية فوق فيتنام والملايو ، ويترتب على ذلك إحداث تفرق وصعود الهواء في المستويات السفلى من الجو ، مما يساعد على إحداث الاضطراب والزيادة في التكاثف والتساقط .

#### عواصف التايفون:

قد لا تكتمل صورة حركات الهواء في جنوب شرقي آسيا دون الإشارة ، ولو بشكل موجز ، إلى تلك العواصف العظيمة العنف والقوة ، والشديدة التخريب والتدمير ، وهي عواصف التايفون ، والتي تؤثر في الجزء الجنوبي الشرقي الأقصى من الأرخبيل الإندونيسي .

وتتكون عواصف التايفون فوق أسطح مياه البحار التي تزيد درجة حرارتها على ٢٧° مئوية ، وتكثر وتتواتر في أواخر الصيف وفي الخريف ، حينا يكون البحر أدفأ ما يكون بالنسبة للهواء الملامس له والموجود فوقه . ويستمر موسم هبوب عواصف التايفون فوق فيتنام والفلبين من يوليو حتى نوفمبر ، لكن موسمها يتأخر فوق جنوبي غينيا الجديدة ، ويصبح فيما بين نوفمبر وأبريل من كل عام . .

وتتحرك أعاصير التايفون بسرعات تتراوح بين ٢٠ – ٤٠ كم/ ساعة ، لكن سرعات الرياح التي تصاحبها وتدور بشكل حلزوني حول مراكزها تصل عادة إلى ما فوق ١٢٠ كم/ ساعة ، ولهذا كرا ساعة ، ولهذا على ١٢٠ كم/ ساعة ، ولهذا

فإن نطاقاه اليابس والماء التي يمر بها مركز الإعصار تتعرض للدمار ، إذ يلحق الضرر البالغ بالمباني ، والمنشآت ، والمحاصيل ، كا تتأثر رقعة من اليابس قد يزيد اتساعها على و ٢٠٠ كم لهطول أمطار غزيرة سيلية ، تتسبب في فيضانات عارمة . وقد سجلت كمية الأمطار الساقطة أثناء هبوب عاصفة تايفون على جزر الفلبين ، وبلغت ١٨٠ سم في أربعة أيام ، لكن هذه الكمية الضخمة لاتحدث إلا نادرًا ، أما ما يسقط فوق محطة أرصاد تقع مباشرة في مسار النواة الداخلية لإعصار نموذجي ، فيبلغ نحو ٣٠ سم في المتوسط (٢٢٠) . وفي شمال شرقي الإقليم يتولد نحو ، ٧٪ من أعاصير التايفون في شرقي جزر الفلبين ، بينا ينشأ نحو ، ٣٪ فقط منها فوق بحر الصين . وتتحرك الأعاصير في البداية تجاه الغرب ، لكنها لا تلبث بعد مرور بعض الوقت ، أن تنحرف في مسارها تجاه العروض العليا ، وإن كانت هذه الحالة ليست بالقاعدة . ويحدث الانحراف غالبًا حينا يسبب تقدم منخفض جوي ظهور الرياح الغربية في المستوى العلوي من التروبوسفير في عروض دنيا غربي إعصار التايفون مباشرة ، ومن ثم تأسره التيارات الهوائية الغربية .

ويبدأ كثير من أعاصير التايفون في الانحراف في موضع قريب من شمال شرق لوزون Luzon ، لهذا فإن نسبة قليلة جدًا من الأعاصير التي تتولد في شرقي الفلبين هي التي تنجح في الوصول إلى شواطئ الصين الهندية ، كما وأن قليلًا جدًا من أعاصير النصف الجنوبي من الكرة الأرضية يتمكن من الوصول إلى يابس إقليم جنوب شرقي آسيا . وبينا تؤثر عواصف التايفون في زيادة كمية الأمطار الساقطة فوق كل أجزاء جزر الفلبين ، وبقدر أقل في الهوامش الساحلية من فيتنام أثناء الشهور الأخيرة من كل سنة ، فإنها لا تضيف قدرًا يستحق الذكر في الأمطار الساقطة على الأجزاء الأخرى من أراضي إقليم جنوب شرقي آسيا . ( جدول رقم ٤ ) .

جدول (٤) معدلات الأمطار في بعض محطات جنوب شرقي آسيا بالسنتيمتر

أغسطس مبقير أكتوير توقعير تيسمير	13	علم	15 1	يزية	عرنية	ᆲ	أبريل	عارس	فبراير	يناير	।इवा
Yo Y., 0 1 X Y1 1	ī		-	>	1	× ×	۰,۲۱	;	0,01	ĩ	سنغافووة
r. TT,0 T1 1A,0				<u> </u>	0,7,	11,0	۲٠,٥	=	느	?	مرتفعات كاميرون
1 1.10 11 91 11,0 1.11		_	-	148,0	177,0	7.5	•	۲,	o.	۲.	<u>ځا</u>
V 14,T TA,0 £9,T	£9,T		-	٧,٢٥	1,	*.,	٠,	>,	o Č	٥	رانجون
11,7 17,4 17,4	۲۷,۷		-	۲,۰۳	۲,۲	۲۱,۸	۲,۷	٠,	۲.	۲,۲	طوني عوثي
١٠, ٣, ٧,٧١ ٢,٠١		۲,		۲	٤, ٢	۲.	<b></b>	٠,٠	40,0	7,10	كيوبانج
15,0 19,7 To 2.,A	۲٠,۸			٤٢,٢	Υ ٤, ٨	١٢,٧	<b>3</b>	<u>۲</u>	٠,٠	۲,۲	انبلا
1 11 T. T1,0		٢,٥		٧,٨	32	*	>	٥,٠	**	1-	هانوي
1,1 12,T 14,0 T1,1		۲,۲		÷	۲٤,٥	۲,۲	o o	٠,٠	۲,	>_	لأثير
T Y,Y 11,T 14,0		۲۹,0		۲۲,۸	10,7	=	۷٠,٠	<b>}</b> -	>,	١,٥	413 x 143
18,0 80 18,4 1T,Y		14,4		٨٥	٧٠,٨	٤٢,٧	٧,٧	۳,۳	۲,	٧,	كاوثايونج

Fisher, Ch.A (1974) Op.C.T. P. 23, table(1).

•

# الأقاليم المناخية

من خلال عرضنا السابق لأحوال المناخ وعناصره ، يمكننا تمييز عدد من أنواع الأقاليم المناخية الرئيسة والفرعية ، نجمل دراستها فيما يلي :

## ١ – المناخ الاستوائي الموسمي :

ويتميز بمعدلات متناسقة للحرارة الشهرية ، تحوم حول ٢٧° مئوية ، وبسقوط الأمطار في كل فصول السنة ، مع قمة أوقمتين للمطر واضحتين ، ويشيع هذا النوع في كل سهول جنوب شرقي آسيا الواقعة بين دائرتي العرض ٥٠ شمال وجنوب دائرة الاستواء . ويتميز مناخ تلك الجهات أيضًا بهدوء الجو ، الذي يعززه التأثير الحامي للجبال التي تكتنف السهول .

وتشهد الأراضي التي يسودها هذا النوع المناخي الاستوائي الموسمي في إقليم جنوب شرقي آسيا ، نظامًا يوميا لأحوال الطقس يتكرر على وتيرة واحدة ، خاصة منها الجهات التي تكتنف دائرة الاستواء . ففي ساعات الصباح تشرق الشمس ، وتلهب بأشعتها سطح الأرض والهواء الملامس لها والمشبع بالرطوبة ، فيصير خفيفا ، ويصعد إلى طبقات الجو العليا ، مشكلا سحبا عميقة تسمى السحب الركامية ، التي ما تلبث أن تكبر في الحجم مكونة لسحب المزن الركامي ، التي تسقط زخات المطر الغزير ، مصحوبا بالرعد والبرق .

وفي فترة ما بعد الظهر يعود التوازن بالتدريج ، فيخف سقوط المطر ، وتنقشع الغيوم ، ثم تصحو السماء وتصفو مع غروب الشمس ، ويهبط هواء بارد نسبيا . وفي الليل تلمع النجوم في السماء من شدة صفائها . وتتكرر نفس الظواهر بذات الأسلوب في اليوم التالي : صباح مشرق ، ثم سحب وأمطار ، فسماء صافية .

### ٢ – المناخ المداري الموسمي :

يسود معظم سهول جنوب شرقي آسيا التي تقع إلى الشمال وإلى الجنوب من عروض النوع المناخى السابق . والجو هنا أقل هدوءًا على اليابس وفوق البحر على حد سواء .

ويتميز عن نوع المناخ الاستوائي الموسمى ، بالتغيرات المناخية الفصلية الواضحة في الحرارة وفي المطر ، رغم أن معدلات الحرارة السنوية ، وكميات الأمطار السنوية متشابهة في كلا النوعين .

ففي سواحل الملايو ، تسقط أمطار غزيرة أثناء الفترة المحصورة بين يونيو وسبتمبر ، بينما يكون فصل غزارة الأمطار في الجهات الشرقية بين شهري أكتوبر ومارس .

## ٣ – المناخ المداري الموسمي الأقل مطرًا :

ويسود الأراضي التي تقع في ظل المطر ، في إطار توزيع النوع السابق ، والتي تقل فيها كمية المطر السنوية عن ١٣٠ سم . ويتميز المطر بالتذبذب في كميته من سنة لأخرى ويتسبب أحيانًا في فشل المحاصيل الزراعية ، ويدخل ضمن هذا النوع المناخي الأجزاء ذات الأمطار القليلة .

## ٤ – المناخ الجبلي :

وتدخل ضمنه كل الأراضي الجبلية في جنوب شرقي آسيا ، التي تتصف بالدفء، أو الاعتدال ، أو البرودة النسبية .

### النبات الطبيعي

كانت أراضي جنوب شرقي آسيا حتى عهد ليس ببعيد ، مغطاة بغطاء نباتي متنوع ، تبعا للتضاريس ، وكمية الأمطار الساقطة ، وفصلية المطر أو دوامه طوال العام . فحيثما توفرت الحرارة المرتفعة ، والرطوبة العالية ، تنمو الغابات الاستوائية الدائمة الخضرة . أما في المناطق التي تتصف بالتغير الموسمي في الأمطار . فإن الغابات النفضية المدارية أو الموسمية تزدهر ، وإذا ما شح المطر ، وأصبح غير كاف لنمو الأشجار ، فإن حشائش السفانا تنمو وتينع . وكانت النطاقات الساحلية في جنوب شرقي آسيا تزخر بغابات المانجروف وجوز الهند .

ولما كان الإنسان البدائي قد افتقر إلى الأدوات التي يمكنه بها قطع الأشجار وإزالتها .

فإنها ظلت حتى وقت قريب عذراء . وبدأ الإنسان يغزوها حديثًا بما توفر له من أدوات القطع الفعالة ، خاصة بعد ما تزايد عدد السكان ، وأصبحت الحاجة ماسة للقطع والإزالة ، لإخلاء مساحات تحل بها الزراعة ، ومازالت الغابات الطبيعية تشغل ما لا يقل عن نصف مساحة جنوب شرقي آسيا(٢٣) . وفيما يلي عرض موجز لأهم أنواعها : الغابات الاستوائية :

وتنمو في أراضي جنوب شرقي آسيا التي لا تقل كمية الأمطار الساقطة عليها عن ٢٠٠ سم، وتكون الأمطار إما موزعة توزيعا حسنا على مدار السنة، أو تكون من الغزارة بحيث تبقى التربة مشبعة بالرطوبة حتى في الفصل الجاف. وتنمو الأشجار في عدة مستويات: المستوى الأسفل يزخر بالشجيرات، والخيزران (البامبو)، والقصب، والطحالب، والسرخس، وينمو فوقه مستوى ثان من الأشجار الظليلة، التي يتراوح ارتفاعها بين ٧و١٦ مترًا، ويشمخ طابق ثالث من الأشجار إلى علو أقصاه التي يتراوح ارتفاعها بين ٥٠ مترًا، ومتفرقة، ذات سيقان مستقيمة، يتراوح ارتفاعها بين ٥٠ مترًا.

وتكثر النباتات المتسلقة التي تبلغ أطوالها مئات الأمتار ، تصعد ملتفة على سيقان الأشجار لتبلغ ضوء الشمس ، وتشتهر الغابات الاستوائية بكثرة التنوع الشجري ، فتنمو أعداد متنوعة من الفصائل في المساحة المحدودة التي قد لا تتعدى بضع مئات قليلة من الأمتار المربعة . ومعظمها من أنواع الخشب الصلب . وكثير منها ليست له قيمة تجارية . والثمين التجاري منها يصعب استغلاله لتبعثر الأشجار المرغوبة على مسافات متباعدة ، واختلاطها بأشجار أخرى غير قيمة فيصبح قطعها وإخراج أخشابها من داخلية الغابة ومن وسط هذا الخليط الشجري مكلفا للغاية . أضف إلى ذلك أن كثيرًا من الأشجار الاستوائية قد تتلف أخشابها بسبب كثرة الحشرات ، والعفن الذي يصيبها لارتفاع كل من الحرارة والرطوبة .

#### الغابات الموسمية:

وتتميز عن الغابات الاستوائية ، بأنها أقل كثافة وتنوعا ، فتنمو أعداد قليلة من

الأنواع الشجرية في مساحات كبيرة ، يسهل الوصول إليها واستغلالها .

ومن أهم أشجار الغابة الموسمية ذات القيمة الاقتصادية في جنوب شرق آسيا ، أشجار الساج أوالتيك Teak الذي يستخدم خشبها كثيرًا في صناعة السفن ، والأبنوسي ، والصندل ، والماهوجاني والبانيان Banyan

ولأشجار غابات جنوب شرقي آسيا منتجات ثانوية مهمة ، فالخيزران المتسلق الطويل يستخدم في عمل السلال والأثاث ، وهو ينمو ابتداء من منسوب البحر حتى أعالي الجبال ، ويستخرج الأهالي نخاع الساج لصنع أطعمة نشوية تضاف إلى وجبات الغذاء المكونة من الأرز والقمح ، وتصدر دول الإقليم الساجو لاستخدامه في عمل الفطائر (البودينج) وكمساعد لتجميد المنسوجات . وتنتج كثير من أشجار النخل السكر . ويستخرج زيت الخشب من أشجار معلومة ، وعادة من ثمارها . ويقطر زيت الكافور من أشجار المانجروف ، والراتنج من أشجار متعددة ، ويحصل على مواد الصباغة من لحاء أشجار المانجروف ، والراتنج ومنه التربانتين من أشجار الأناناس . وكان يؤخذ الصمغ المعروف بالصمغ الهندي من أشجار برية ، لكنه الآن ينتج على نطاق واسع في مزراع متخصصة في إنماء أشجاره .

وتشكل نباتات البامبو منتجا غابيا قيما ، ويصل ارتفاعها في غابات جنوب شرق آسيا إلى نحو ٣٥ مترًا ، وقطرها إلى ١٠ سم ، وحيثما تمكن الإنسان من قطع الأشجار الطبيعية وإزالتها ، زرع مكانها غابات من أشجار المطاط ، وجوز الهند ، ونخيل الزيت ، أو شجيرات الشاي .

## التباين النباتي في إطار دول الإقلم :

يتنوع النبات الطبيعي إقليميا في بورما ، تبعًا للاختلاف الكبير في كميات الأمطار الساقطة ولا تعرف أراضي بورما الصقيع إلا في أجزائها التي تعلو ، ، ، ، متر . وفوق هذا الارتفاع يشيع النبات الطبيعي الذي يتألف من غابات البلوط الدائم الحضرة ، وبعض الأشجار الصنوبرية ، وتتسع مناطق الحشائش المحبة للبرودة بزيادة الارتفاع . وفيما دون خط الارتفاع . ، ، ، ، متر ، تحدد كمية الأمطار الساقطة نوع النبات

السائد . فحيثما زادت الأمطار عن ٢٠٠ سم تزدهر الغابات المدارية الدائمة الخضرة . وإذا ما تراوحت كمية الأمطار الساقطة بين ٢٠٠ – ٢٠٠ سم ، فإن الغابات الموسمية أو الغابات النفضية المختلطة ، التي تنفض أوراقها في الفصل الجاف ، تنمو ، وتكون هي النبات السائد وتلك هي الأشجار ذات الأخشاب القيمة اقتصاديا ، كأشجار التيك . وتتدرج الغابات إلى أدغال شجيرية ، وشجيرات قزمية وأعشاب ، إذا ما قلت كمية الأمطار عن ١٠٠ سم ، ومثلها نباتات النطاق الجاف في شمال المنخفض الأوسط .

ويشيع وجود غابات المستنقعات ، في الأراضي التي يتناوبها المد والجزر في دلتا نهر إيراوادي ، وهي تماثل غابات المانجروف في دلتا الكانج – براهما بوترا . وتنمو على ضفاف الأنهار حشائش طويلة ، يبلغ طولها أحيانا ستة أمتار وأكثر .

وفي تايلاند تغطي الغابات المدارية معظم أجزاء السلاسل الغربية ، وهوامش هضبة خورات ، والقسم الجنوبي شبه الجزري من أراضي تايلاند . أما الهضبة الممزقة الوعرة في شمال اليلاد فيغطني معظمها غابات موسمية تسودها أشجار التيك . وقد نشأ عن سيادة فصل جاف طويل لهضبة خورات ، نمو أدغال من الشجيرات وحشائش السفانا . أما السهل الأوسط ، فقد أزيل عنه الغطاء النباتي لتحل محله الزراعة . وتتناثر تجمعات من أشجار النخيل والبامبو .

وفي كمبوديا تكسو الغابات المدارية الحارة الدائمة الخضرة التلال والأراضي المتوسطة الارتفاع . مثال ذلك تلال كاردامون التي يكسوها غطاء كثيف من الغابات . وتنمو في الجهات الأقل مطرًا حشائش السفانا والأشجار المتفرقة ( السفانا البستانية ) ، وتعرف هناك باسم محلي هو ترانه Tranh . وقد أزيل الغطاء النباتي في السهول الداخلية وحلت محله الزراعة .

وتغطى الغابات الموسمية مساحة كبيرة من لاوس ، خاصة فوق مرتفعات الشمال والجنوب . وأهم أشجارها التيك أو الساج . وتضم الغابات أعدادًا كبيرة من الأفيال . وفي فيتنام تغطي الغابات الموسمية المدارية الجبال وسفوجها، وتغزو السهول. وكثيرًا

ما ترى حقول الأرز محاطة بأدغال كثيفة الأشجار . ورغم عمليات القطع الدائبة لإحلال الزراعة محل الغابات ، فإنها ما تزال تغطي نحو نصف مساحة البلاد .

تنمو بماليزيا غابات مدارية دائمة الخضرة ، ونظرًا لأن ارتفاع الجبال لا يبلغ شأنا كبيرًا ، فإن التنوع النباتي بالارتفاع ليس واضحًا ، وإن كانت أمارات التغير تظهر ابتداء من علو ١٠٠٠ متر ، حين تظهر فصائل معتدلة ، كما تقصر الأشجار ، وإن كانت كثافتها تظل حتى ذرى الجبال . كما أن الصرف الطبيعي على جوانب الجبال يعتبر عاملًا إضافيا يعدل من طبيعة الغابة الاستوائية في الملايو .

وفي السواحل ذات الأراضي المسطحة المنبسطة تنمو غابات المناقع الكثيفة ، وهنا نجد نمطين متميزين من النبات : أولهما أشجار المانجروف التي تنمو في نطاق مناقع المد والجزر في الساحل الغربي ، وثانيهما : أشجار الكازورينا ، التي تعتبر الأشجار المثالية للتربات الرملية التي تجلل الساحل الشرقي .

وتغطي الغابات نحو ٧٤٪ من مساحة الملايو ، ومعنى هذا أن ربع مساحة الدولة قد أخلي من الغابات لتحل محلها الزراعة . ومعظم المساحة الزراعية تتركز في السهول الساحلية ، خاصة على امتداد الساحل الغربي من شبه الجزيرة .

وتتنوع الحياة النباتية من مكان لآخر في إندونيسيا ، تبعا للارتفاع من جهة ، وكمية الأمطار الساقطة من جهة أخرى . وتغطي الغابات المدارية المطيرة الدائمة الخضرة السهول الشمالية ، بينها تسود الغابات الموسمية السهول الجنوبية . أما الجبال فتشهد تدرجا نباتيا يصل على ذراها إلى النباتات العشبية والشجيرات القصيرة . وتغطي أدغال أشجار المناقع بعض السهول المنخفضة ، كما تنتشر أشجار المانجروف العديمة القيمة في النطاقات الساحلية المستنقعة .

وتغطي النباتات الطبيعية أراضي معظم الجزر ، والغابات ماتزال في معظمها عذراء ، وقليل منها في جيل النمو الثاني ، هذا باستثناء الجزر التي يكثر بها السكان مثل جزيرة جاوه ، ومادورا ، وبالي ، حيث تم قطع معظم الغابات الطبيعية لتحل محلها الزراعة .

وتنمو الغابات الموسمية بصورة طبيعية في أراضي بنجلاديش التي لم تمتد إليها يد الإنسان بالقطع والإزالة لإحلال الزراعة محلها . وتبلغ المساحة الغابية نحو ٢,٢ مليون هكتار . وفي المناقع الساحلية المطلة على خليج البنغال تنبت النباتات المائية ، وأشجار المانجروف . وفي النطاق التلالي الشمالي من أراضي بنجلاديش تنمو حشائش السفانا ، وأدغال من الأشجار الموسمية .

وتتميز تلال تشيتاجونج بغطاء غابي كثيف ، بسبب غزارة الأمطار ، وغاباتها مورد هام وقيم للأخشاب . وقد أدى استغلال هذه الغابات إلى نشوء عدد من الصناعات التي تعتمد على الخشب كادة خام مثل صناعة الثقاب ، والأثاث ، والقوارب ، والورق .

#### التربسة

تتنوع التربات في جنوب شرقي آسيا ، لكنها ليست خصبة ، باستثناء التربات البركانية والفيضية المتجددة الخصوبة . صحيح أن النبات كثيف وينمو نموا ممتازًا ، لكن حينها يزال الغطاء النباتي الطبيعي ، وتزرع الأراضي بالمحاصيل ، يظهر كثير منها مجدبا غير منتج حتى ولو كان صخر المنشأ مماثلا للصخر الذي تتشكل فيه التربات الخصبة في الجهات المعتدلة .

ويرجع السبب في تدني خصوبة أراضي جنوب شرقي آسيا إلى الأمطار الغزيرة وارتفاع الحرارة ، وهما مجتمعان يغسلان التربة ، ويسلبانها مقومات خصوبتها ، ولكن الأراضي التي تتميز بفصلية المطر ووجود فصل جاف ، أو تكون حرارتها منخفضة نسبيًّا ، كالجهات المرتفعة بالإقليم ، تتصف بارتفاع خصوبتها ، وازدياد إنتاجيتها (٢٤) .

ولا تقتصر مكونات التربة الخصبة على محتواها المعدني فحسب ، وإنما على مقدار ما تتضمنه من مواد عضوية . وتنشأ المواد العضوية في الجهات المدارية بسرعة كبيرة لا تدانيها أي جهات أخرى في العالم . لكنها سريعة التحلل أيضا . فسرعان ما يعمل

التأكسد السريع ، وآلاف من الكائنات الحية المجهرية على إتلاف الأشجار والنباتات الساقطة .

وتسود أراضي جنوب شرقي آسيا ثلاثة أنواع رئيسة من التربات هي : التربات النهرية الفيضية ، والتربات البركانية ، ثم تربات اللاترايت ، وفيما يلي وصف موجز لكل منها : التربات الفيضية :

ومكانها الطبيعي السهول الفيضية ، ودالات الأنهار العديدة والسهول الساحلية المغطاة بمواد غرينية ، وفي الأحواض الداخلية التي تغذيها رواسب طميية متجددة . وتجود المحاصيل في تلك التربات المتجددة الخصوبة ، والتي تجلب إليها الأنهار المواد المعدنية ، فتعوض ماتفقده بواسطة عمليات الغسل . ولهذا فإنها كانت وماتزال جيدة الإنتاج ، مثل سهول جاوه الساحلية .

#### التربات البركانية:

توجد بجزر إندونيسيا أراض فسيحة تغطيها تربات بركانية ، ترتكز على طفوح من اللافا ذات التركيب الكيميائي القاعدي . ومايزال النشاط البركاني مستمرًّا . وتتميز اللافا القاعدية بخصوبة التربات المشتقة منها ، نظرًا لاحتوائها على مكونات مهمة لغذاء النبات ، مثل المغنسيوم ، والحديد ، والفوسفور ، بينا تقل المكونات المغذية للنبات في اللافا الحمضية . أضف إلى ذلك أن اللافا القاعدية أسرع تحللا منشئة للصلصال الذي يتميز بقدرته على احتجاز المواد العضوية ، فلا تضيع بعمليات الغسل .

وتتجدد خصوبة الأراضي البركانية عن طريق النشاط البركاني المتكرر في جنوب شرقي آسيا . ذلك أن البراكين المنتشرة في أنحائه تقذف بكميات هائلة من الرماد البركاني الدقيق مصاحبا للافا والمواد الأخرى ، وتنثرها فوق الأراضي المحيطة بها . وسرعان ما تصيبها عمليات التجوية ، منشئة لتربات عظيمة الخصوبة ، وعالية الإنتاج ، كما هو الحال في تربات جزيرة جاوه . وبينا تحظى بعض جزر إندونيسيا بتجديد ترباتها عن طريق الانبثاقات البركانية المتكررة ، مثلما يحدث في جزيرة خاوه وجزيرة بالي ، نجد جزرًا

أخرى منها محرومة من ذلك ، إما بسبب النقص في تراكم الغبار البركاني ، أو أن ذلك الغبار ، مع ما يصاحبه من لافا ، يكون حامضي التركيب الكيميائي . ولهذا فإن أمثال هذه الجزر قليلة السكان نسبيا ، مقارنة بجزيرة جاوه مثلًا .

#### تربات اللاتيرايت:

تتميز بعض جهات شبه الجزيرة ، وبعض الجزر غير البركانية في جنوب شرقي آسيا بوجود تربات اللاترايت . وتدين بنشأتها إلى عمليات تكوين التربة في الجهات المدارية التي ترتبط بالحرارة المرتفعة والرطوبة العالية والمحتوى العضوي في الماء الباطني ، مما يؤدي إلى تحلل السيليكات ، وإزالة مركبات المغنسيوم والكالسيوم . وتزداد بذلك نسب الحديد والألومنيوم في التربة حتى ليصبحا بمثابة خام تجاري . وهكذا يتم تكوين تربة اللاتيرايت بعملية كيميائية حيوية ، تحدث حيثما كان الماء الأرضي مشحونا بالأحماض العضوية . ونتيجة لذلك يتكون مستوى من حديد الليمونايت ومركبات الألومنيوم ؟ يقترب من صلابة الصخور (٢٥) .

وحالما تتشكل تربة اللاترايت تبقى أسفل السطح، ويكون سمكها نحو ثلاثة أمتار أو أكثر وعندها تنكشف لأول مرة تكون لينة ، ومسامية ، وحمراء فاقعة ، ويسهل قطعها إلى قوالب تصلح للبناء . وما تلبث أن تتصلب وتصير حجرًا صلدًا بتعرضها للهواء . وقد سبق استخدامها من قديم الزمن لأعمال البناء .

#### السكان

## الأصول العرقية :

تتنوع الأصول العرقية تنوعًا كبيرًا في إقليم جنوب شرقي آسيا . ولا يقتصر هذا التنوع على الإقليم ككل ، وإنما نجده في كل وحدة من وحداته السياسية ، فلا توجد به دولة يتحد سكانها في عرق واحد . فقد حدث الاختلاط ، وامتزجت الدماء بين مختلف

الشعوب التي سكنت أراضي الإقليم ، خاصة بين من دان منها بالإسلام ، الذي يساوي بين جميع معتنقيه ، ولا يفاضل بينهم إلا بالتقوى .

ويسود عرق الملايو معظم أنحاء الإقليم في وقتنا الحاضر . ويشمل تعبير «عرق الملايو » فروعا عديدة ومتنوعة . وهذا العرق في الأصل مغولي ، ويمثل سلسلة كثيرة الحلقات من الهجرات التي وفدت إلى الإقليم من جنوبي الصين . وقد فضلت كثير من الهجرات السكنى في السهول ، لكن حينا كانت تضيق بهم السهول ، كانت العناصر الأقوى تدفع بالأضعف ، وتضطرها إلى سكنى الجبال ، وترجع أولى الهجرات المغولية للإقليم إلى الألف الثانية قبل الميلاد (٢٦) .

ومن الأصول العرقية التي دخلت الإقليم قديمًا ، ربما من وسط آسيا ومن الصين ، العرق الزنجي الذي تمثله جماعات النيجريتو ، والعرق الإسترالي الأصلي . وتمثل العرقين جماعات قليلة العدد في وقتنا الحاضر ، تسكن مناطق العزلة والصعوبة في داخل الغابات الاستوائية والمدارية ، خاصة في إندونيسيا وماليزيا .

ولبعض سكان الإقليم أصول عرقية قوقازية . ورغم أن القرون الميلادية شهدت الكثير من هجرات الصينيين والهنود ، الذين استقروا بأراضي جنوب شرقي آسيا ، وانصهروا في شعوبها ، فإن القرن العشرين يتميز بهجرة أعداد وصلت إلى نحو عشرة ملايين من الصينيين ، مايزال معظمهم يحتفظ بالجنسية الصينية . ويوجد عدد منهم في ماليزيا وإندونيسيا . أما الهنود ، فيرتزقون كعمال في مختلف الحرف ، ويتركزون على الخصوص في بورما وماليزيا ، وتصل أعدادهم إلى نحو المليونين .

وترجع الأصول العرقية لسكان بورما الحاليين إلى العناصر المغولية التي هاجرت إلى البلاد منذ آلاف السنين . وقد اختلطت تلك العناصر بمجموعات عرقية أخرى منها الإندونيسية والهندية . ويمكن القول بأن سكان بورما الحاليين هم فريق من المجموعة المغولية . قصار القامة ، نحيفو البنية ، مستديرو الرأس والوجه ، وقسمات الوجه ألطف من قسمات الوجه المغولي أو الصيني ، والبشرة عاجية اللون .

أما عناصر التاي Thai التي تسكن الآن تايلاند ، فيبدو أنها جاءت أصلا من هضبة يونان Yunnan في جنوب غربي الصين . وقد أدى ضغط الصينيين على شعب التاي إلى نزوحه في هجرات متوالية إلى جنوب شرقي آسيا ابتداء من القرن السادس الميلادي . وقد نشأت أول مملكة لشعب التاي في القسم الشمالي من تايلاند الحالية ، حوالي أواخر القرن السادس الميلادي ، وكانت عاصمتها لامبانج Lampang . وكان يسكن الجزء الجنوبي من تايلاند حينذاك شعب المون Mon ، أسلاف الكمبوديين ، وقد حكم شعب المون أجزاء واسعة من تايلاند لعدة قرون . وماتزال بقايا حضارته المتأثرة بالحضارة الهندية ، مبعثرة في أنحاء كثيرة من تايلاند .

وسكان كمبوديا الحاليُّون أحفاد وقبائل الخمير Khmer ، وهم ينتمون أصلا إلى مجموعة عرقية تسمى البارونية . وقد هبطوا أرض كمبوديا في القرن السادس الميلادي ، وقضوا على مملكة فونان Funan الهندية . ولشعب الخمير أو الشعب الكمبودي أهمية خاصة من وجهة النظر العرقية ، ذلك أنه الشعب الوحيد من العرق الباروني الذي بقي على الزمن ، واستمر حتى وقتنا الحاضر ، بينما اندثرت فروع ذلك العرق أو ذابت وانصهرت في شعوب بلاد المهجر الأخرى .

ويسكن لاوس ثلاث مجموعات عرقية هي :

- (١) مجموعة التاي : وتضم الملايويين وأقرباءهم من عناصر الدام Dam والدينج Deng واللو Deng واللو Deng
- (٢) المجموعة الإندونيسية : وتسمى لا وثيونج Lao Theung ، أي شعب الجبال .
- (٣) المجموعة الجبلية في الشمال: وتضم جماعات الهو Ho ، والياو Yao ، والميو
   Meo ، وهم أصلا من الصين .

وتؤلف العناصر الفيتنامية أكثر من ٥٨٪ من جملة السكان ، وتتوزع النسبة الباقية بين عدد من الأقليات العرقية التي تسكن الجبال ، ولا تهبط إلى السهول إلا لغرض التبادل التجاري ، ونذكر من بين القبائل سكان التلال والجبال الفيتنامية : الموا Moi ، والمان ، والنونج Nung ، والتاي Thai .

ينتمي سكان ماليزيا إلى عناصر متعددة جاءت إلى البلاد خلال العصور التاريخية المختلفة ، واستقرت فيها . وأهم هذه العناصر العنصر الملايوي الذى ينتمي للجنس المغولي ، وهو أهم العناصر شأنا وأكثرها عددًا ، ويتركز بصفة خاصة في شبه جزيرة . الملايو ، ويكون هذا العنصر وحده نحو ٤٨٪ من مجموع سكان الاتحاد .

ويأتي العنصر الصيني في المركز الثاني من حيث الأهمية والعدد ، فهو يشكل نحو ٣٢٪ من جملة سكان الاتحاد . ويكون الهنود والباكستانيون حوالي ٨٪ من مجموع السكان . أما باقي السكان الذين يمثلون نحو ٢١٪ من إجمالي العدد ، فيتألفون من عناصر مغولية مختلفة الأصول ، وأخرى عربية أقامت في البلاد للتجارة ، وأغلبهم من جنوبي شبه جزيرة العرب . وإلى جانب هؤلاء تعيش جماعة من الزنوج في الغابات معيشة بدائية ، وهي ماتزال على الوثنية ، وفي البلاد جاليات عديدة أكبرها الجالية الإنجليزية والجالية اليابانية .

ويوضح الجدول رقم (٥) تعداد كل واحد من العناصر المختلفة في الأقاليم الرئيسة لاتحاد ماليزيا ، ونسبها إلى مجموع الاتحاد في عام ١٩٨٤م .

جدول (٥) تعداد العناصر السكانية في مختلف أقاليم ماليزيا عام ١٩٨٤م

النسبة الم <i>ثو</i> ية	المجموع العسام بالألف	صباح العدد ِ بالألف	سرواك العدد بالألف	اتحاد الملايو العدد بالألف	الإقليم العنصر
٤٧,٧	7504,7	<b>٤٣,</b> ٦	٣١.	٦١٠٠	الملايوي
۳۱,۸	٤٣٠٦,٥	719,7	٤٨٧,٣	47	الصيني
۸٫۱	11,.	_	_	11	الهنـــدي – الباكستاني
۱۲,٤	1779,8	٧٣٧,٢	۸۰۲,۱	1 2 -	عناصر أخرى
١	15059, 8	١٠٠٠	1099, £	1.98	الجمــوع

<sup>(31)</sup> Beaujeu - Garnier et Gamblin, A. (1986) 'Images demographique et economique de Monde. : المصادر 30. Annee. Paris. PP. 12 - 13, 15, 17.

ويتبين من هذا الجدول أن الملايويين يبلغ عددهم أقل من نصف جملة السكان بقليل أما الصينيون فيمثلون حوالي ثلث مجموع السكان ، ويقل الهنود والباكستانيون عن عشر السكان .

وينتمي الإندونيسيون الأصليون من ناحية السلالة إلى العنصر الملايوي ، وتتميز هذه السلالة بصفات مماثلة للجنس المغولي . فأفرادها يتصفون بالقامة القصيرة النحيلة ، والرأس المتوسطة أو المستديرة ، والأنف الظاهر الفلطحة ، ولون البشرة البني الضارب للاصفرار ، والعين الضيقة لكنها غير منحرفة ، والشعر الأسود المسترسل أو المموج .

وقد اختلطت السلالة الملايوية الإندونيسية بالزنوج من عناصر البابوان في إيريان الغربية . وتوجد مجموعات عنصرية متعددة في شتى أنحاء الجزر الإندونيسية أهمها الصينيون الذين يشكلون أكبر الأقليات العرقية في البلاد ، ثم عناصر الباتاك ، والميانج ، وكابوس والجاويون ، والمادورا ، والساساك ، والداياك ، والهنود ، والعرب ، ثم الهولنديون . أما بنجلاديش فقد كان يعيش فيها قبل انفصالها عن باكستان في عام العرائي نصف مليون نسمة من العرق البيهاري ، وفدوا إليها من باكستان الغربية ، وهو العرق الذي يقال بأنه يمثل أصل سكان باكستان الغربية ، وبعد الانفصال رحل عدد كبير منهم إلى باكستان الغربية .

### النمو السكاني:

كان إقليم جنوب شرقي آسيا حتى عهد ليس ببعيد قليل السكان . ويعود ذلك إلى كثرة الأوبئة والأمراض المرتبطة بالمناخ الحار الرطب الذي يسود أرجاءه ، والتي كانت تفتك بأعداد كبيرة من السكان ، ولهذا فإن الإقليم رغم اتساع رقعته ، وإمكانياته الاقتصادية الكبيرة ، لم يكن يسكنه سوى نحو عشرة ملايين من السكان في بداية القرن التاسع عشر ، منهم مليونان فقط في جزيرة جاوة التي يقطنها الآن أكثر من سبعين مليونا من الأنفس .

وقد تغير الحال في أثناء القرن التاسع ، حينها انتشرت الثورة الصناعية في أوروبا ،

وتزايد الاهتمام بالمستعمرات حيث المواد الخام اللازمة للصناعة ، وحيث السوق لتصريف المنتجات الصناعية . وبنمو الحركة التجارية نشأت المواني في جنوب شرقي آسيا ، وأخذت في التطور السريع ، وأنشئت المزارع الواسعة لزراعة المحاصيل الصناعية . واكتشفت الأمصال والمضادات الدوائية للوقاية من الأوبئة والأمراض وعلاجها وأخذ الوعي الصحي في الانتشار . وقد كان لذلك كله تأثيره البين في زيادة معدلات النمو السكاني سنة بعد أخرى .

وفي أوائل القرن العشرين ارتفع عدد السكان إلى أكثر من عشرة أمثال ما كان عليه في بداية القرن التاسع عشر . وفي عام ١٩٤٠م وصل إلى نحو ١٥٠ مليونًا ، وفي سنة ١٩٦٠م إلى ٢٠٠ مليون ، وفي عام ١٩٧٤م إلى ٣١٠ مليونًا ، وفي عام ١٩٨٣م بلغ العدد نحو ٤٧٨ مليون نسمة .

وقد بلغ عدد سكان بورما سنة ١٩٥٠م حوالي ١٧,٩ مليون نسمة.، ازدادوا إلى ٢٣,٦ مليونًا في سنة ٢٩٦٣م ، وإلى ٣٠,٣ مليون نسمة ٢٣,٦ مليون نسمة ١٩٨٤م . ومعنى ذلك أن سكان بورما قد بلغوا أكثر من الضعف في مدى ثلاثين عامًا .

وقد كان النمو السكاني في تايلاند يسير بطيئًا في القرن الماضي وأوائل هذا القرن ، ثم أصبح سريعًا منذ الثلاثينيات . ففي عام ١٨٧٠م قدر عدد السكان بنحو ٦ ملايين نسمة ، وفي سنة ١٩١٣م لم يزد كثيرًا ، فقد بلغ ٥,٥ مليون نسمة ، وسجل تقدير ١٩٣٧م نموًّا كبيرًا ، فقد صار العدد ٥,٥ مليونًا ، وفي سنة ١٩٤٧م وصل إلى ١٧,٥ مليونًا ، وفي عام ١٩٤٧م نحو ٤١ مليونًا ، وفي سنة ١٩٧٧م حوالي ١٩٥٧م حوالي ٤٤,٠ مليونًا ، وبلغ تقدير سكان تايلاند في عام ١٩٨٣م حوالي ١٩٨٨م مليون نسمة .

وبلغ عدد سكان ماليزيا في عام ١٩٦٧م حوالي عشرة ملايين نسمة . وكانت كثافتهم العامة حينذاك ٣٠٦ نسمة / / ، وزاد عددهم فوصل إلى ١١ مليون نسمة في عام ١٩٧٠ م ، ثم إلى حوالي ١١,٥ مليون نسمة في عام ١٩٧٠ م ، ووصل عدد

السكان في عام ١٩٨٣م إلى أكثر من ١٣,٥ مليون نسمة . ويتركز معظم السكان في شبه جزيرة الملايو التي يكون سكانها نحو ٧١٪ من جملة السكان .

ويقدر عدد سكان إندونيسيا في عام ١٩٨٣م بحوالي ١٦٢ مليون نسمة ، وقد كانوا في عام ١٩٨١م حوالي ١٥٣ مليون نسمة في عام ١٩١٥م ، و ١٢٧ مليون نسمة في عام ١٩٧٤م ، و ١٢٧ مليون نسمة في عام ١٩٧٤م بينما بلغ عددهم حسب الإحصاء الرسمي عام ١٩٧١م نحو ١٩٧١م، ١٩٧٠م .

وتتراوح الزيادة الطبيعية السنوية بين ٢,٨٪ و ٣٪ ، ومتوسط العمر حوالي ٤٨ سنة . وتأتي إندونيسيا الرابعة بين دول العالم في عدد السكان . وتسبقها الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية .

وعلى الرغم من كثرة القلاقل والاضطرابات ، والحروب ، والكوارث الطبيعية ، فإن معدل النمو السكاني في بنجلاديش مرتفع ، حيث يصل إلى نحو ٣٪ سنويًّا .

ويوضح الجدول رقم (٦) أعداد السكان في بنجلاديش في سنوات مختارة :

جدول (٦) أعداد سكان بنجلاديش في سنين مختارة

عدد السكان بالألف	السنسة	عدد السكان بالألف	السنـــة
<b>Y7</b> , <b>Y7</b> , <b>Y</b>	۲۹۷۲م	٥٠٨٥٤	۱۲۹۱م
7911. 976	۸۷۶۱م ۳۸۶۱م	7·7Y0 Y£991	۱۹۷۰م ۱۹۷٤م

Beaujeu - Garnier et Gamblin, A. (1986) op.Cit. p.p. 12 - 13.

### التوزيع والكثافة :

إن أهم مايسترعي النظر في خريطة السكان بجنوب شرقي آسيا هو التوزيع غير المتعادل ، ذلك أن عددًا قليلًا من السهول الفيضية يكتظ بالسكان ، مثله في ذلك مثل أقرانه في الصين أو الهند . بينما يقل السكان في المناطق الجبلية ، وقد يخلو بعضها تمامًا منهم . وتبلغ الكثافة العامة لإقليم جنوب شرقي آسيا نحو ١١٨ نسمة في الكيلو متر المربع (٢٨) .

وتبرز في الإقليم بعض المناطق التي تزيد فيها الكثافة السكانية على ٥٠٠ نسمة / كم٢، كم وتبرز في الإقليم بعض المناطق التي تزيد فيها الكثافات السكانية في جنوب شرقي آسيا ، بل ربما في القارة الآسيوية كلها ، في جزيرتي جاوه ، وبالي ، وتصل الكثافة فيهما إلى حوالي ٢٠٠ نسمة للكيلو متر المربع ، بل إنها لتبلغ الضعف في أجزاء منهما .

ويمكننا أن نتوقع مثل هذا النمط في التوزيع والكثافة السكانية في إقليم يشتغل نحو ٧٥٪ من سكانه بالزراعة . وطبيعي أن يختاروا لسكناهم أفضل المناطق التي تصلح للزراعة ، وهي سهول ودالإت الأنهار ، ولما كانت عمليات استصلاح الأراضي قائمة على قدم وساق ، وبالتالي تضاف باستمرار أراض زراعية جديدة إلى المساحات الموجودة أصلا ، فإن معالم خريطة السكان ستتغير باستمرار ، وتظهر مناطق جديدة للتركز السكاني .

ويتركز معظم سكان بورما في النطاقات السهلية ، التي يأتي في مقدمتها النطاق الأوسط ، حيث تجري أهم أنهار بورما وأكبرها ، وهنا تبلغ الكثافات السكانية أقصاها . ففيه يعيش أكثر من ثلثي سكان البلاد ، وتليه سهول أراكان في الغرب ، وتينا سيريم في الشرق . وفي السهول تتركز المدن الرئيسية ، خاصة في سهول إيراوادي ، ومنها العاصمة رانجون . ويقل السكان في المناطق الجبلية التي تكتنفها الغابات ، حيث تعيش القبائل البدائية التي سبق أن أشرت إليها ، هذا وتبلغ الكثافة العامة للسكان ٥٦ نسمة للكيلو متر المربع .

وتبلغ الكثافة العامة للسكان في تايلاند ٩٨,٨ نسمة للكيلو متر المربع . لكن الكثافة

العامة لاتعطي فكرة طيبة ، لأن المهم معرفة النسبة المساحية المأهولة بالسكان ، والتوزيع الإقليمي لهم . ففي تايلاند السفلي ونقصد بها الجزء المنخفض من وادي مينام المعرض للفيضان السنوي ، تبلغ الكثافة السكانية ضعف الكثافة العامة ، بل إن الكثافة السكانية لترتفع في أجزاء منها إلى أكثر من ستة أمثال الكثافة العامة ، أي أكثر من ٢٠٠ نسمة للكيلو متر المربع .

ورغم أن الظروف الطبيعية غير مواتية في هضبة حورات ، فإن الكثافة السكانية بها تفوق الكثافة العامة بالبلاد ، فتبلغ نحو ١٢٥ نسمة للكيلو متر المربع . وتقل الكثافة بطبيعة الحال في المناطق الجبلية ، وتبلغ أدناها في جبال الشمال الأقصى ، حيث تببط إلى نحو خمسة أشخاص للكيلو متر المربع ، ويمكن القول بصفة عامة ، وبالقياس إلى بلدان العالم الموسمى ، أن تايلاند قليلة السكان .

ويكثر سكان كمبوديا ويتزاحمون في إقليمين مهمين هما : الإقليم الذي يكتنف بحيرة تونلي ساب في وسط البلاد ، ثم في منطقة الوادي الأدنى لنهر ميكونج في الجنوب . وتشكل عناصر الخمير القسم الأكبر من سكان الدولة ، وهم يتركزون على الخصوص في الأراضى المرتفعة في الشمال الشرقي ، وكثير من أراضى النطاق الأوسط .

وتبلغ كثافة السكان في لاوس ١٥,٢ نسمة/ كم ( جملة السكان ٣,٦ مليون نسمة ) ، وهي كثافة منخفضة بالنسبة لبلد موسمي ، بل هي أدنى كثافة في دول آسيا الموسمية . ولا تتجاوز أعلى الكثافات السكانية بالبلاد ١٠٠ نسمة/كم، وتوجد في غربي لاوس وجنوبيها(٢٩) .

وقد بلغ عدد سكان فيتنام تقديريا في عام ١٩٨٣ م نحو ٥٧ مليون نسمة ، بكثافة سكانية عامة مقدارها ١٧٣ نسمة للكيلو متر المربع . لكن الكثافة تزداد كثيرًا في المناطق الآتية :

(١) دلتا النهر الأحمر في شمال فيتنام ، حيث تزيد الكثافة على ٨٣٠ نسمة للكيلو متر المربع .

(٢) دلتا نهر ميكونج في جنوب البلاد ، حيث تبلغ الكثافة ٢٠ نسمة للكيلو متر المربع .

(٣) الجيوب السهلية الساحلية ، وفيها تتراوح الكثافات السكانية بين ٥٠٠ - ٨٠٠

ويتوزع سكان الاتحاد الماليزي عمومًا على النحو التالي :

سكان شبه جزيرة الملايو ١٠,٩ مليون نسمة ، وكثافة السكان فيها تبلغ نحو ٨٢ نسمة للكيلو متر المربع .

إقليم صباح نحو مليون نسمة ، وتبلغ كثافة السكان فيه نحو ١١ نسمة للكيلو متر المربع . وإقليم سرواك ١,٦ مليون نسمة ، وكثافة السكان فيه نحو ١٣ نسمة للكيلو متر المربع .

ويتضح من توزيع الكثافات السكانية على المناطق الرئيسة في الاتحاد الماليزي أن كثافة السكان في ماليزيا الغربية التي تبلغ نحو ٨٢ نسمة في الكيلو متر المربع ، تفوق الكثافة العامة لسكان البلاد التي تبلغ ٣٥ نسمة/ كم٢ ، في حين تقل كثافة السكان في إقليم ماليزيا الشرقية كثيرًا عن الكثافة العامة لسكان الاتحاد .

ويعيش القسم الأكبر من سكان ماليزيا الغربية في السهول الغربية لشبه جزيرة الملايو حيث تمتد المناطق الزراعية الخصبة وتنتشر المدن الكبيرة . أما سكان ماليزيا الشرقية فيتركزون على السواحل الشمالية لجزيرة بورنيو . ويمثل هؤلاء السكان نحو ١٧٪ من مجموع سكان الاتحاد الماليزي ، رغم أنهم يشغلون حوالي ٢٠٪ من مساحة اتحاد ماليزيا .

وإندونيسيا من البلاد النامية ، ولكنها غير مكتظة بالسكان ، فالكثافة السكانية العامة بها تبلغ نحو ٧٥ نسمة لكل كيلو متر مربع . وتتفاوت الجزر فيما بينها في توزيع السكان ، فبينا ترتفع كثافة السكان في جزيرتي جاوه و مادورا عن الكثافة العامة بالدولة حيث تبلغ فيهما حوالي ٧٠٥ نسمة للكيلو متر المربع، فإنها تنخفض في باقي الجزر، إذ تبلغ في سومطره نحو ٤٠٠ نسمة للكيلو متر المربع. وفي جزيرة كاليمنتان (بورنيو) نحو عشرة أشخاص للكيلو متر المربع، وفي جزيرة سيليبيس ٣٨ نسمة / كم٢، وفي الجزر الأخرى مجتمعة لاتزيد على ١٦ نسمة للكيلو متر المربع، وفي إيريان الغربية نحو ٣٠٥ نسمة / كم٢.

ويرجع عدم التوازن في توزيع السكان بجزر إندونيسيا إلى عدد من العوامل الطبيعية التي ترتبط بخصائص المناخ والتضاريس وصفات التربة ، ومدى خصوبتها وإنتاجيتها . ويأتي عامل التربة على رأس العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع السكان . إذ يرتبط بالتربة نمط استغلال الأرض ، فحيثا وجدت التربة الخصبة صلحت الأرض للزراعة والإنتاج الزراعي .

#### اللغات:

تتباين اللغات وتتعدد ، ويبلغ عددها المئات في إقليم جنوب شرقي آسيا . ولكل دولة فيه لغة رسمية أولغتان على الأكثر .

ففي بورما عشر لغات ولكن اللغة السائدة والرسمية هي البورماوية Buriman . ويتكلم بها نحو ثلثي السكان ، الذين يسكنون القسم الأوسط من البلاد ، حيث السهول العظيمة لحوض إيراوادي — شيندوين . أما الأقليات القومية التي تشكل نحو ثلث عدد سكان بورما ، فيتكلمون لغات متعددة ، يزيد عددها على المائة ويسكنون التلال و الجبال التي تغطيها الغابات .

وفي تايلاند يتكلم معظم السكان اللغة التايلاندية ، لكن المسلمين فيها يتكلمون الملايوية ، نظرًا لأن معظمهم من أصل ملايوي .

ويتكلم شعب كمبوديا لغة الخمير أو الكمبودية ، إضافة إلى لغات تتحدث بها أقليات قومية . وفي لاوس يتحدث بلغة اللاو Lao نحو ٦٥٪ من سكان الدولة . وهي مماثلة إلى حد كبير للغة الثاي . والتفاهم باللغتين متبادل بين الشعبين .

ويتكلم نحو ٨٥٪ من الشعب الفيتنامي اللغة الفيتنامية . وهناك لغات أخرى تتكلم بها الأقليات القومية من سكان وتلال وجبال فيتنام .

وتتعدد اللغات في ماليزيا تبعا لتعدد العروق السكانية ، واختلاف أصولها . واللغة القومية والرسمية في ماليزيا الغربية هي الملايوية ، وتشاركها الإنجليزية في ماليزيا الشرقية ، فيكونان معا اللغتين الرسميتين هناك . وتتكلم الجماعات المختلفة من سكان البلاد عدة لغات ولهجات أخرى ، ومنها الصينية ، والعربية ، ولغة التاميل .

وتكثر اللغات في إندونيسيا ، لكن اللغة الرسمية هي باهاسا – إندونيسيا ، التي ترجع أساسًا إلى الملايوية ، لكن أضيفت إليها كلمات كثيرة من اللهجات المحلية ، فضلا عن كلمات أخرى من لغات متعددة ، كالعربية ، والسنسيكريتية ، والهولندية ، وقد كانت اللغة الهولندية هي اللغة الرسمية أيام الاستعمار الهولندي لإندونيسيا ، ثم حلت محلها اللغة الإنجليزية التي أصبحت اللغة الثانية في البلاد ، وهي تدرس في المدارس الثانوية .

وتكثر اللغات واللهجات في جزر الفلبين حتى لتبلغ ٨١ لغة ولهجة ، لكن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية . ويتكلم السكان المسلمون في الفلبين لغتين خاصتين بهم تعرفان باسم « مورو » وتكتبان بالأحرف العربية . وأهم اللغات المحلية هي « التمالوج » التي تنتشر في مانيلا وما حولها ، وقد تصبح في المستقبل لغة البلاد الرسمية .

واللغة البنغالية هي اللغة الرسمية والسائدة في بنجلاديش ، وتستعمل اللغتان الإنجليزية والعربية استعمالا ثانويا .

#### الديسن:

ماتزال المعتقدات الدينية البدائية منتشرة فى أجزاء فسيحة من الأراضي المنعزلة الجبلية والغابية التي يعرفها الجغرافيون باسم المناطق المنعزلة ، وذلك في أجزاء من داخلية شبه جزيرة الهند الصينية ، وفي قلب بعض الجزر مثل بورنيو وسيليبيس . أما الإسلام

فيسود الغالبية العظمى من الأرخبيل الإندونيسي ، ونحو ثلث الأرخبيل الفلبيني ، إضافة إلى شبه جزيرة الملايو<sup>(٣١)</sup> .

وتوجد مجموعة بشرية صغيرة تدين بالهندوكية في جزيرة بالي الإندونيسية ، وهم بقايا الهنود الذين كانوا يكونون مملكة في شرقي جزيرة جاوه ، وبعد سقوطها رحلوا إلى بالي واتخذوا منها ملجأ ومستقرا .

هذا وقد نتج عن تعدد العناصر السكانية في الاتحاد الماليزي ، وتباين أصولهم اختلاف في الأديان ، وتنوع في العقائد الدينية . ومع هذا فإن المسلمين يشكلون نحو ٥٦٪ من جملة سكان الاتحاد ، ومعظمهم من أهل السنة . وتقدر نسبة الذين ليسوا من المسلمين أو من أهل الكتاب بنحو ١٣٪ من سكان الاتحاد ، وهم من الصينيين والهنود واليابانيين . ومعظم الصينيين بوذيون وكونفوشيوسيون ، وهؤلاء يمثلون نحو ٣٠٪ من مجموع سكان الاتحاد .

ولاتزيد نسبة النصارى على ١٪ من مجموع سكان ماليزيا ، وهم من الأوروبيين ، ومن بعض من تحول إلى النصرانية من أهل البلاد غير المسلمين .

أما المجموعة الهندية من سكان ماليزيا فأغلبها من الهندوس ، الذين يمثلون ٧٠٪ من أفراد هذه المجموعة ، بينها يبلغ المسلمون فيها ٢٣٪ ، ويؤلف النصارى منها ٥٪ ، والسيخ ٢٪ .

ويؤلف المسلمون ٤ ٩٪ من مجموع السكان في إندونيسيا ، بينها يُمثل النصارى ٣٪ ، والهندوس والبوذيون معا ٢٪ ، والذين يدينون بمعتقدات أخرى نحو ١٪ ، والمسلمون في إندونيسيا من أهل السنة . ويتركز النصارى في وسط وشرقي جزيرة جاوه ، وشمالي سيليبيس ، وشرقي مولوكا ، وتسود الهندوكية معظم جزيرة بالي . أما القبائل المنعزلة في وسط بعض الجزر فلا تزال على عقائد بدائية . . .

وقد كانت سومطره أول جزر إندونيسيا اعتناقا للإسلام بسبب موقعها على الطريق بين الهند وفارس وشبه الجزيرة العربية من جهة ، والصين وباقي جزر إندونيسيا شرقًا من

جهة أخرى . وبدأ الإسلام ينتشر فيها منذ القرن الرابع عشر للميلاد ( القرن الثامن للهجرة ) ، على أيدي التجار المسلمين الذين قدموا إليها من الهند . ومن سومطره انتشر الإسلام إلى جاوه ، ثم إلى كاليمنتان وسيليبيس ومولوكا ، وقد أسهم السلاطين المحليون الذين اعتنقوا الإسلام في نشره بين رعاياهم .


#### المسدن

رغم أن النمو الحضري يسير في جنوب شرقي آسيا بمعدلات مرتفعة ، فإن نسبة سكان المدن لا تزيد على سدس جملة سكان الإقليم . وتوجد في كل دولة من دول الإقليم مدينة مهيمنة ، تستأثر بالعدد الأكبر من السكان بالنسبة للمدن الأخرى ، كما تستحوذ على قسم كبير من مجالات النشاط التجاري والصناعي والثقافي . . والمدينة المهيمنة هي العاصمة دائما ( شكل رقم ١١ ) .

في شبه جزيرة الملايو ، بلغ حجم سنغافورة وهي المدينة المهيمنة ، خمسة أمثال مدينة كوالا لمبور Kuala Lumpur عاصمة اتحاد ماليزيا ، ويسكن جاكارتا عاصمة جمهورية إندونيسيا الاتحادية عدد من السكان يفوق ضعف سكان سورابايا Surabaya ، وكلاهما يقع في جزيرة جاوه .

ومما يدل على أن البحر والتجارة عبر البحار على جانب عظيم من الأهمية في نشأة المدن ونموها في جنوب شرقي آسيا أن كل المدن المليونية بالإقليم تقع على السواحل ، فهي بالدرجة الأولى موانئ تجارية ، وكلها من إنشاء المستثمرين الأجانب ، وكانت تقطنها أعداد كبيرة من مواطني الدولة المستعمرة (٢٢) .

وفي كل من المدن الحواضر ، والمواني استثمارات أجنبية كبيرة في المرافئ وفي الصناعة ، وفي التجارة ، وفي الخدمات ، ولما كانت معظم المدن حديثة النشأة ، فإنها لا تحوي من الآثار المحلية شيئًا .



-X-11-أهم المدن فالأف لم

وفيما يلي دراسة مجملة لجغرافية الحضر بدول الإقليم مع عرض موجز لمدن العواصم . ففي بورما نجد نسبة سكان المدن منخفضة (حوالي ١٥٪) ، وعدد المدن الكبيرة قليل ، والمدينة المليونية الوحيدة هي العاصمة رانجون ، التي يسكنها مايقرب من مليوني نسمة .

وتقع رانجون Rangoon على رأس مصب خليجي إلى الشرق من دلتا نهر إيراوادي الطينية الفسيحة ، وهو في الواقع مصب يشترك فيه نهران هما بيجو وهلاينج Hlaing . وتقع مدينة رانجون على بعد ٣٢ كم من البحر . ويعيش فيها أعداد كبيرة من الهنود والصينيين . وهي مدينة بؤرية مهمة ، تلتقي عندها وتتفرع عنها طرق مواصلات برية ونهرية ، وخطوط حديدية ، وتقوم بوظائف العاصمة السياسية والإدارية ، كما أنها الميناء الأهم الذي يقوم بنحو ٨٠٪ من تجارة بورما الخارجية . وهي مركز صناعي أيضًا : ففيها صناعات تقليدية كضرب الأرز ، ونشر الأخشاب ، وتكرير النفط ، وصناعات حديثة للمنسوجات ، والكيماويات ، والأدوية ، والأدوات الهندسية . وهي مركز إشعاع ثقافي من خلال جامعتها الكبيرة .

أما في تايلاند فإن شعب التاي ريفي بطبعه ، ورغم وجود عدد من المدن والأسواق الصغيرة مبعثرة في أنحاء الدولة ، فإن عدد المدن الكبيرة قليل للغاية . وإذا استثنينا العاصمة بانكوك التي زاد سكانها على ٣,٨ مليون نسمة حسب تقدير سنة ١٩٨٣م ؛ فإن البلاد تخلو من المدن المليونية . وتحتشد المحلات العمرانية مدنية وريفية ، على امتداد المجاري المائية ، نظرًا لأنها كانت وماتزال تشكل طرق المواصلات المهمة في البلاد .

ومدينة بانكوك هي عاصمة البلاد منذ عام ١٧٨٢م ، وهي المركز التجاري والصناعي والثقافي الرئيس ، وبؤرة المواصلات والنقل ، والميناء الأهم الذي يقوم بما يزيد على ٨٠٪ من جملة تجارة البلاد . وتحيط بالمدينة القنوات ، لذلك يطلق عليها اسم « فينيسيا تايلاند » . وتشتهر « بالسوق الطافي » . ذلك أن التجار والباعة يملأون

قواربهم باللحوم والأسماك والخضر والفواكه ، ويتسابقون في الصباح المبكر إلى احتلال النقط الاستراتيجية عند ملتقى ومفترق القنوات ، حيث يكثر البيع والشراء .

ويسكن فنوم بنه Phnom Penh عاصمة جمهورية كمبودياً ما يناهز المليون نسمة نصفهم من الخمير ، وبها جاليات أجنبية كثيرة . ويمكن القول بأنها المدينة الحقيقية الوحيدة بالبلاد ، وهي تقع حيث تلتقي أربعة أنهر ، وموضعها على جسر طبيعي فيما بين ميكونج في الشرق وبعض البحيرات في الغرب ، وقد حدد موضعها فوق الجسر الطبيعي شكلها المستطيل . وهي المركز التجاري المهم في كمبوديا ، وهي ميناء نهري كثيف للحركة والنشاط ، يتعامل مع حركة نقل السلع لجميع أنحاء البلاد ، كما أنها ميناء صالح لرسو السفن المحيطية . ويتركز بالمدينة معظم النشاط الصناعي . وغالبية سكان لاوس ريفيون ، ولا يوجد بها سوى عدد قليل من المدن ، وجميعها ذات حجم صغير ، تبعا لصغر أعداد السكان ، ومدينة فينتيان Vientiane هي العاصمة ، ويسكنها نحو ربع مليون نسمة ، وتقع على الضفة اليسرى لنهر ميكونج ، وتصلها المعديات ببلدة كاي مليون نسمة ، وتقع على الضفة اليسرى لنهر ميكونج ، وتصلها المعديات ببلدة كاي Khai في تايلاند ، التي تشكل محطة النهاية لخط حديد هضبة خورات .

ويوجد بفيتنام من المدن المليونية اثنتان : الأولى : هوشي منه المحاصمة ، وكانت قبل توحيد البلاد تدعى سايجون Saigon ، حينا كانت عاصمة للدولة فيتنام الجنوبية ، ويسكنها الآن مع توأمها شولون Cholon نحو ٥,٥ مليون نسمة . وقد نمت المدينة خلال هذا القرن نموا عظيما . ورغم أنها تبعد عن البحر بنحو ١٨ كم ، فإنها تتصل به بطريق النهر ، وبالتالي أضحت ميناء كبيرًا يخدم القسم الجنوبي من فيتنام ، إضافة إلى كمبوديا ولاوس ، والمدينة المليونية الثانية هي هانوي Hanoi الواقعة في سهول تونج كينج ، وكانت عاصمة لفيتنام الشمالية قبل التوحيد ، ويسكنها الآن زهاء ٢٠٥ مليون نسمة . وهي تقع على النهر الأحمر ، على بعد نحو ١٦٠ كم من المضاعات ألبحر . وقد نمت نموا كبيرا في السنين الأخيرة . وتحوي عددًا من الصناعات الحقيفة ، أهمها الأسمنت ، والمنسوجات ، والآلات ، والبلاستيك .


ويتركز معظم سكان ماليزيا في السهول الغربية لشبه جزيرة الملايو ، حيث تقوم المدن

الرئيسة التي أهمها وأكبرها كوالا لمبور العاصمة ، وهي أولى المدن الماليزية من حيث الحجم ، وتقع وسط نطاق القصدير والمطاط ، الذي يمتد من مدينة تايبينج Taiping في الحجم ، والذي يحوي مزارع الشمال ، إلى مدينة جوهور بارو Johore Bahru في الجنوب ، والذي يحوي مزارع المطاط الرئيسة ومناجم القصدير الكبرى في البلاد . وتعتبر مدينة كوالا لمبور مع مدينة تايبينج المركزين المهمين في حقول القصدير الرئيسة . وقد تطورت المدينة حتى أضحت بعد عام ١٩٥٧ م عاصمة لدول اتحاد ماليزيا . وقد ازداد سكانها زيادة سريعة ، من حوالي ، ٣٠٠ ألف نسمة في أوائل الستينات إلى نحو المليون نسمة في عام ١٩٨٣ م . وتتميز المدينة بجودة مبانيها التي تجمع بين محاسن فن المعمار الأوروبي والآسيوي وتحوى الكثير من الحدائق والمنتزهات ، ودور العلم ، وجامعة تضم مختلف الكليات .

أما مدينة سنغافورة فيسكنها حوالي ثلاثة أرباع سكان جمهورية سنغافورة . وهي ميناء يقع في جنوبي الجزيرة ، ويتوسط ساحلها الجنوبي ، ويشغل نحو سبع مساحتها ، والمدينة كميناء عالمية الشهرة والأهمية . وتزخر واجهتها البحرية بمنشآت بحرية عملاقة . وبالمدينة نفسها مسجد بهيج ، وجامعتان ، ومستشفى كبير ، وأعداد كثيرة من الفنادق ودور الفنون . وبالجزيرة مطار عالمي كبير .

ولقد تطورت سنغافورة على أساس تجاري . فهي تقع في جنوب شرقي آسيا على الطريق البحري الذي يربط أوروبا وعالمي البحر المتوسط والمحيط الهندي من جهة ، وجنوب شرقي آسيا وشرقيها من جهة أخرى ، عبر مضيق ملقا ، فهي الميناء الذي يقوم بدور الوسيط التجاري ، حيث تجمع السلع ، وتقوم بتوزيعها ، إضافة إلى توفير الحدمات للسفن العابرة . وعلى الرغم من أن دورها كوسيط تجاري قد اضمحل نوعًا ما عن ذي قبل ، فإن الحركة ما تزال كبيرة ، فهي تتعامل سنويًّا مع نحو ، ٨ ألف سفينة ، تبلغ حمولتها الكلية مايزيد على ٢٢٠ مليون طن (شكل رقم ٢٢) .

وقد شرعت سنغافورة منذ الخمسينات في الاهتمام بالصناعة ، وأصبحت الآن مركزًا صناعيا رئيسا ينافس هونج كونج في هذا المجال . وتنقسم الصناعات في سنغافورة إلى مجموعتين : مجموعة الصناعات الكبيرة كتكرير البترول ، وصناعة الأسمنت ، ونشر



شكل - ١٢ - الموقع الاستراتيجي والتجارعيب لسنغافوره

وتصنيع الأخشاب ، وصناعة المطاط ، وإصلاح السفن . ومجموعة الصناعات الخفيفة ، والسلع الاستهلاكية مثل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ، والأحذية ، والمشروبات ، وزيوت الطعام ، والبطاريات ، ومواد الطلاء ، والورق والأقلام . ومنذ بداية الستينات ، أنشأت الحكومة مدينة صناعية على مساحة ، . . ٤ هكتار في منطقة جورونج Jurong ، بها مصانع للصلب ، والآلات ، والكيماويات ، والمنسوجات .

والحضر في إندونيسيا في نمو مطرد وسريع ، بسبب تدفق أمواج الهجرة من الريف إلى المدن ، وبالجزر عدد كبير من المدن النامية نكتفي بذكر بعض منها .

ففي جزيرة جاوه حيث يسكن ٢٠٪ من جملة السكان تتركز أهم المدن ومنها العاصمة جاكارتا التي أنشأها الهولنديون ٢٦٩٩م باسم « باتافيا » ، وهي أكبر مدن جاوه بل ومدن الجمهورية . وقد نمت بسرعة فائقة . فقد كان تعدادها في عام ١٩٦١م ، نحو ٣,٧ مليون نسمة ، ارتفع إلى ٨,٥ مليون نسمة في عام ١٩٧١م . ثم إلى نحو ٥,٥ مليون نسمة عام ١٩٨٣م . وقد تطورت لتصبح الميناء الرئيس ، كا زودت حديثا بمرفأ جديد ليخدم حركة التجارة النشطة .

أما مدينة باندونج التي اشتهرت عالميا في الخمسينات حين عقد بها أول مؤتمر لدول عدم الانحياز فتقع بالداخل الجبلي ، ونمت كمركز جبلي للإدارة الهولندية ، ثم تطورت وأصبحت ذات أهمية صناعية ، ومحطة مهمة للسكك الحديدية ، وكان عدد سكانها في عام ١٩٧١م ، وبلغ ١,٤ مليون في عام ١٩٧١م ، وبلغ ١,٤ مليون نسمة في عام ١٩٧١م .

وتعتبر مدينة سورابايا Surabaya المدينة الرئيسة في شرق جزيرة جاوه ، وكان يسكنها في عام ١٩٦١م نحو مليون نسمة ، زادوا إلى ١,٣ مليون نسمة في عام ١٩٧١م . ثم صاروا ١,٧ مليون نسمة في عام ١٩٨٣م . وهي ميناء تجاري مهم ، وذات مرفأ محمي ، وتتميز بكثرة مراسيها وأحواضها . وهي أيضا مركز صناعي مهم ، فيها صناعات معدنية ، ومعامل لتكرير البترول ، وصناعة السفن ، والمنسوجات .

وأهم مدن سومطره مدينة ميدان التي كان يسكنها نصف مليون نسمة في عام ١٩٦١م، ثم إلى ٧٦٠ ألف نسمة في عام ١٩٧١م، ثم إلى ٧٦٠ ألف نسمة في عام ١٩٨٦م، وقد أنشئ لها ميناء حديث لخدمتها يسمى بيلاوان ويخدم الميناء ظهير ميدان الكثيف السكان.

وفي بنجلاديش تتمثل المحلات العمرانية التي تقوم بوظائف المدن في عواصم المحافظات التي هي بمثابة أسواق تجارية لأقاليمها ، ودكا Dacca هي عاصمة بنجلاديش وأهم مدنها ، وهي المركز التجاري الرئيس لسهول الجانج براهما بوترا ، التي تشكل القسم الأعظم من أراضي الجمهورية المنتجة ، وهي مدينة صناعية أيضًا ، فيها معامل الجوت الرئيسة ، ومصانع للأغذية والمنسوجات ، وبها جامعة مشهورة . وقد بلغ عدد سكانها في عام ١٩٧٢م نحو ٥٥٠ ألف نسمة ، ثم ١٩٣٢ مليون نسمة في سنة ١٩٧٤م ، واقترب من المليونين في عام ١٩٨٣م .

أما شيتاجو نج Chittagong: فهي الميناء الرئيس للجمهورية الذي يقوم بحركة التصدير والاستيراد والذي تستطيع السفن المحيطية الكبرى الرسو فيه . وموقع الميناء ملائم ، وعلى اتصال سهل بأكثر أجزاء البلاد إنتاجًا بالسكك الحديدية والطرق البرية ، وقد سار نمو المدينة الصناعي بخطى حثيثة ، نظرًا لأنها تتمكن من الحصول على المواد الخام سواء كانت محلية أو مجلوبة من الخارج ، ويتوفر لها الوقود من محطة توليد القوى الكهربائية المائية من خزان كارنافولي Karnafuli .

وكان يسكن المدينة في عام ١٩٦٢م نحو ٣٦٤ ألف نسمة ، وقد زادوا إلى حوالي ٤٥٨ ألف نسمة في عام عام ١٩٧٤م ، ووصل العدد إلى ٢٥٠ ألف نسمة في عام ١٩٨٣م .

## النشاط الاقتصادي

## الزراعــة :

### تهيد:

إن الزراعة المعاشية المتنقلة التي تعتمد على الغرس في رقعة من الأرض ، هي أولى نظم الزراعة وإنتاج المحاصيل في جنوب شرقي آسيا ، بينا تأخر ظهور الأنماط الأخرى المعقدة للزراعة المعاشية (٢٣) . ومن الواضح أن الزراعة المتنقلة المعتمدة على غرس الدرنات والنباتات الجذرية هي النمط الأقدم في جنوب شرقي آسيا . ومايزال هذا النظام متبعًا في كثير من أجزاء الإقليم وغيره من الأقاليم المدارية الرطبة ، خصوصًا في جزر الهند الشرقية (إندونيسيا ومايتا خمها من جزر) . وقد تراجع هذا النظام في الجزء شبه الجزري من إقليم جنوب شرقي آسيا خلال القرون الأخيرة ، وذلك بسبب اتساع رقعة زراعة الأرز الذي أصبح هناك المحصول الأول . وقد تطور نظام زراعة الغرس المعاشية وازداد تنوعا في المحصول وفي طرق الممازسة ، وأصبح بمختلف أشكاله ينضوي تحت اسم الزراعة المعاشية .

الزراعة المعاشية : (١) الزراعة المعاشية المتنقلة . (ب) الزراعة المعاشية المستقرة . ١ – الزراعة المعاشية المتنقلة :

في الإقليم اليوم أنماط متعددة من الزراعة المعاشية المتنقلة تمارسها أقوام متفاوتة المستويات بطزائق شتى وفي بيئات غير متاثلة . ولقيام الزراعة المتنقلة ، أيا كان نوعها ، يلزم إخلاء الأرض التي تعمرها الغابات من غطائها الشجري ، أو خلخلته بالقطع أو إزالة تيجان المستوي العلوي من الأشجار ، وإزالة المستويات السفلي بالحرق ، كي تتاح الفرصة لوصول الإشعاع الشمسي إلى التربة ، فتزيدها خصبًا ونماء . ويقوم الزراع بحفر حفر بواسطة عصى أو معازق ، يضعون فيها البذور أو الجذور أو الدرنات . وعادة

مايحيطون مزارعهم بأسوار ، للوقاية من غزوات الخنازير البرية وغيرها من الحيوانات المتوحشة . ويجري تطهير النبات النامي من الأعشاب الطفيلية والمؤذية ، وحماية المزارع من التلف والتعديات حتى ينتهى حصاد المحاصيل .

ونادرًا ماتزرع الأرض الواحدة ثلاث مرات متتالية ، وبعدها لابد من الانتقال إلى أرض مجاورة ، وذلك بسبب ضعف إنتاجها ، وتكاثر النبات الطفيلي بها . وهناك عدة نظم يجرى استخدامها في الزراعة المتنقلة ، والنظام السائد هو الرجوع إلى الأرض السابقة بعد بضع سنوات حين ينمو بها النبات الطبيعي مرة أخرى وتعود لها خصوبتها . وتسود زراعة الأرز في معظم حقول الزراعة المعاشية بإقليم جنوب شرقي آسيا ، كا يزرع اليام ( نوع من البطاطا ) والبقول ، والموز ، وأنواع مختلفة من الخضر . ويبدو أن الأرز لم يكن مهما في بداية ممارسة الزراعة المعاشية المتنقلة ، لكنه أخذ في الظهور والانتشار حتى أصبحت له السيادة على جميع المحاصيل في إقليم جنوب شرقي آسيا ( ).

والواقع أن لنظام الزراعة المتنقلة مميزاته ، إذ يمكن اعتباره نظام دورة – زراعية طويلة الأمد ، مادامت الأرض لا تعاني ضغطا سكانيا ، يتناوب فيها النمو النباتي الطبيعي مع المحاصيل الزراعية . ونادرًا ما يحدث هذا النظام تلفًا للتربة أو للفصائل والمجموعات النباتية . ذلك أنه بالنسبة للعدد القليل من السكان الذين يتنقلون من مكان لآخر خلال مناطق الغابات الفسيحة يكون هذا النظام مفيدًا ومنتجًا بصفة مستمرة .

وتحترف الزراعة المتنقلة جماعات ريفية مبعثرة ، تتحرك سنويا من مكان لآخر ، وأخرى تهاجر من أماكن سكناها على فترات شبه منتظمة ، كا قد تحترفها جماعات مستقرة في قرى دائمة ، يعاونها في ذلك اتساع الأراضي المحيطة ، كا يصبح هذا اللون من الزراعة بالنسبة لها عنصرًا معيشيا مكملا لطريقة حياتهم التي تعتمد أيضًا على رقاع دائمة الزراعة . لكن حيثًا نما السكان وتضخم عددهم ، أو انحصرت الجماعة في رقعة محدودة نتيجة لغزوات أقوام أقوى ، فإن الضغط على الأرض يزداد ، وتتكرر الدورة ، فتستنفذ خصوبة الأرض ، وتضعف إنتاجيتها .

وقد أجبرت الحاجة الملحة إلى مزيد من الأرض عددًا كبيرًا من السكان إلى الزحف على منحدرات التلال والجبال حتى قممها وإخلائها من غطائها النباتي لممارسة الزراعة المتنقلة . وتحارب الحكومات الحديثة هذا النظام الزراعي ، لأنه يصعب إجراء التعداد وتحصيل الضرائب ، ويدمر النروة الغابية ، ويخل بمصادر المياه الواردة إلى السهول ، ويسبب تعرية شديدة للتربة خصوصًا تلك الموجودة على جوانب السفوح الشديدة الانحدار ، والتي أخليت من غطائها النباتي مرارًا وتكرارًا . ومايزال الضغط على الأراضي يزداد بازدياد عدد السكان ونمو الاقتصاد التجاري الخارجي . ورغم مقاومة حكومات دول الإقليم لمزاولة الزراعة المتنقلة فإنها ستبقى مع بعض من التطوير والتغيير . وقد أدخلت مؤخرا أعداد من المحاصيل الأمريكية في نظام دورة الزراعة المتنقلة بأراضي الإقليم فجادت ولاقت قبولا لدى الزراع .

## ب - الزراعة المعاشية المستقرة:

بدأت الزراعة المعاشية المستقرة حول قرى ثابتة في جنوب شرقي آسيا شبه الجزري والجزري ، وبدأت تحل محل الزراعة المتنقلة في سهول أودية الأنهار الفسيحة ، ويبدو أن الزراعة المستقرة قد دخلت سهول أنهار جنوب شرقي آسيا حوالي بداية التاريخ الميلادي ، وبعده أدخلت جزيرة جاوه .

ويبدو أن الأرز الذي يمثل عماد الاقتصاد الزراعي في جميع أنحاء جنوب شرقي آسيا قد بدأت زراعته كمحصول حقلي جاف ، أو كنبات ينمو في البرك والمستنقعات التي تكتنف أراضي الإقليم . وتنتشر أنواع الأرز في جميع أنحاء المنطقة . ولاشك أنه دخل نظام الزراعة المتنقلة منذ أمد طويل ، كما أصبح المحصول الرئيس في نمط الزراعة الثابتة المستقرة .

ويزرع الأرز زراعة كثيفة ، وتتحدد زراعته في ملكيات صغيرة ، ويتطلب أيدي عاملة كثيرة ، تفلحه بأدوات زراعية بدائية بسيطة ، لكن إنتاجية الفدان منخفضة نسبيا عما ينبغي .

وقد أدى الضغط السكاني على الأرض الذي يبلغ أكثر من ٣٠٠٠ شخص للكيلو متر المربع الواحد إلى تكثيف زراعي بالغ لا نجده في جهات كثيرة من العالم . وتحاول حكومات دول الإقليم إدخال الميكنة الزراعية ، خصوصًا بعد اتساع الملكيات ، أو من خلال التجميع الزراعي ، أو عن طريق المزارع الجماعية . لكن فلاحة الملكيات الصغيرة المتجاورة ، وكذلك أراضي السفوح التلالية والجبلية لا يمكن أن تزرع إلا عن طريق العمل اليدوي .

ورغم اختلاف أنماط حقول الزراعة في مختلف بيئات ودول إقليم جنوب شرقي آسيا ، فإن النمط السائد هو الصغير المساحة ، كا وأن المحاصيل الحقلية ، وأخصها الأرز ، هي الشائعة . وفي المناطق السهلية المستوية حيث الاستقرار الدائم ، تبدو الحقول في هيئة لوحة من الفسيفساء ، مقسمة لقطع ورقاع صغيرة . ذلك أن تفتيت الملكية قائم ، خصوصا في المناطق السهلية المكتظة بالسكان . ففي سهول نهر ميكو نج الفيضية في شرقي كمبوديا تبلغ الكثافات السكانية نحو ألف شخص للكيلو متر المربع ، وتتضاءل الملكية الزراعية إلى فدان أو نحوه للأسرة ، ويقسم على أفرادها الذين يبلغون الأربعة أو الخمسة عددًا . وتبدو الملكيات المتاخمة للأنهار في هيئة أشرطة طولية تتعامد على مجاري الأنهار ، كي تنال كل قطعة أرض نصيبها من الغرين الذي يجدد خصوبتها سنويا مع كل فيضان . وعادة ما تغطيها مياه الأنهار معظم السنة حيث تجود فيها زراعة الأرز الرطب .

وتأخذ الحقول في الأراضي التلالية أشكالا طولية غير منتظمة ، تتفق امتداداتها مع خطوط الارتفاعات المتساوية . ويجري حرثها وتسويتها وغمرها بالمياه بموازاة مناسيب الانحدارات لتفادي تعرية التربة وانجرافها .

ويزرع أهالي إقليم جنوب شرقي آسيا مختلف أنواع الفواكه حول منازلهم ، ويتعهدونها بالرعاية للاستهلاك المنزلي . وبعض الأشجار بري ، لكن معظمها من غرس السكان . وظاهرة الحدائق لإنتاج صنف معلوم أو آخر من الفاكهة غير شائعة في أنحاء الإقليم ، وما يوجد منها حديث النشأة . ويمكن القول بصفة عامة أن إقليم جنوب شرقي آسيا يحوي الآن أنماطا متعددة من الزراعة المتنقلة ، ومن الزراعة المعاشية الكثيفة للأرز

كما يضم زراعة الخضر والفواكه . لكن كثيرًا من المناطق لم تعد لها القدرة على إنتاج المواد الزراعية الغذائية التي تكفي ساكنيها .

وقد قامت الهيئات المسئولة عن الشؤون الزراعية بدول جنوب شرقي آسيا خلال العقود الأخيرة بإجراءات فعالة لتحسين الإنتاج الزراعي ، وزيادة غلة الفدان ، فقامت باستنباط أنواع متعددة من الأرز ذات نوعية ممتازة وإنتاجية عالية . وانسحب هذا الاهتمام على محاصيل أخرى كالذرة والقمح . وتهتم تلك الهيئات للحفاظ على الزيادة المطردة في الإنتاج بتحسين طرائق ووسائل الزراعة ، وتوفير الأسمدة الكافية ، والعناية بمصادر المياه التي تفي بحاجة محصول الأرز .

## الزراعة التجارية:

رغم أن الإنتاج الزراعي التجاري لبعض المحاصيل المختارة ظاهرة قديمة في مختلف أنحاء جنوب شرقي آسيا ، فإنه كان دائمًا ثانوي الأهمية في الاقتصاد الزراعي بالإقليم . وقد حدث تحول عظيم من هذه الوجهة في القرنين الأخيرين ، وذلك بتأثير الدول الأوروبية ورغبتها في الحصول على مواد خام زراعية رخيصة تجود زراعتها في أراضي جنوب شرقي آسيا . ولقد أدخل هذا النمط الزراعي التجاري العلمي عنصرًا جديدًا للزراعة التقليدية المعاشية في الحقول الصغيرة الرقعة ، يتمثل فيما يسمى بنظام المزارع العلمية المتخصصة العظيمة المساحة . وبدأ بذلك نظام إنتاج المحصول النقدي أو التجاري ذي الكم الكبير الذي يفوق احتياجات السوق المحلية ، فيوجه فائضه للتصدير (٢٠٠) .

وقد بدأت المزارع العلمية المتخصصة بإنتاج التوابل في جزر الهند الشرقية (إندونيسيا)، ثم تلاها بالتدريج محاصيل أخرى، بعضها أصيل معروف في أراضي الإقليم، مثل قصب السكر، وفول الصويا، والجوت و الأباكا) أو قنب مانيلا، وجوز الهند، والسيسال، والأرز، والكينا، وبعضها الآخر جديد حديث جلب للإقليم من خارجه، أو انتقل من مكان لآخر داخل حدوده مثل: المطاط، والشاي، والذرة، والبن، ونخيل الزيت. وكان لزيادة الطلب العالمي على تلك المنتجات المهمة أثره في زراعها على نطاق واسع فيما يعرف بنظام المزارع العلمية أو الضياع والمزارع الكبيرة.

وكان إدخال نظام العزب أو المزارع الشاسعة المساحة إلى جنوب شرق آسيا مربحا للغاية لدول الغرب ، لأنه يستفيد من عمالة كثيرة رخيصة ، تنتج احتياجاتها المتواضعة بنفسها ، كما تنتج هذا الكم الهائل من المحاصيل التجارية لأسواق متعطشة لشرائها بالخارج . ولقد بدأ نظام المزارع الكبيرة في القرن الثامن عشر ، لكن بدايته الحقيقية في إنتاج المحاصيل النقدية ظهرت في الثلاثينات من القرن التاسع عشر ، وبلغ الذروة في ثلاثينات القرن العشرين . وقد ساعد اقتحام الزراعة التجارية مجال النظام الزراعي التقليدي على تغيير اقتصاد كل منطقة وكل دولة بجنوب شرقي آسيا . ونتج عن ذلك أن أصبح الإقليم مصدرا رخيصا لسلع معلومة تنافس مثيلاتها في الأسواق العالمية ، وتغزو بصفة مستمرة مناطق الزراعة المعاشية ، حتى أن كثيرًا من تلك المناطق لم تعد قادرة على الاكتفاء الذاتي ، خصوصا مع النمو السكاني المتزايد عامًا بعد عام .

وقد أخذ الأهالي بالتدريج يعتادون زراعة الأنواع المحصولية الجديدة في مساحات صغيرة . ولم تتطور المزارع العلمية الواسعة التي يملكها مواطنون من الإقليم إلا ببطء شديد . ولهذا كانت زراعة تلك المزارع في معظمها بتمويل أجنبي . وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية تدهور إنتاج المزارع الواسعة ، بعدما صادرت الحكومات المستقلة الجديدة مزارع الأجانب ، ورفضت تجديد امتياز استغلالها ، ولم تفلح في توفير رءوس الأموال اللازمة لإدارتها . وقد قام المواطنون بإنشاء مزارع متوسطة وصغيرة المساحة لإنتاج المطاط والبن و «الأباكا» أو قنب مانيلا والذرة ، لكن الإنتاج لا يرق لمستوى تصدير كم كبير كان الحال في السابق .

وتتكلف المزارع الواسعة نفقات جمة من أجل تحسين زراعة المطاط عن طريق إنشاء مراكز للأبحاث. ويزيد من التكلفة أن الإدارة أوروبية ، وأن الأشجار لاتنتج إلا بعد مرور بضع سنوات من يوم زراعتها ، ناهيك عن منافسة المزارع الفردية الصغيرة ، التي وإن كان كل منها صغير الإنتاج وحده ، فإن مجموع إنتاجها يغرق السوق أحيانا ، فتنخفض الأسعار ، وتضار المزارع الكبيرة ، خصوصا وأن الفلاح الصغير الذي يزرع معاشيا لا يتكلف شيئا في زراعة بضع أشجار من المطاط في ركن من مزرعته ، وبالتالي يعرض إنتاجها بأرخص الأسعار .

المساحة الزراعية والمحاصيل : المساحة الزراعية :

تبلغ مساحة إقليم جنوب شرقي آسيا حوالي ١٨٢١٥٦ مليون هكتار ، يزرع منها حوالي ٢٣,٥ مليون هكتار . وتزيد نسبة حوالي ٢٣,٥ مليون هكتار . وتزيد نسبة الأراضي الزراعية في مختلف أقطار الإقليم ، تبعا لتوافر السهول والأراضي الصالحة للزراعة . ففي جزيرة مثل بورنيو تهبط النسبة إلى نحو ٧-٨٪ ، بينها تزيد على ستة أمثال المتوسط العام في جزيرة جاوه من جزر إندونيسيا . وتعود وتضمحل إلى ٧٪ من مجموع

جدول (٧) استخدام الأرض في جنوب شرقي آسيا ( بآلاف الهكتارات )

الغابات	الأرض المروية	الأرض الزراعية	المساحة	الدولة
£077£	٥٠٢	<b>ለ</b> ህነ ٤	77790	بورما
98	٥	70	17701	كمبوديا
٩٠٨٢٥	0.9.	١٨٢٧١	189107	إندونيسيا
١٤٢٠٨	70.	1.7.	۲۳٦٨٠	لاوس
17277	711	٥٨٦١	****	ماليزيا
10110	۸۷۲	7797	7998.	الفلبين
7991.	١٥٣٨	9,49,4	018	تايلانـــد
١٤٤٧٠		٤١٩٧	<b>۳</b> ٣٤٨٦	فيتنام
<del></del>		9779	1	بنجــلاديش
		<b>٦٦٣</b> 0٦	٤٢٠١٠٨	الجمــلة

Beaujeu - Garnier et Gamblin, A. ( 1986 ), Op.Cit. P.P. 121, 196 - 197, 205 - 206, 212, 246, : المصدر 256 - 257.

مساحة الملايو وهي نسبة تعادل ثلاثة ملايين هكتار يعمل بها نحو ٥٥٪ من جملة حجم القوة العاملة ، وتبلغ قوة العمل الزراعي بجمهورية إندونيسيا نحو ٦٥٪ من مجموع القوى العاملة بالدولة ، يفلحون مساحة من الأراضي المزروعة بالمحاصيل تصل إلى ١٨ مليون هكتار (٣٦) .


المحاصيل الزراعية:

- المحاصيل الغذائية:

الأرز :

يعد الأرز أهم المحاصيل الزراعية الغذائية بجنوب شرقي آسيا (شكل رقم ١٣). ويشغل من المساحة الزراعية بالإقليم أكثر من ثلاثة أخماسها . وتزيد مساحته أو تنقص تبعًا لحاجة سكان دول الإقليم ، ومدى اعتادهم عليه كمحصول تجاري للتصدير . والأرز هو الغذاء الشعبي للغالبية الساحقة من سكان دول الإقليم . ويزرع منه نحو ثلاثة أرباع المليون هكتار في ماليزيا الغربية تنتج أكثر من مليوني طن سنويًّا ، إضافة إلى نحو أرباع المليون هكتار في منطقة سراواك ، و ، ٤ ألف هكتار في إقليم صباح . وعلى الرغم من هذا الإنتاج الكبير من الأرز الذي يزيد على المليوني طن سنويًّا ، فإنه لا يفي بحاجة السكان ، و تضطر ماليزيا لاستيراد ما يقرب من ثلث احتياجاتها منه كل عام .

ويأتي الأرز كأهم محصول زراعي غذائي في إندونيسيا ، وهو يزرع في كل مكان وحيثما توفرت الأراضي السهلية المنبسطة ، والأمطار الغزيرة أو المياه الوفيرة . ورغم أن كل الجزر تزرع الأرز ، فإن جاوه هي أهمها جميعا في الإنتاج ، إذ تنتج وحدها أكثر من ١٦٪ من جملة الإنتاج ، وبها نصف المساحة المزروعة بالأرز أي حوالي ٥,٥ مليون هكتار من جملة مساحة الأرز الكلية وقدرها حوالي ٩ مليون هكتار . وقد تطورت مساحة الأرز ونمت ، وزاد الإنتاج بالتالي ، وأصبح قادرًا على مواجهة احتياجات قطاع كبير من السكان المتزايدين ، فبعدما كان الإنتاج ٢٢ مليون طن عام ١٩٧٤م ، أصبح مهدون طن عام ١٩٧٤م ، وحوالي ٣٦ مليون طن سنة ١٩٨٥م (٢٧٠) . ومع هذا



شكل ١٣٠ استخدام الأراضي في إقليم جنوب شرقي آسيا شبه أبحرري

فالإنتاج لا يكفي حاجة السكان ، وتضطر إندونيسيا لاستيراد كميات كبيرة منه أحيانًا ، رغم أنها من أكبر دول العالم إنتاجًا للأرز .

والأرز أهم محصول غذائي لسكان بنجلاديش ، وتعد البلاد من أهم الأقطار المنتجة له ، وتخصص لزراعته جوالي ٧٥٪ من جملة المساحة الزراعية ، ويبلغ الإنتاج السنوي نحو ٢١ مليون طن . ويزرع الأرز في بورما حيثا توافرت المياه لزراعته ، و يشغل أكثر من ثلثي المساحة الزراعية بالدولة ، أي نحو ستة ملايين هكتار ، فهو غذاء السكان الرئيس وبند رئيس في قائمة الصادرات ، وهو المحصول السائد في دلتا نهر إيراوادي التي تبلغ مساحتها حوالي ٢٠١٠ كم ، وفي أقصى الشمال حيث المطر الوافر ، وحيثا تقل الأمطار عن ١٠٠ سم ، كما هي الحال في النطاق الجاف ، لا تمكن زراعة الأرز بدون الاستعانة بالري الصناعي . وتعتبر منطقة دلتا إيراوادي إحدى أهم مناطق العالم إنتاجًا للأرز . ففيها تتوفر التربة المناسبة ، والمناخ الملائم لزراعته . وقد ازداد الإنتاج زيادة كبيرة منذ الحمسينات . فبعدما كان ٨,٥ مليون طن سنة ١٩٥٥م ، قفز إلى نحو ٢,٨ مليونا منذ الحمسينات . ثبعدما كان ٨,٥ مليونا سنة ١٩٥٤م ، ويفيض بعد الاستهلاك قدر يصل مني حوالي ٣ مليون طن للتصدير ، يجعل بورما أولى دول العالم تصديرًا له .

ويستحوذ الأرز على نحو ٧٥٪ من جملة المساحة الزراعية بتايلاند ، وقد أنتجت منه ١٧,٥ مليون طن سنة ١٩٨٤م . ورغم أن الأرز هو الغذاء الرئيس لسكانها ، فإن مقدارًا كبيرًا منه يفيض عن الاستهلاك المحلي ، ويصدر للخارج . ويأتي ثلاثة أرباع المصدر منه من سهول مينام . ويتذبذب الإنتاج حسب الأحوال المناخية ، وموسمية الأمطار وكميتها ، وقد يقل الإنتاج بنسبة الثلث في السنين العجاف ، حينا يشح المطر . وتشغل زراعة الأرز نحو ، ٨٪ من جملة المساحة المزروعة بالبلاد وعلى الرغم من أن إنتاجية الهكتار ليست كبيرة ، فإن الإنتاج الكلي من الأرز يكفي السكان . ويفيض قسم كبير منه للتصدير . وقد بلغ الإنتاج عام ١٩٨٤م حوالي ١,٦ مليون طن (٢٨٠٠) . ويأتي الأرز في مقدمة المحاصيل الحقلية بدولة لاوس ، ويزرع هناك في نحو ، ٨ ألف هكتار ، تنتج أكثر من نصف مليون طن سنويا . والإنتاج في جنوبي البلاد كبير ، ويفيض عن حاجة سكانه ، أما في الشمال فإنه يكفي السكان فقط .

ويخصص معظم المساحة المزروعة بفيتنام لزراعة الأرز ، وقد أنتجت البلاد منه حوالي ، ويخصص معظم المساحة المزروعة بفيتنام لزراعته في دلتا نهر ميكونج في الجنوب ، ودلتا النهر الأحمر في الشمال ، حيث تبلغ الكثافات السكانية الذروة ، فتصل إلى ما يقرب من ٨٢٠ نسمة للكيلو متر المربع .

### الندرة:

تأتي في المرتبة الثانية بعد الأرز كمحصول غذائي للسكان وتشغل من المساحة الزراعية نحو الثمن . وهي كغيرها من المحاصيل الحقلية تتسع زراعتها أو تضيق حسب الطلب عليها في كل من دول الإقليم . وتزرع الذرة في إندونيسيا في نحو خمس جملة الأراضي المزروعة . وتقدر المساحة المزروعة بحوالي ٣,٥ مليون هكتار تنتج نحو ٢,٦ مليون طن سنويا . ورغم قلة اهتمام دول الإقليم الأخرى بزراعة الذرة فإن أراضيها الزراعية لا تخلو من تلك الغلة .

## محاصيل أخرى:

تهتم بعض دول الإقليم بزراعة البطاطس والكسافا مثل إندونيسيا ، ففي جزيرة جاوه يشغل هذان المحصولان نحو عشر المساحة المزروعة . وتحتل الكسافا المرتبة الثالثة بعد الأرز والذرة ، ويستخرج من درناتها دقيق يسمى التابيوكا . وتزرع في إندونيسيا في مساحة تتراوح بين ١٠٣ – ١٠٥ مليون مساحة تتراوح بين ١٠٣ – ١٠٥ مليون طن سنويا . وتتوزع زراعة فول الصويا في بعض دول جنوب شرقي آسيا ، لكنها تتركز على الخصوص في جاوه ، التي تعد من أهم مناطق العالم في زراعة هذا المحصول الغذائي ، كا يزرع فول الصويا أيضا في جنوبي سومطره ، ويشغل مساحة مقدارها ٨٠٠ ألف هكتار ، تنتج نحو ٧٥٠ ألف طن سنويا (٢٩٠).

وثمة محاصيل زراعية غذائية أخرى تنتجها مختلف دول جنوب شرقي آسيا في حقول متفاوتة المساحة أهمها : القمح والخضر والفاكهة خاصة الموز والمانجو والأناناس .

# المحاصيل الزراعية التجارية ( النقدية ) :

تجود بالإقليم محاصيل تجارية ذات أهمية كبيرة للعالم مثل المطاط الذي يحتل مساحة

شاسعة في مختلف دول جنوب شرقي آسيا ، وجوز الهند ، والزيوت النباتية التي من أخصها زيت النخيل ، والتوابل والكينا ، ثم محاصيل الألياف التي أهمها السيسال . ونشير بايجاز إلى أهم المحاصيل النقدية بالإقلم .

#### المطاط:

هو أهم المحاصيل النقدية في الاتحاد الماليزي ، وتبلغ المساحة المنزرعة بالمطاط في الملايو (ماليزيا الغربية) حوالي ١,٧ مليون هكتار تنتج نحو ١,٥ مليون طن سنويا ، وينتج إقليم صباح نحو ٣٢ ألف طن ، وإقليم سراواك حوالي ٣٤ ألف طن ، وتتصدر ماليزيا دول العالم في إنتاج المطاط ، فإنتاجها يشكل نحو ٤٥٪ من جملة إنتاج العالم (٢٠٠٠). وتساهم بنحو ٤٥٪ من جملة التجارة العالمية في المطاط ، فهي الأولى في التصدير كما هي الأولى في الإنتاج .

ويعد المطاط من المحاصيل الزراعية النقدية الهامة في إندونيسيا ، وتحتل المرتبة الثانية في إنتاجه بعد ماليزيا . ويقدر معدل إنتاجها السنوي بمليون طن . وقد انتقلت زراعته من جاوه إلى جزيرتي سومطره وبورنيو (كاليمنتان) . وتركزت زراعته الآن في سومطرة التي تستحوذ وحدها على ٧٠٪ من جملة مساحته . وحتى أوائل هذا القرن كانت المزارع الواسعة التي يمتلكها ويشرف عليها الهولنديون تنتج معظم المطاط . أما الآن فقد تحول كثير من الأهالي إلى زراعته ، وأصبحت المزارع الصغيرة تنتج نحو ثلثي جملة الإنتاج .

وتنحصر زراعة المطاط في بورما في ولاية تيناسيريم ، لأن الفصل الجاف بها قصير وخصصت له مزارع واسعة في منطقتي ميرجوي Mergui وتافوي Tavoy .

وياتي المطاط بعد الأرز في الأهمية كمحصول تجاري في تايلاند . وإذا كان الأرز يساهم بما يتراوح بين ٤٠ - ٥٤٪ من جملة صادرات البلاد ، فإن حصة المطاط لا تقل في العادة عن ٢٠٪ وتنحصر مزارع المطاط في القسم شبه الجزري من تايلاند ، نظرًا لأن أشجار المطاط تتطلب حرارة دائمة الارتفاع ، وأمطارا وفيرة حسنة التوزيع . وتنتج المزارع الصغيرة معظم الإنتاج الذي يصل إلى ٤٠٠ ألف طن سنويًا(١٤) . ويشكل هذا

المقدار نحو ١٠٪ من الإنتاج العالمي ، وهي به تحتل المركز الثالث بين دول العالم المنتجة له .

ويزرع المطاط كمحصول نقدي في مزارع واسعة في كمبوديا ، وينمو في المناطق المرتفعة نسبيا ذات التربة الحمراء في شرقي البلاد ، ويصدر الإنتاج السنوي الذي يصل إلى حوالي ٤٠ ألف طن إلى الخارج .

والمطاط هو المحصول التجاري الرئيس بفيتنام ، وفي عام ١٩٨٤م أنتجت منه حوالي ٥٥ ألف طن . وقد أدخل الفرنسيون زراعته في مزارع واسعة في الأراضي التلالية بالقسم الجنوبي من فيتنام الذي يتميز بترباته الحمراء .

#### جوز الهند:

ويحتل جوز الهند مكانة خاصة في الاقتصاد الزراعي التجاري في ماليزيا ، فهو يأتي بعد المطاط من حيث الأهمية التجارية . وتنتشر مزارع نخيل جوز الهند في جهات كثيرة من البلاد ، لكنها تتركز على الخصوص على امتداد الساحل الغربي لشبه جزيرة الملايو ، وهذا من شأنه أن يسهل نقل الإنتاج إلى الأسواق العالمية . وينتج اتحاد ماليزيا نحو مليون ثمرة جوز هند كل عام . وهو إنتاج يجعل الاتحاد يحتل المركز الرابع في الإنتاج بعد كل من الفليبين وإندونيسيا والهند .

## قصب السكر:

قصب السكر من المحاصيل النقدية المهمة في إندونيسيا . وتتركز زراعته في جزيرة جاوه ، التي تتوافر فيها التربة الخصبة والحرارة العالية ، والمياه البوفيرة ، والأيدي العاملة الكثيرة . وتبلغ مساحة قصب السكر نحو ٢٢٠ ألف هكتار ، تنتج نحو ١٦ مليون طن من القصب .

### البن والشاي :

وهما من المحاصيل النقدية المهمة في بعض دول جنوب شرقي آسيا . ففي إندونيسيا يزرع حوالي ٤٢٠ ألف هكتار من أشجار البن تنتج نحو ٢٦٦ ألف طن . وهي بهذا المقدار تتصدر دول قارة آسيا في إنتاج البن ، إذ يشكل هذا المقدار نحو ٥٥٪ من جملة إنتاج القارة . وتوجد أهم مناطق زراعته في جاوه ، وفي جنوب سومطره . وتحتل إندونيسيا المركز الرابع في تجارة الصادر من الشاي بعد سري لانكا والهند والصين الشعبية . وتبلغ مساحة أشجار الشاي فيها نحو ١٠٥ ألف هكتار ، تنتج نحو ٩٢ ألف طن سنويا . وتنتشر-زراعة شجيراته في جاوه ، وفي شرقي سومطره (٢٤٠) .

# محاصيل أخرى :

وتنتج مختلف دول إقليم جنوب شرقي آسيا كميات محدودة من محاصيل نقدية تدخل في تجارة الصادر منها: زيت النخيل ، والكوبرا ، والتبغ . وزراعة التوابل ، لكنها تعرضت للنكسات بسبب الحروب . وكانت المزارع القديمة تقع إلى الشرق وإلى الغرب من بلدة كامبوت Kampot ، وقد هجر معظمها ، وتحولت زراعة التوابل عنها إلى مزارع جديدة في السهل الساحلي عند حضيض جبال الفيل (Elephant Mount) .

أما الجوت فهو محصول ليفي كان يحتل المركز الأول بين المحاصيل الزراعية النقدية في بنجلاديش قبل انفصالها عن دولة باكستان . ونظرا للصعوبات التي واجهت تسويقه بعد الانفصال ، فقد اضطرت إلى تقليل مساحته الزراعية . وتنتج البلاد منه سنويا نحو مليون طن ، ويضعها هذا المقدار من الإنتاج في المرتبة الثانية في العالم بعد الهند . ويسهم الجوت بنحو أربعة أخماس جملة صادرات بنجلاديش .

# المستقبل الزراعي لإقليم جنوب شرقي آسيا :

يحوي الإقليم أراضي فسيحة قابلة للزراعة ، كما أن استخدام وسائل الزراعة الحديثة لاشك يزيد الإنتاجية ، ومعنى هذا أن إمكانيات التوسع الأفقي والرأسي كبيرة . ولهذا فمن المتوقع ، بعد ما استقرت الأحوال كثيرًا بالإقليم عن ذي قبل ، أن يتضاعف الإنتاج الزراعي مرتين وثلاث مرات ، وربما أكثر من ذلك . ولا توجد منطقة أخرى بآسيا تتميز بما يتصف به الإقليم من خصائص وإمكانات زراعية كبيرة .

وتُلاقي الزراعة في الإقليم بعض المعوقات والمشاكل التي يمكن التغلب عليها ، منها

صعوبة إزالة الغابات المدارية ، وإعداد الأرض للزراعة وتتطلب مناطق المستنقعات شبكة محكمة من المصارف لتصريف مياهها ، ثم استصلاح أراضيها وتحويلها للزراعة . وفي المناطق قليلة المطر نوعا ، والتي تحتاج فيها المحاصيل إلى الري الصناعي ، يستلزم الأمر إنشاء مشاريع إما لرفع المياه أمام السدود أو لتخزينها أو لكليهما معا .

وقد أنجزت مختلف دول الإقليم مشاريع متعددة الأغراض ؛ لتوفير المياه للري في الفصل الجاف ، ولدرء أخطار الفيضانات ، ثم لتوليد الطاقة الكهربائية المائية . مثال ذلك مشروع شاوفيا Shao Phya الكبير في تايلاند والذي تم إنجازه في عام ١٩٦١م ، ووفر مياه الري الدائم لمساحة بلغت نحو ١,٢ مليون هكتار في السهل الأوسط . ومشروع سد بوميبول Bhumipol على نهر يان هي Yan - Hee ، وهو مشروع متعدد الأغراض ، وفر مياه الري الدائم لمساحة أخرى بالسهل الأوسط تبلغ نحو ٨٠٠ ألف هكتار ، إضافة إلى ما حققه من توليد قدر كبير من الطاقة الكهربائية المائية .

وببنجلاديش مشاريع ري متعددة الأغراض منها: مشروع الجانج - كوباداك Ganges - Kobadak الذي يهدف إلى توفير مياه الري بصفة مستمرة ، لسقاية الأراضي الزراعية على مدار السنة ، وإلى تصريف مياه المناقع ، ولمقاومة التمليح الذي ينشأ عن رشح مياه البحر في المنطقة التي تلي مدينة خولنا Khulna جنوبًا ، ثم لتوليد الكهرباء من قوة اندفاع المياه المحتجزة أمام السد . ويغذي المشروع بمياه الري مساحة مقدارها ٨٠٠ ألف هكتار ، تقع في القسم الغربي من أراضي الدلتا القديمة ، التي تعلو منسوب الفيضان النهري ، في مديريات كوشتيا Kushtia ، وجيسور Jessore ، وخولنا .

والمشروع الثاني الكبير المتعدد الأهداف هو مشروع نهر كارنا فولي Karnafuli وينبع النهر في تلال شيتا جونج التي تتلقى كمية ضخمة من الأمطار تبلغ ٢٥٠ سم سنويا ، تنساب في النهر الذي ينحدر من التلال ليلاقي البحر قرب ميناء شيتا جونج . وقد أنشى سد على النهر على بعد ٤٣ كم من ميناء شيتا جونج ، ويهدف إلى تجميع مياه الفيضان إذ تصرف إليه وتختزن أمامه لاستخدامها للري في فصل الجفاف ، وكذلك

توليد الكهرباء التي تستخدم في كل من مدينتي دكا وشيـتاجونج ، وما حولهما . الثروة الحيوانية :

تلعب الحيوانات البرية والمستأنسة دورًا مهما في اقتصاد إقليم جنوب شرقي آسيا . ويحوي الإقليم أعدادًا ضخمة من الحيوانات البرية والطيور التي تصاد إما للرياضة أو للتكسب . وتستخدم الحيوانات المسنأنسة في الأعمال الزراعية : كالحمل والجر والحرث . كا تستخدم لحومها كطعام ، وإن كان إقبال سكان الإقليم على أكل لحوم الحيوانات ليس كبيرًا ، على نحو ما نعهده في دول الغرب . فاستهلاك الفرد في جنوب شرقي آسيا من اللحوم يقل عن خمس استهلاك الفرد للحوم في الولايات المتحدة الأمريكية (٢١٠) .

وتهتم دول الإقليم بتربية الحيوان الذي يحتل مركزًا متزايد الأهمية في الاقتصاد الزراعي ، خصوصا أن معظم دول الإقليم لا تعرف الميكنة الزراعية إلا في حدود ضيقة . ويساعد على تربية الماشية و جود المراعي الطبيعية الغنية . وتهتم الهيئات المسئولة بجلب سلالات من الأبقار لتحسين الإنتاج الحلي . وتنتشر المراكز البيطرية للعناية بالحيوان ووقايته من الأوبئة والأمراض . ويبين الجدول رقم (٨) أعداد الثروة الحيوانية بدول جنوب شرقي آسيا لعام ١٩٨٤ م . حدول (٨) أعداد الثروة الحيوانية بدول جنوب شرقي آسيا (عام ١٩٨٤م )

خنازير بالألف	أغنام بالألف	ماعز بالألف	جاموس بالألف	أبقار بالألف	الدولة أعداد الثروة الحيوانية
1	0 +	٣٣٠	. ۲۱.	٤٠٠	ماليزيا
٤٠٠٠	44	٧٥٠٠	٣٠٠٠	<b>٦٨٠٠</b>	إندونيسيا
0	_	<b>70.</b>	10	0	بورما
_	10.	70.	7	7	تايلاند
_	١	٣٠٠	۲۰۰۰	٣٠٠٠	كمبوديا
٦٠٠	17.	١.,	0,;	٤٥٠	لاوس
11	۲.,	40.	٦٥٠	7	فيتنام
-	١	17	79.	٣٥٠٠٠	بنجلاديش
171	٤٩٢٠	Y11A.	1800.	٥٨٦٥٠	الإجمالي

Beaujeu - Garnier et Gomblin (1986), p.p. 121, 126, 205, 212, 246 - 257.

## الثروة السمكية:

حرفة صيد الأسماك تقليدية بجنوب شرقي آسيا ، وموارد البحر مهمة لسكان دول الإقليم . وتصاد الأسماك من البحار المحيطة ، ومن مياه الأنهار والبحيرات الداخلية ، ومن مزارع الأسماك ، وحقول الأرز . ويستخدم الأهالي أنماطا وأشكالا عديدة من قوارب الصيد ، يتم بناؤها من الأخشاب الصلبة المحلية . وتشكل الأسماك المصادة والمنتجات السمكية البند الثاني المهم بعد الأرز غذاء لسكان بعض دول جنوب شرقي آسيا .


وأكثر دول الإقليم إنتاجا للأسماك هي إندونيسيا بصيد سنوي مقداره حوالي ٢,٢ مليون طن ويبلغ الصيد في سواحل ماليزيا نحو ٧٠٠ ألف طن (١٤٠).

## الثروة الغابية :

تغطي الغابات مساحات واسعة من أراضي جنوب شرقي آسيا ، وهي من أنواع جيدة ، وتسهم في الدخل الوطني لعدد من دوله بقدر كبير . ففي ماليزيا تشغل الغابات حوالي ثلاثة أرباع مساحتها ، منها نحو ٢,٨ مليون هكتار في شبه جزيرة الملايو وحدها ، أي أكثر من خمس مساحة ماليزيا . ويبلغ إنتاج الأخشاب منها نحو ٢٥ مليون مترًا مكعبا . فهي تحتل مركزا متقدما هو السادس بين دول آسيا في إنتاج الأخشاب . وتصدر كميات كبيرة من الأخشاب للخارج ، كما يصدر الخيزران الذي يدخل في صناعات متعددة مثل صناعة الأثاث . وتشغل الغابات من مساحة جزر إندونيسيا نحو ، ٢٪ . وتوجه الحكومة كامل عنايتها من خلال خطط اقتصادية لإنمائها وحسن استغلالها ، وغرس الأشجار النافعة للصناعة ، كصناعة الرايون والورق وإنتاج أحماض الدباغة . وتنتج غابات إندونيسيا كميات ضخمة من أخشاب التيك والصندل والأبنوس والخيزران والصمغ . وهناك مجال كبير للتوسع في الصناعة الغابية .

## الثروة المعدنية ومصادر الطاقة :

يحظى إقليم جنوب شرقي آسيا بثروة معدنية متنوعة ووفيرة (شكل رقم ١٤). ولعل المعدن الوحيد الذي يفتقر إليه هو الفحم الحجري. ويتم تصدير هذه المعادن



الكثيرة إما في صورة خام ، أو في هيئة نصف مصنعة أو مكررة ، ويتم تصنيعها في الخارج . وهذا ما يحدث للبترول والقصدير على سبيل المثال .

وتواجه عمليات البحث عن المعادن صعوبات جمة في جنوب شرقي آسيا ، أهمها الغطاء النباتي الطبيعي الكثيف ، وسمك غطاء التربة الكبير الذي يحجب الصخور السفلي . ولهذين السبين قل أن نرى الصخور الأصلية مكشوفة ظاهرة على السطح . ولما كانت عمليات التجوية في هذه الجهات المدارية تتمكن من تجوية الصخور إلى أعماق تصل إلى ٣٥ مترًا ، بل وإلى أعمق من ذلك في بعض الجهات ، فإن البحث الجيولوجي يتطلب حينئذ عمل جسات ، وحفر ثقوب عميقة للوصول إلى الصخر ، للحصول على عينات منه لدراستها و فحصها .

وتتباين الظروف الجيولوجية تباينا كبيرًا في مختلف أنحاء الإقليم الواسع . لكن يمكن توزيع المعادن المستغلة بصورة عامة . فهنالك نطاق من التكوينات الجيولوجية الحديثة الغنية بالبترول ، التي تمتد في هيئة قوس طويل من جزيرة بورما نحو الجنوب والشرق عبر جزر إندونيسيا . وفي داخل هذا القوس تقبع رواسب ضخمة للقصدير ، والحديد ، والألومينيوم ، والمنجنيز ، والكروميوم ، ومعادن أخرى متعددة (٥٠٠) . ويستخرج البترول بكثرة في سومطره ، وبكميات أقل في جاوه . وتدل الدراسات الجيولوجية على أن الإقليم غني بثروته البترولية . وما تزال هناك أراض واسعة تحتاج للبحث والتنقيب كي تفصح عن مكنونها من كنوز المعادن القيمة .

وتنتج ماليزيا عددًا من المعادن التي من أهمها على الترتيب: القصدير والحديد والبوكسيّت والذهب والنحاس والنيكل والفوسفات كما تنتج كميات من النفط والفحم.

وتتصدر ماليزيا دول العالم في إنتاج القصدير ، حيث تنتج سنويا حوالي ٦٥ ألف طن ، وهو ما يوازي نحو ٣٦٪ من جملة الإنتاج العالمي . ويعدن القصدير من العروق المتداخلة في الصخور النارية الجرانيتية ، كما يعدن من الرواسب . ومعظم الإنتاج يأتي عن طريق الرواسب بواسطة ما يسمى بالتعدين السطحي ، وبالتالي فإن تعدينه سهل قليل التكاليف .

ويتركز إنتاجه في أربع مناطق ، توجد كلها في شبه جزيرة الملايو ( ماليزيا الغربية ) وقد بدأ الصينيون إنتاج القصدير منذ أواخر القرن الماضي ( حوالي عام ١٨٤٠ م ) واستثمروا في تعدينه رءوس أموال ضخمة ثم تبعهم الأوروبيون ، لكن الصينيين ما يزالون يمثلون القوة العاملة الرئيسة ( نحو ٧٠٪ من العمال ) في إنتاجه .

ويأتي الحديد في المرتبة الثانية بعد القصدير بين المعادن التي تنتجها ماليزيا ويبلغ الإنتاج السنوي نحو نصف مليون طن . وهو من نوع الهيماتيت المتوسط الجودة ، ونسبة الحديد الخام حوالي ٦٠٪ ، وتتواجد مناجم إنتاجه في السهل الساحلي الشرقي من شبه جزيرة الملايو . وتنتج ماليزيا من البوكسيت نحو ٩٤٠ ألف طن في السنة ، ومن النفط نحو ٥٤٠ مليون طن سنويا(٤١) .

وتحظى إندونيسيا بثروة معدنية لها قيمتها أهمها القصدير ، والبوكسيَّت ، والنيكل ، والذهب ، والفضة ، والنحاس ، والمنجنيز ، والحديد ... كما تحظى بثروة بترولية جيدة ، وبقدر قليل من رواسب الفحم .

أما القصدير فيبلغ إنتاجه السنوي نحو ٢٥ ألف طن ، وهو ما يتراوح بين خمس وربع الإنتاج العالمي ، وبذلك يتراوح ترتيب إندونيسيا بين المركزين الثاني والثالث بين دول العالم ( ماليزيا وبوليفيا ) . ويتركز إنتاج القصدير في الجزر الصغيرة الواقعة بالقرب من الساحل الجنوبي والشرقي لجزيرة سومطره ، ويأتي معظم الإنتاج من ثلاثة جزر هي : بانكا Banka وبيليتون Biliton وسنجكيب Singkep .

ويوجد بأراضي إندونيسيا كميات كبيرة من البوكسيَّت تقدر بنحو خمس احتياطي العالم، وقد ارتفع إنتاجه من ٨٧٩ ألف طن عام ١٩٦٨ م إلى ١,٣ مليون طن عام ١٩٨٣م، أما إنتاجها من الذهب فقد بلغ نحو ٣٦٠ كيلو جرامًا في عام ١٩٨٣م، كا بلغ إنتاجها من الفضة في نفس العام حوالي ٨٨٥٠ كيلو جرامًا، وتقع مناجم البوكسيت والذهب والفضة في جزر سومطره وبورنيو وسيليبيس. ويستخرج النحاس من مناجم تقع في المرتفعات الوسطى لجزيرة إيريان، بكمية سنوية مقدارها ٢٢٥ ألف طن. كا

يستخرج المنجنيز من جزيرة جاوه بمعدل ١٥ ألف طن سنويا ، ومنها أيضًا يستخرج الكبريت .

وهناك معادن أخرى وأحجار ذات قيمة اقتصادية يجرى تعدينها في الجزر الإندونيسية مثل خام الحديد ، والفوسفات ، واليود ، والملح ، والصلصال ، والكاولين ، والحجر الجيري .

وتملك إندونيسيا من موارد الطاقة مصادر غنية من البترول والغاز الطبيعي ، ويستخرج البترول من عدة حقول تقع في عدة جزر أهمها سومطره ، وجاوه ، وكاليمنتان ( بورنيو ) ، وكارام . وجزيرة سومطره تتصدر جميع الجزر في الإنتاج ، إذ تسهم وحدها بنحو ٥٨٪ من جملة الإنتاج : ويأتي بترولها من عدة حقول أهمها : بالمانج ، وديامبي في جنوب الجزيرة وميدان ، في شمالها . ويقدر احتياطي البترول في إندونيسيا بنحو عشرة آلاف مليون طن ، وهي تنتج من هذا القدر سنويا نحو ٧٠ مليون طن .

وتنتج إندونيسيا الفحم بكميات محدودة تتراوح سنويا بين ١٥٠ ألف و ٢٠٠ ألف طن . وقد اكتشفت له مناجم جديدة في عام ١٩٧٥م رفعت الاحتياطي إلى ٥٧٣ مليون طن . وتوجد أهم مناجمه في وسط جزيرة سومطره ، وفي جنوبي وشرقي جزيرة كاليمنتان .

ويتصدر البترول موارد المعادن والقوى في بورما من حيث الأهمية والقيمة ، وتوجد حقوله على امتداد خط رئيس يقع في وسط بورما . وينقل البترول عبر خط كبير من الأنابيب يبلغ طوله زهاء ، ، ه كم ، إلى معامل التكرير قرب رانجون . وقد بدأ الإنتاج في عام ١٩٠٩م واستمر حتى سنة ١٩٣٩م ، بمعدل سنوي يبلغ مليون طن . وتدهور الإنتاج أثناء الحرب العالمية الثانية ، ثم عاد إلى سيرته الأولى بالتدريج . ويكفي الإنتاج الذي ما يزال يحوم حول المليون طن احتياجات بورما المتواضعة .

وثروة بورما من الفحم صغيرة . وفحمها من أنواع ليست جيدة . وتوجد رواسب كبيرة نوعا في وادي نهر شيندوين ، وفي الأحواض البحرية القديمة بهضبة شان Shan وبالبلاد إمكانيات كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية المائية . وقد أقيم عدد من المشاريع ، منها المشروع الذي أنشئ على نهر بالوشنج Palu Chaung ، رافد نهر سالوين ، بالقرب من بلدة لواكاو Loikaw ، بمساعدة اليابان ، والذي أنتج في بداية تشغيله ٨٤ ألف كيلو وات ، تضاعفت بعد ذلك . وتستخدم الطاقة المولدة منه في مصانع القصدير الكائنة في شمالي ولاية كاريني Karenni .

وتوجد بالبلاد خامات للحديد في منطقة بانج بيت Pang Pet شرقي بلدة مايكتيلا وتوجد بالبلاد خامات للحديد في منطقة بانج بيت Meiktila تقدر كميتها بنحو ٣٠ مليون طن . كما توجد رواسب أخرى منه في أنحاء متفرقة ، يجري استغلالها محليا . ويعدن الرصاص ، والزنك ، والنحاس والقصدير ، والذهب في مناطق متفرقة من البلاد ، خاصة حول بودوين Bawdwin في ولاية شان التي يعدن فيها الرصاص والفضة بكميات كبيرة ، والتنجستين في ولاية تيناسيريم ، ويستخرج الذهب من رواسب الأنهار في بورما العليا . ويقطع الرخام الأبيض من محاجر قرب ماندلاي Mandalay وفي شمالي بورما .

وتولي تايلاند في خطط التنمية عناية كبيرة بمصادر القوى . فهي تستغل مناجم فحم الليجنايت بالقرب من لامبانج Lampang في شمال البلاد . ولا يوجد بتايلاند بترول ، وعليها أن تستورد حاجتها منه ، لكنها تملك ثروة طيبة من الطاقة الكهربائية المائية .

وقد أقيم بالبلاد مشروع ضخم متعدد الأغراض يقع في محافظة تاك Tak في الشمال وهو مشروع يان هيي Yan Hee . وقد تمت مرحلة البناء الأولى سنة ١٩٦٣م ، وأمكن توليد طاقة كهربائية مقدارها ١٤٠ ألف كيلووات ، كانت كافية لسداحتياجات ١١ محافظة ومدينتي بانكوك وثون بوري Thonburi من الكهرباء . كما أقيمت وحدات توليد أخرى في الفترة بين عامي ١٩٦٣م و ١٩٧٥م ، رفعت قدرة المشروع على توليد ٥٦٠ ألف كيلو وات .

وبالبلاد محطات أخرى صغيرة نسبيا لتوليد الطاقة الكهربائية ، منها محطتان حراريتان قدرتهما ٨٥ ألف كيلو وات ، ومحطة ثالثة بالقرب من لامبانج ، تستخدم الفحم الليجنايت . وتوالي الحكومة الاهتمام بتنمية موارد الطاقة لمواجهة الطلب المتزايد ، خاصة في المدن ، مثال ذلك مدينة بانكوك التي يرتفع استهلاكها للكهرباء بمعدل ١٥٪ كل عام .

و لم يكتشف بأراضي كمبوديا من المعادن سوى الحديد الجيد ، الذي تقدر كمية خاماته بحوالي ٢,٥ مليون طن ، وبالتالي فإن البلاد تخلو من مقومات الصناعة الثقيلة . وتتنوع المعادن في لاوس ، ففيها فحم وحديد ومنجنيز وقصدير ورصاص وذهب ومعادن أخرى ثمينة ، ويستغل الفحم حاليا في حوض سارفان Sarvane . وتوجد رواسب غنية من الحديد المرتفع الجودة في محافظة خوانج Khwang ، كما عثر على مناجم غنية للمنجنيز في أجزاء من شمالي لاوس ووسطها . وتحوي أراضي لاوس احتياطيا كبيرًا من القصدير الذي يستغل حاليا من بعض المناجم .

وتحوي أراضي فيتنام معادن متنوعة ، يتركز معظمها في القسم الشمالي من البلاد ، حيث يوجد أرقى أنواع الفحم وهوالأنثراسيت . وقد بلغ الإنتاج عام ١٩٨٣م حوالي ستة ملايين طن . وتعدينه سطحي سهل ، ومناجمه قريبة من ميناء هايفونج Haiphong فيسهل تصديره بتكلفة رخيصة . وبالبلاد رواسب غنية للفوسفات ، كان الإنتاج منها حتى عام ١٩٧٤م ، يحوم حول مليون طن وأكثر سنويا ، لكنه انكمش في السنين الأخيرة حيث بلغ ، ، ٦ ألف طن سنة ١٩٨٣م . وتحوي أرض فيتنام كميات طيبة من معادن أخرى كالحديد ، والزنك ، والأنتيمون ، والتنجستين ، والمنجنيز ، والقصدير ، والكرومايت .

ولا تحوي بنجلاديش ثروة معدنية ذات قيمة . فهي لاتحوى سوى الفحم الذي اكتشف حديثا في منطقة جامالبور ، ويقدر احتياطيه بحوالي ٧٠٠ مليون طن . كا اكتشف البترول في عام ١٩٧٧م في قاع خليج البنغال ، واكتشف الغاز الطبيعي أيضا بكميات ضخمة قرب مدينة سيلهيت Sylhet ، وبدأ إنتاجه بكميات متوسطة . ويُرجى للإنتاج النمو إذا ما حلت مشكلة امتلاك حقوله لصالح بنجلاديش ، ذلك أن قسما مهما من حقوله محل نزاع بينها وبين الهند . وينقل الغاز الطبيعي في أنابيب ، ومعظمه ميثان (٩٠٪) ، إلى دكا حيث يستخدم في معامل الكهرباء الحرارية .

ويعوض توليد الكهرباء المائية من السدود المقامة على مجاري الأنهار قسما طيبا وهاما من موارد الطاقة بالبلاد على نحو ما أسلفنا .

#### الصناعة

يشتغل أغلب سكان إقليم جنوب شرقي آسيا بالزراعة كما أسلفنا ، يضاف إليها حرف التعدين والصيد واستغلال الغابات وتربية الحيوان ، وكلها حرف مكملة ثانوية بالنسبة للزراعة . وفي المدن الكبيرة القليلة العدد يشتغل السكان بالتجارة وبالصناعات الخفيفة . وقد رأينا أن الإقليم يحتوي على ثروات معدنية دفينة لم تستغل بعد . ورغم أن أراضيه لا تحوي سوى القليل من الفحم لكنها غنية بالبترول وبالقوى المائية . ويبدو من هذا أن دول جنوب شرقي آسيا تملك مصادر وفيرة من المواد الخام ومن القوى بالقدر الذي يسمح بتوسعات صناعية كبيرة . ويتوقف النمو الصناعي بالإقليم على توفير رأس المال ، وعلى الأمن والاستقرار السياسي والسلام ، وعلى تنمية السوق المحلية ، وإقامة علاقات طيبة مع اليابان والصين ومع مختلف دول العالم .

والصناعة في ماليزيا تتقدم بخطى حثيثة ، وهي تعتمد على الخامات المحلية سواء كانت زراعية أو معدنية . وأهم الصناعات صهر القصدير ، وتصنيع المطاط ، ونشر الخشب ، وطحن الكوبرا ، وعمل الخزف ، والأسمنت والأثاث . وبالبلاد مصانع للمنسوجات ، ومعامل للكيماويات والأسمدة والصابون . ومن بين أهداف خطط التنمية الخمسية التي توالت منذ عام ١٩٥٦م العناية بالصناعة وإنمائها ، لكي تحقق البلاد تنوعا في الإنتاج ، وتخلق فرص عمل للسكان المتزايدين ، ولزيادة الدخل القومي ورفع مستوى معيشة الأفراد . وبذلت الحكومة الماليزية جهودا كبيرة لإنماء مصادر القوى والوقود ، وموارد المياه ، ولمد سبل المواصلات من أجل إنجاح خطط التصنيع (٢٤٠) .

وعلى الرغم من توجيه الصناعة الحديثة إلى الإنتاج الكبير ، فإن الحكومة تعمل على المحافظة على الصناعات الوطنية الفردية والأسرية ، كتصنيع المنسوجات الأهلية ، والأغطية والمفروشات ، والفخار ، ومعالجة المطاط ، وهي تعينها بشتى الطرق التي من أهمها إنشاء الجمعيات التعاونية لتسويق منتجاتها . وما تزال هذه الصناعات اليدوية تسهم بقدر طيب في الإنتاج القومي ، خصوصًا معالجة المطاط في المصانع الصغيرة التقليدية التي ما تزال تنتج نحو ربع جملة إنتاج البلاد من المطاط المصنّع .

وتحظى الصناعة في إندونيسيا بعناية خاصة ، وتوجه لها استثمارات ضخمة في خطط التنمية الاقتصادية . وما تزال بالبلاد صناعات يدوية منتشرة في أرجائها ، لكن تم إدخال الكثير من الصناعات الحديثة المتطورة . وإسهام الصناعة في الدخل القومي لا يزال متواضعا لا يتعدى ١٠٪ . وقد ازدهر عدد من الصناعات خاصة تلك التي تعتمد على الخامات الزراعية وأهم هذه الصناعات : السكر ، وتجهيز الشاي ، ومعالجة المطاط ، والكوبرا ، والسيسال ، وضرب الأرز ، والكاسافا .

وقد أنشئت صناعات استهلاكية مثل الأحذية ، والبطاريات ، وإطارات السيارات والسمن الصناعي ، والصابون ، والدخان . هذا إلى جانب ما يوجد بإندونيسيا من صناعات رئيسة حديثة مثل : المنسوجات ، والأسمدة التي تنتج في عدة مصانع موزعة على الجزر الكبيرة . ويزداد إنتاج الأسمنت بصفة مستمرة عن طريق إنشاء خطوط إنتاج جديدة لمواجهة حركة المعمار النشطة ( الإنتاج حوالي ٢ مليون طن ) وتنتج البلاد أيضا الورق ، والزجاج ، وأنابيب وقضبان الصلب .

ويوجد بالبلاد خمس مصاف للبترول ، اثنتان في كل من جاوه وسومطره ، ومصفاة خامسة في جزيرة باتام جنوبي سنغافورة ، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمصافي الخمس نصف مليون برميل يوميا .

وقد أخذت بورما بأسباب الصناعة الحديثة منذ الستينات . وتتعدد الآن الصناعات الخفيفة التي تعتمد بطبيعة الحال على المنتجات الزراعية والغابية والمعدنية . ففي البلاد معامل لصنع الأغذية المحفوظة ، ولنشر الأخشاب وتصنيعها ، وصنع المنسوجات القطنية .

وتوجد بعض الصناعات المتطورة كصناعة السفن الصغيرة ، وصهر المعادن في رانجون و تكرير البترول في سيريام Syriam ، الواقعة جنوب شرقي رانجون . كما يجري تجهيز الخامات المعدنية وتركيزها في معامل تقع بالقرب من مناجم منطقة بودوين Bawdwin . وتوجد مصانع للأسمنت في ثايتميو Thayetmyo بوادي إيراوادي الأوسط

حيث يكثر السكان ، ويتزاحم العمران ، وتستخدم المصانع مصادر الغاز الطبيعي المستخرج من حقول مجاورة .

وتنتهج تايلاند سياسة تنويع الإنتاج ، وتوسيع قاعدة اقتصادها ، لهذا فإنها تهتم بالصناعة والإنتاج الصناعي . فهي تشجع الصناعات التقليدية ، مثل المنسوجات الحريرية ، وصناعة الخزف ، والحلي من الفضة ، وضرب الأرز ، وطحن الغلال ، وحفظ الأغذية . وتقوم بإنشاء وتوسيع مصانع الأسمنت ، والزجاج ، والورق ، وتكرير السكر ، والمنسوجات ، يضاف إلى ذلك مصانع حديثة لصنع الإطارات ، ومعامل لتكرير البترول المستورد .

وتركز الدولة على إنماء وتطوير الصناعات الخفيفة ، نظرًا لأنها تفتقر إلى الحديد والفحم ، ولا يوجد بها بترول ، إضافة لقلة الموارد المعدنية الأخرى . وهي تعتمد على القوى الكهربائية المائية كمورد للوقود اللازم لصناعاتها النامية .

و لم يكتشف بكمبوديا من المعادن شيء سوى الحديد الجيد ، الذي تقدر كمية خاماته بنحو ٢,٥ مليون طن . وبالتالي فإن البلاد تخلو من مقومات الصناعة الثقيلة . لذلك اتجهت إلى تصنيع السلع الاستهلاكية الخفيفة ، التي تعتمد على الخامات المتوفرة محليا ، وهي الخامات الزراعية ، والثروة الغابية . ورغم أن ما يقرب من نصف البلاد مغطى بالغابات ، فإن الصناعات الخشبية ما تزال صغيرة الحجم ، وأهم الصناعات الموجودة حاليا هي صناعة الأسمنت ، والأخشاب ، والخزف ، والمنسوجات ، والورق ، والثقاب ، والدخان ، والجلود ، كا يوجد مصنع للآلات ، وآخر للإطارات ، وثالث للسكر .

وطبيعي أن تكون الصناعة متأخرة بدولة لاوس ، ما دامت موارد البلاد الطبيعية ، زراعية ورعوية وغابية ومعدنية ، لم تستغل استغلالا طيبًا حتى وقتنا الحاضر . ولذلك يقتصر النشاط الصناعي على بعض الصناعات البسيطة ، وهي أقرب إلى الصناعات اليدوية . وأهمها صنع المنسوجات الحريرية ، والسلع الجلدية ، والأدوات الخزفية ،

وصياغة الفضة . إضافة إلى عدد من المصانع الحديثة للأغذية ، والدخان ، والبلاستيك ، وضرب الأرز وتبييضه .

وتكثر المنشآت الصناعية في فيتنام ، فقد سبق أن استفاد كل من شطري فيتنام قبل توحيدهما من كلا المعسكرين: الشرقي بالنسبة لفيتنام الشمالية ، والغربي وخصوصًا الولايات المتحدة بالنسبة لفيتنام الجنوبية ، وتتركز الصناعات في المدن الكبرى: في هانوي وهايفونج في الشمال ، وفي هوشي منه وشولون في الجنوب . وتأتي صناعة المنسوجات في المقدمة ، تليها صناعات خفيفة متعددة منها: الورق ، والصابون ، والمواد الغذائية ، والجلود ، وأنشئت صناعات حديثة للآلات ، والأسمدة ، والأسمنت ، والمحدن ، والرجاج ، والمطاط ، والأدوات الكيميائية ، والمدخان ، والبلاستيك .

وتعتمد الصناعة في بنجلاديش اعتادًا رئيسًا على المواد الخام الزراعية والغابية والحيوانية ، وذلك بسبب فقر البلاد في الموارد المعدنية . وكأي بلد نام تأتي صناعة المنسوجات في المقدمة . وتتمثل هنا في صناعة منسوجات الجوت ، ثم منسوجات القطن ، وبالبلاد صناعة نامية للسكر تعتمد على مزارع قصب السكر الشاسعة ، وتنتج سنويا زهاء ، ه ١ ألف طن . وصناعة إعداد الشاي التي تتركز في مزارعه المنتشرة فوق سفوح التلال . وتقوم صناعات خشبية نامية على منتجات الغابات . فمن أخشاب الخيزران وأخشاب الساج أو التيك يُصنع الأثاث . كما تستغل مختلف أنواع الأشجار المدارية ، وأشجار المانجروف ، في الصناعات الخشبية المتنوعة ، وفي صناعة الورق . وهناك صناعات هامة أخرى ، من بينها صناعة الأسمدة ، وتكرير البترول ، وصناعة الأسمنت . كما تقوم على الثروة الحيوانية صناعة مستخرجات الألبان ، ودبغ الجلود (١٩٠٠) .

## النقل والمواصلات

يفتقر الإقليم إلى وجود شبكة محكمة من السكك الحديدية . وهذا من شأنه أن يعوق النشاط الاقتصادي ، ويحد من تقدمه . وتملك بورما شبكة داخلية محدودة ، لكنها لا ترتبط بالهند ، ولا يجيرانها في جنوب شرقي آسيا . وتملك تايلاند أطول شبكة من الخطوط الحديدية . ولها امتدادات تؤدي إلى سنغافورة جنوبًا ، وإلى كمبوديا شرقًا .

ويرتبط جنوبي فيتنام بشماليها بخط حديدي يواصل سيره شمالا إلى الصين . أما لاوس فما تزال محرومة من السكك الحديدية . وتعتمد كمبوديا اعتمادًا كبيرًا على نهر كمبوديا ميكونج للاتصال بمدينة هوشي منه .

وتخدم كلا من جاوه ولوزون شبكة كثيفة من السكك الحديدية . وفيما عداهما نجد باقي جزر إندونيسيا فقيرة نوعًا بالسكك الحديدية . ويرتبط الإقليم بالصين بخطين حديديين .

وتعكس شبكة السكك الحديدية أشكال السطح والتوزيع السكاني . ففي جنوب شرقي آسيا تقتصر الخطوط الحديدية على السهول دون الجبال . فلا يوجد بالإقليم خط واحد يقطع السلاسل الجبلية ، ولهذا نرى انعزال بورما عن تايلاند ، وسواحل فيتنام عن أجزائها الداخلية ، وتمثل المستنقعات عقبة أخرى في مد السكك الحديدية ، لذلك نراها معدومة في المبكونج الأدنى .

وتملك ماليزيا شبكة لا بأس بها من الخطوط الحديدية والطرق البرية ، ففي ماليزيا الغربية ( الملايو ) يوجد نحو ١٧٠٠ كم من الخطوط الحديدية ، وأهمها خطان قادمان من تايلاند على طول الساحلين الشرقي والغربي ، ويلتقي هذان الخطان في كاماس ، ويدخلان في خط واحد في ولاية جوهور ، حتى ميناء سنغافورة ، وتتفرع وصلات عرضية من الخطوط الحديدية الطولية وتربطها بالمواني الساحلية الغربية . وفي إقليم صباح يوجد خط حديدي واحد يبلغ طوله ١٧٥ كم يمتد في القسم الغربي من الإقليم .

وتتشعب في ماليزيا شبكة طيبة من الطرق البرية الممتازة ، وتبلغ جملة أطوالها نحو ٧٠٠٠ كيلو متر من الطرق الكبرى الاتحادية التي تربط أنحاء الاتحاد ، بالإضافة إلى نحو ١٦٠٠٠ كيلو متر من الطرق التي تربط أنحاء كل ولاية ، وتسمى طرق الولايات .

وحركة الملاحة البحرية نشطة . وأهم المواني الماليزية بينانج ، وكيلانج ، ودونجن ، وملقا ، ودكسون ، وسويتنهام في ماليزيا الغربية ( الملايو ) ، وميري ، وكوتشينج في إقليم سرواك ، ولايون في إقليم صباح .

وهناك حركة نقل واتصال جوي يومية دائمة بين مدن الاتحاد الكبرى بعضها مع بعض ، وبينها وبين العالم الخارجي . وفي كوالالمبور مطار دولي تمر به خطوط الشركات العالمية للطيران إلى جانب الشركة الماليزية ، كما توجد مطارات دولية أخرى في بينانج ، وكوننا بارو ، وكوانتان .

وتبلغ أطوال السكك الحديدية في إندونيسيا نحو ٩٠٠٠ كيلو متر ، وهي ملك الدولة ، وتمتد في أرجاء جزر جاوه ، وسومطره ، ومادورا ، وسولاوزي (سيليبيس ) ، وبانجكا ، وبيليتون . لكن جاوه وحدها هي التي تملك شبكة متكاملة من الخطوط الحديدية .

ويبلغ مجموع أطوال الطرق في البلاد نحو ٨٥ ألف كيلو متر ، منها ٢١ ألفا من الطرق المعبدة . وبكل من جزيرتي جاوه وسومطره ثلث أطوال الطرق . والثلث الباقي موزع بين مختلف الجزر . ويوجد في جزيرة جاوه وحدها ٧٥٪ من إجمالي عدد السيارات بالدولة . وتربط العبارات مختلف الجزر الإندونيسية بعضها ببعض .

والملاحة النهرية من أهم وسائل النقل في ( بورنيو ) و ( كاليمنتان ) وأجزاء من سومطره . ويعد مطار جاكرتا الدولي ملتقى لشبكة الخطوط الجوية الداخلية والعالمية ، وتقوم طائرات شركة الخطوط الجوية الإندونيسية ( جارودا ) بنقل البضائع والمسافرين .

وتملك بورما شبكة من أفضل شبكات المواصلات في جنوب شرقي آسيا . وقد كان

النقل المائي وما يزال بالغ الأهمية . ويعتبر نهر إيراوادي الشريان الرئيس للمواصلات النهرية . فهو صالح للملاحة طوال السنة للسفن النهرية الكبيرة التي يبلغ طولها . ١ متر وغاطسها مترين ، لمسافة من مصبه نحو أعاليه تبلغ زهاء . ١٥٠ كم . وفي دلتا نهر إيراوادي قناتان تم حفرهما لتسهيل نقل البضائع : إحداهما ، تسمى توانت Twante ، ولي الموافعا حوالي ٤٣ كم ، تربط نهر إيراوادي بنهر تشينا باكير China Bakir ، وتسمح طولها حوالي ٤٣ كم ، تربط نهر إيراوادي بنهر تشينا باكير ٢٠١ كم ، وتسمح وتصل نهري بجووسيتانج بمدينة رانجون . وتشكل بالتالي طريقا للمواصلات سهلا ورخيصا لنقل أخشاب التيك التي تستغل في منطقة بجوياماس Pegu Yamas ، وأرز ولاية بجو إلى العاصمة رانجون ، ومنها بطريق البحر إلى الخارج (٤٩) .

وتدير حكومة بورما شبكة من الخطوط الحديدية تصل أطوالها إلى نحو . . . ٤٠كم . ويسير الخط الرئيس من رانجون عبر وادي سيتانج إلى ماندالاي ، ومنها شمالًا إلى مايت كاينا Myitkyina . ويتفرع منه عند مدينة ماندالاي خط يتجه إلى مدينة لاشيو Lashio في هضبة شان . ويتجه خط من رانجون إلى بروم Prome ويسير على امتداد نهر إيراوادي . كما يسير خط على امتداد ساحل تيناسيريم حتى بلدة يي Ye .

وتملك بورما شبكة كبيرة من الطرق البرية المرصوفة ، تبلغ جملة أطوالها نحو ١٦ ألف كيلو مترًا . كما تخدم المدن الكبيرة خطوط جوية منتظمة . وبالبلاد نحو ٤٠ مطارًا ، منها أربعة دولية . ويقع مطار رانجون الدولي على بعد ١٤ كم منها ، قرب موقع يسمى مينجالادون Mingaladon .

وتملك تايلاند شبكة حسنة من طرق المواصلات تربط بين أجزائها ، ويأتي النقل المائي في المقدمة ، فعن طريق المجاري المائية يتم نقل نحو ٧٠٪ من تجارة البلاد . وتشكل الأنهار الصالحة للملاحة شبكة النقل التقليدية التي نعرفها في كل الأقاليم الموسمية . ويعتبر نهر شاوفيا Chao Phya ( مينام Menam ) الشريان الرئيس لحركة نقل السلع ، وتجري به أنواع كثيرة من الصنادل والسفن النهرية . وتربط القنوات الملاحية المجاري النهرية الصالحة للملاحة . فتساهم في سهولة نقل البضائع والمسافرين من مكان لآخر ، وتحتشد الصالحة للملاحة . فتساهم في سهولة نقل البضائع والمسافرين من مكان لآخر ، وتحتشد

حركة النقل في نهر شاوفيا وروافده ، وتتجه جنوبًا إلى خليج تايلاند ، بينما تنقل سلع شرقي البلاد عن طريق أنهار هضبة خورات التي تجري شرقًا إلى نهر ميكونج .

وتبلغ أطوال السكك الحديدية في تايلاند نحو ٢٥٠٠ كم . والشبكة وإن كانت غير كثيفة فإنها كافية لربط أنحاء الدولة والمناطق الهامشية المتطرفة بالسهل الأوسط . ومدينة بانكوك هي مركز إشعاع الخطوط الحديدية الرئيسة ، ومنها تتشعب أربعة فروع في اتجاهات مختلفة :

- (١) خط يتجه نحو الشمال إلى شيانج مي Chiang Mai .
- (٢) خط يتجه نحو الشمال الشرقي إلى ناكورن Nakorn ، حيث يتفرع الخط إلى فرعين : أحدهما : يسير نحو نونج كاي Nongkai على الحدود الشمالية ( قبالة فيين تيان Vientiane في لاوس ) . ويتجه الفرع الثاني إلى يوبول Ubol .
  - (٣) خط يتجه نحو الشرق إلى كمبوديا ، وينتهي عند بنوم بنه .
  - (٤) خط يتجه إلى شبه الجزيرة ، وعند الحدود يلتقي بشبكة الخطوط الماليزية .

وبالبلاد نحو ١٦ ألف كيلو متر من الطرق الصالحة للاستخدام على مدار السنة ، وبضعة آلاف أخرى من الطرق التي تصلح للنقل أثناء الفصل الجاف . وأهم الطرق وأطولها طريق يعرف باسم « طريق الصداقة » أو طريق سارابوري - خورات Saraburi - Khorat ، الذي كان لإنشائه الفضل في انفتاح المحافظات الشمالية الشرقية ، وتزويدها بشريان مهم للمواصلات . ويخترق البلاد طريقان يجريان خلالها عرضيا من لاوس وكمبوديا إلى بورما ، ويواجه إنشاء الطرق صعوبات طبيعية أهمها كثرة المجاري المائية في السهل الأوسط ، مما يحتم إنشاء المعابر والكباري .

هذا وكانت تايلاند من أوائل دول جنوب شرقي آسيا التي اهتمت بالنقل الجوي . وتملك أسطولا طيبا من الطائرات يربط بين مختلف مدنها . ويعد مطار دون موانج Don Muang الدولي في بانكوك ، المركز الرئيس لخطوط الطيران في جنوب شرقي آسيا .

وكمبوديا فقيرة في السكك الحديدية والطرق البرية . فلا يوجد بها سوى خطين حديديين ، أحدهما طوله نحو ٣٧٠ كم ،يربط العاصمة فنوم بنه ببلدة باوبت Poipet على الحدود مع تايلاند ، حيث تتصل بشبكة الخطوط الحديدية التايلاندية . والخط الثاني وطوله ١٦٠ كم ، يصل بين فنوم بنه وميناء كومبونج سوم مارا ببلدتي تاكيو Takeo وكامبوت كومبونج سوم مارا ببلدتي تاكيو كامبوت كومبون به وكامبوت كومبونج سوم مارا ببلدتي تاكيو وكامبوت كومبون به وكامبون بوكامبون بوكامبون بوكامبون بوكامبون بوكان بوكامبون بوكان بو

والطرق الصالحة للنقل بالسيارات طوال السنة قليلة بالبلاد ، وأهمها الطريق الذي يصل العاصمة بميناء كومبونج سوم .

ومعظم حركة النقل تتم بالصنادل النهرية . فنهر ميكونج صالح للملاحة في كمبوديا . ومدينة فنوم بنه ميناء نهري ، وهي أهم ميناء بالبلاد ، وتصلها السفن حتى حمولة ٢٠٠٠ طن . والعائق الوحيد لسير السفن ، هو اضطرارها للمرور في أرض فيتنامية للوصول إلى بنوم بنه من البحر . ومنذ أن افتتح ميناء كومبونج سوم (سيهانوك فيل سابقا) للملاحة عام ٢٥٩٦م ، اضمحلت أهمية مينائي ريم Ream ، وكيب Kep الواقعتين على خليج تايلاند . ويستقبل الميناء سفنا ذات حمولة تصل إلى عشرة آلاف طن . وهو صالح لرسو السفن في كل الفصول ، باستثناء فترات هبوب العواصف واقتحامها لخليج كومبونج سوم في فصل الرياح الموسمية .

والنقص في سبل المواصلات هو مشكلة لاوس الكبرى والتي تعرقل النشاط الاقتصادي ، وتقف عقبة في سبيل أي تقدم أو إنماء اقتصادي . ويتوقف مستقبل البلاد على العناية بإنشاء شبكة من طرق المواصلات البرية والحديدية . ونهر الميكونج كان ومايزال شريان المواصلات الرئيس ، لكنه محدود الأهمية ، بسبب وجود المسارع في أجزاء من مجراه ، مما يحتم إعادة التفريغ والشحن مرارًا . وتخلو البلاد من السكك الحديدية ، وتقل فيها الطرق الصالحة للاستخدام في جميع فصول السنة . ولعل النقص في سبل المواصلات من بين العوامل المهمة في عدم إحكام السيطرة على شؤون البلاد ، وتحاول في ضعف قبضة الحكومة المركزية ، وإمكاناتها في إشاعة الأمن والاستقرار ، وتحاول

الحكومة استخدام قسم من المعونات الأجنبية في تحسين الطرق المؤدية إلى العاصمة ، وربطها بالمحلات العمرانية الكبيرة ، وإنشاء الكباري على المجاري المائية ، وتدعيم أسطول القوارب النهرية .

والمجاري المائية كثيرة ومتعددة ومتشابكة في بنجلاديش ، وهي صالحة للملاحة ، ولهذا فإن النقل المائي ذو أهمية رئيسة . وتبلغ أطوال المجاري المائية الصالحة للملاحة أكثر من ٨ آلاف كيلو متر ، ويعتمد عليها في نقل الأخشاب ، وخام الجوت .

وبالبلاد نحو ٤٠٠ كيلو متر من الخطوط الحديدية ، وحوالي ٢٤ ألف كيلو متر من الطرق المرصوفة ، ونحو ١٦٠ ألف كيلو متر من الطرق الزراعية الممهدة .

ويتم النقل البحري عن طريق ميناء شيتاجونج . وللبلاد شركة للنقل الجوي لها خطوط داخلية وخارجية محدودة .

### التجارة الخارجية

يعتبر جنوب شرقي آسيا منطقة رئيسة للتجارة العالمية ، وذلك بسبب وجود فائض إنتاج زراعي ومعدني كبير للتصدير . ففي كل عام يخرج من دول الإقليم مقدار كبير من منتجات الزراعة والمناجم . ويتحرك إلى اليابان والولايات المتحدة من جهة ، وإلى دول أوروبا من جهة أخرى . وتستطيع دول الإقليم بحصيلة صادراتها شراء الكثير من السلع المصنوعة .

وتحتل إندونيسيا مركزًا مرموقا في تجارة الإقليم الخارجية . لكن مشاركتها ضعيفة إذا نسبت لأعداد السكان بها ، وتحتل بروناي المركز الأول إذا نسبت الصادرات إلى عدد سكانها تليها ماليزيا التي تستأثر بنصيب كبير في الصادرات .

ويرجع السبب في فائض الإنتاج الزراعي الكبير للتصدير إلى الاهتمام الكبير بالزراعة من جهة ، وإلى قلة السكان النسبية من جهة أخرى . ويتصدر الأرز قائمة الصادرات

من المنتجات الزراعية ، ويأتي من بعده السكر ، ويحتل المطاط المركز الثالث في صادرات الإقليم ، وتصدره على الخصوص كل من إندونيسيا وماليزيا ، وتنتج ماليزيا كميات كبيرة من الكوبرا وجوز الهند للتصدير . وتصدر إندونيسيا كميات كبيرة من زيت النخيل ، كا تصدر القنب .

وتواجه التجارة في المنتجات المدارية صعوبات في التسويق أحيانا . فإذا ما كان الطلب مكفولا ، فإنه من الممكن مضاعفة الإنتاج من المطاط أو من جوز الهند ثلاث أو أربع مرات . ومثل هذا يقال عن المنتجات الأخرى كالسكر والشاي ، والألياف الحشنة . وحينها ترتفع الأسعار بين الحين والآخر ، تزداد المساحة المزروعة ، ويحدث هذا على الخصوص بالنسبة للمطاط . لكن حينها يزيد الإنتاج المعروض على الطلب ، أو حينها يدخل الإنتاج الإفريقي ميدان المنافسة ، أو يزيد إنتاج واستعمال السلع الصناعية ، فإن الأسعار العالمية تتدهور ، ويعاني الإنتاج المحلي والاقتصاد العام للإقليم من الكساد .

وتسهم المنتجات المعدنية بحصة كبيرة في صادرات جنوب شرقي آسيا . ويحتل البترول مكان الصدارة خاصة ما يخرج منه من سومطره وبورنيو . وتصدر ماليزيا الحديد الخام ؛ ذلك لأن الإقليم يفتقر إلى الفحم الحجري اللازم لعمليات الصهر . ويعتبر القصدير أهم معادن الإقليم ، وأكثرها احتياطيا . وتصدره كل من ماليزيا وإندونيسيا . وتحوي قائمة الصادرات المعدنية أيضا كلا من الذهب ، والكروميوم ، وخام الألومنيوم .

وتتجه هذه المعادن المتنوعة إلى الدول الصناعية كاليابان ، والولايات المتحدة الأمريكية ، ودول أوروبا الغربية . وفي المقابل تستورد دول الإقليم منها حاجتها من المنتجات الصناعية .

#### الهو امــش

- (1) Robinson, H. (1977), Monsoon Asia, London, pp. 245 47.
- (2) Brock, Jam, O.M. (1944), Diversity and Unity in South-east Asia, Geog. Rev., XXXIV, pp. 175 195.
- (3) Fisher, Ch. A. (1974), Southeast Asia, London, pp. 7 10.
  - (٤) يعتمد في دراسة هذا الموضوع على المراجع التالية:
- a Spencer, J. E and Thomas, W.L (1982) Asia, East by South: A Cultural Geography, New York and London, pp.
- b Fisher, Ch. A (1974), Op. cit, pp. 102 125 and 126 159.
- c Heinisch, Heinz, H. (1984) Suedostasien, Berlin m, pp. 71 95.
- d Rowson, R.R., (1982), Op. cit., pp. 54 69.
- (5) Gressy m G.B. (1971), Asia's Lands and peoples, Newyork, pp. 269 271.
- (6) Bemmden, R. W. Van, (1979), The Geology of Indonesia, The Hague, Vol. I., pp. 59-87.
- (7) Machatschek, F. (1971 1975), Das Relief der Erde 1. Band, pp. 301 302.
- (8) Rawson, R.R. (1982), The Monsoon Lands of Asia, London, pp. 22-32.
- (9) Spencer, J.E. and Thomas, W.L. (1982) op. Cit. pp. 139 140.
- (10) Dobby, E.H.G., (1982) Monsoon Asia, London, pp. 22 27
- (11) Spencer, J.E., and Thomas, W.L. (1982) Op. cit., pp 144 148.
- (12) Ibid, p 146.
- (13) Stamp. L.D. (1960), Irrawadi River Geographical Journal London.
- (14) Dobby, E.H.G. (1978), Southeast Asia, London, pp. 83 98.
- (15) Bemmelen, R.W. Van (1979) Op. cit. Vol. 1., pp. 120 122.
- (16) Higgins, B. and Higgins, J. (1978), Indonesia, The Hague, pp. 19 24.
- (17) Robequain, C. (Trans by E.D. Laborde) (1968), Malaya, Indonesia, Borneo and The Phillippines, London, pp. 115-119.
- (18) Redelaborde, Pierr (1973), The Monsoon, London, pp. 13-17.
- (19) Watts, I.E.M. (1965), Equatorial Weather, With Particular Reference to Southeast Asia, London, pp. 129 35.
- (20) Redelaborde, Pierre, (1973) Op. cit., pp. 113 115.
- (21) Blusthgen, T. (1976), Allgemeine Klimageographie, Berlin, pp. 257 261.
- (22) Robeqvain, C. (1963), Op. cit., pp. 29 31.
- (23) Spencer, J.E and Thomas, W.L (1982), Op. cit., pp. 245 251.
- (24) Dudal, R. and Morrman, F.R., (1974), Major Soils of Southeast Asia, London, pp. 54 80.
- (25) Mohr, E.C.J., (1969), Tropical Soils, The Hague, pp. 81 93.
- (26) Fisher, Gh. A., (1974), Op. Cit., pp. 64-69.
- (27) Spencer, J.E and Thomas, W.L (1982), Op. cit. pp. 24 26.
- (28) Dobby, E.H.G., (1982), Op. cit., pp. 51 52, and 55 58.
- (29) Cressy, G.B., (1971), Op. cit., pp. 262 263.

- (30) Robinson, H., (1977), Op. cit., pp. 87 90.
- (31) Ibid, pp. 87 90.
- (32) a Renner, J. and Pegler, B. (Eds.) (1982) South East Asian Geography, London, Chap. II, Urbanization, pp. 71 107.
- b Robinson, H. (1977) Op. cit. pp. 215 216, 264, 271, 283, 290, 335 340, 359 370.
- c Cressy, G.B., (1971), Op. cit., pp. 302, 304, 307, 319, 333, 345.
- (33) Spencer, J.E and Thomas, W.L (1982), Op. cit. p. 252.
- (34) Ibid. p. 254.
- (35) Dobby. E.H.G. (1982) Op. cit. pp. 59 70.
- (36) Beaujeu Garnier et Gamblin, A. (1986), Op. cit., pp. 12-17, 27 30, 33 36.
- (37) Ibid., pp. 27 28.
- (38) Ibid., Same pages .
- (39) East and Spate, (1981), Op. cit., pp. 295 304.
- (40) Bruening, K., (1982), Asien, Frankfurt, p. 318.
- (41) Dobby, E.H.G (1982), op. cit., p. 402.
- (42) Beaujeu Garnier et Gamblin, A.C. (1986), Op. cit. p. 212.
- (43) Spencer, J.E and Thomas, W.L (1982), Op. cit., p. 217.
- (44) Beaujeu Garnier (1986), Op. cit., pp. 41 42.
- (45) Fisher, Ch.A. (1974), Op. cit., p. 310.
- (46) Beaujeu Garnier, (1986) Op. cit. p. 121.
- (47) Robinson, H. (1977). Op. cit. pp. 353 359.
- (48) Ibid., pp. 211 218.
- (49) Rawson, R.R. (1982), Op. cit., pp. 219 225.

## المراجسع

## أولًا – المراجع العربية :

- جودة حسنين جودة ( ١٩٨٥م ): جغرافية آسيا الإقليمية . منشأة المعارف . الإسكندرية .
- جودة حسنين جودة وعلى أحمد هارون ( ١٩٨٤م ) : جغرافية الدول الإسلامية . منشأة المعارف . الإسكندرية .
- محمد خميس الزوكة (١٩٨٠م): آسيا، دراسة في الجغرافية الإقليمية. الإسكندرية.
- محمد محمد سطيحة ( ١٩٧٠م ) : محاضرات في جغرافية آسيا الإسلامية ، معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة .
  - محمود طه أبو العلا ( ١٩٦٦م ) : جغرافية العالم الإسلامي : القاهرة .

## ثانيًا : المراجع الأجنبية :

- Beaujeu Garnier et Gamblin, A. (1986): Images demographique economiques du Monde, 30 Année, Paris.
  - Bemmelen, R.W. Van (1979): The Geology of Indonisia, The Hague, 2 Vols.
- Brock, Jan O.M, (1944) Diversity and Unity in South East Asia. Geg. Rev., XXXIV, PP. 175 195.
  - Bruening, K. (1982): Asien, Frankfurt.
- Buttwell, R. (1979): South East Asia Today and Tomorrow, Problems of Political Development, New York.
- Coédes, G. (1976): The Making of South East. Asia, Berkeley and Los Angeles.
  - Cohen, Barry (1983) Monsoon Asia: London.
- Cowan, G.D. (1974): The Economic Development of South East Asia, New York.
  - Cressey, G.B. (1971): Asia's Lands and Peoples, London.
  - Cressy, G.B. (1973): Crossroads: Land and life in South East Asia, Chicago.
  - Dobby, E.H. (1978): South East Asia, London.
  - Dobby, E.H. (1982): Monsoon Asia, London.
- Dudal, R. and Noorman, F.R. (1974): Major Soils of South East Asia, London.
  - East, W.G. and Spate, O.H. (1981): The Changing Map of Asia, London.
- Fisher, C.A. (1974): South East Asia: A Social, Economic and Political Geography, London.
  - Freeman, O.W. (Editor) (1971): Geography of the Pacific, London.
- Fryer, D.W. (1970): Emerging South East Asia: A Study in Growth and Stagnation, New York.
  - Fryer, D.W. and Jackson, J.C. (1977) Indonesia London.
  - Ginsburg, N. (Edittor) (1978): The Patterns of Asia, New Jersey.
  - Gourou, P. (1979): The Tropical World, London.
  - Heinrisch, Heinz, H. (1984) Suedostasien Berlin. p.p. 71 95.
  - Higging, F. (1978): Indonesia, Amsterdam.
- Hunter, Guy (1976): South East Asia: Race, Culture and Nations, New York.
  - Kindrew, W.G. (1961): The Climates of the Continents, New York.
- Kolb, Albert (1977): East Asia: China, Korea, Vietnam, A Geography of Cultural Regions. (Written in German and Translated into English by Sym C.A.M.) London.
  - Mohr, E.C. and Baren, F.A. (1969): Tropical Soils, The Hague.
- Morgan, T. and. Spoektra, N. (Editors) (1979): Economic Interdependence in South East Asia, Madison.

- Parinder, E.G. (1967): An Introduction to Asian Religions, London.
- Pedalaborde, Pierr (1973): The Monsoon, London.
- Peterson, A.D.C. (1977): The Far East, A Social Geography, London.
- Purcell. V. (1978): The Chinese in South East Asia, New York.
- -Rawson, R.R. (1982): The Monsoon Lands of Asia, London.
- Robequain, C. (Trans. E.D. Laborde) (1968): Malaya, Indonesia, Borneo and the Philippines.
  - Robinson, Harry (1977): Monsoon Asia, New York.
- Shand, R.T. (Editor) (1979): Agricultural Development in Asia, Berkley and Los Angelos.
- Spencer, J.E. and Thomas, W.L. (1982): Asia East by south: A Cultural Geography, London and New York.
  - Stamp, Sirl. D. (1960) Irawadi River. Geog. Jour. London.
  - Stamp, Sir L.D. (1972): Asia, A Regional and Economic Geography, London
  - Thompson, W.S. (1979): Population and Progress in the Far East, Chicago
- Tilman, R.O. (Ed.) (1979); Man, State and Society in Contemporary Sout East Asia, New York.
- Vandenbosch, A. and Butwell, R. (1976): The Changing Face of South East Asia, University of Kentuky Press Lexington.
- Watts, I.E.M (1965) Equatorial Weather, With Particular Reference to South East Asia, London.

#### UNITED NATIONS DOCUMENTS

- Economic Commission for Asia.
- Economic Bulletin for Asia, Semi- annual .
- Survey of Economic Conditions for Asia.
- Statistical Office: Demographic Yearbook, Annual.
- Statistical Office: Production Yearbook, Annual.
- Statistical Office: Statistical Yearbook, Annual.
- Statistical Office: Yearbook of International Trade Statistics, Annual.

# فهرس الجداول

الصفحة	العنــــوان	رقم الجدول
	المعدلات الحرارية الشهرية لعدد من محطات جنوب	١
ላለ	شرقي آسيا .	
	متوسط النهايات الكبرى والصغرى والمدى الحراري	۲
٧.	( بالدرجات المئوية ) .	
٧٣	الرطوبة النسبية لمحطات مختارة .	٣
٨٤	معدلات الأمطار في بعض محطات جنوب شرقي آسيا	٤
	تعداد العناصر السكانية في مختلف أقاليم ماليزيا عام	٥
97	٤٨٤ /م .	
99	أعداد سكان بنجلاديش في سنين مختارة .	٦
17.	استخدام الأرض في جنوب شرقي آسيا .	٧
	أعداد الثروة الحيوانية بدول جنوب شرقي آسيا عام	٨
179	۱۹۸٤م .	

# فهرس الأشكال

الصفحة	ل العنوان	رقم الشكا
۲.	موقع الإقليم	1
٣١	التكوين الچيولوچي	۲
٣٧	التضاريس	٣
٣٩	تضاريس غربي شبه الجزيرة	٤
٤١	تضاريس القسم الأوسط من شبه الجزيرة	٥
٤٤	الصحن الكمبودي وبحيرة تونلي ساب	٦
٤٩	تضاريس شرقي شبه الجزيرة	٧
۵ ٤	تضاريس شبه جزيرة الملايو	٨
11	إندونيسيا وماليزيا – الحدود السياسية ومجموعات الجزر	٩
77	رصيف سوندا ، ونظم الجبال الالتوائية الحديثة	9
٦٧	الضغط الجوي والرياح السطحية في الفصول الأربعة	١.
١٠٧	أهم المدن في الإقليم	11
111	الموقع الاستراتيجي والتجاري لسنغافورة	١٢
177	استخدام الأراضي في إقليم جنوب شرقي آسيا شبه الجزري	۱۳
۱۳۱	مناطق القصدير والبترول في الإقليم	١٤

المارين الماري

د. *زگریًا أوَاپنج سِ*نُو

# فهــرس الموضوعـــات

الصفحة	الموضــــوع
171	نشأة الدولة وشخصيتها الجغرافية
170	البنية الجيولوجية والتضاريس
177	المنـــاخ
١٨٣	النبات الطبيعي
١٨٨	التربــــة
19.	السكان
۲.۳	الاقتصاد الوطني
***	التجارة الخارجية
737	النقل والمواصلات
7 1 7	الهوامــش
7	المراجع
404	فهرس الجداول
700	فهرس الأشكال
Y0Y	ملحق إحصائي

## نشأة الدولة وشخصيتها الجغرافية

أطلق اسم « ماليزيا » منذ القرن التاسع عشر ، على مجموعة الجزر وأشباه الجزر التي تشغل النصف الجنوبي من جنوب شرقي آسيا ، والتي تمتد من الطرف الشمالي الغربي لسومطرة ( إندونيسيا ) في الغرب ، إلى الجزر الإندونيسية الواقعة في أقصى الشرق .

وكان هذا الاسم يطلق وقتئذ بمعناه الإقليمي ، و لم يكن يقصد به أي مفهوم سياسي . ومع ذلك ، ففي سنة ١٩٦١م ، أعلن رئيس وزراء الملايو عن فكرته لتشكيل اتحاد سياسي للملايو المستقلة ولأربع مستعمرات بريطانية أخرى ، هي : سنغافورة وصباح وسراواك وبروناي ، فأصبح لكلمة (ماليزيا) منذ ذلك الوقت مفهوم سياسي ، وبدأت تستخدم لتدل على منطقة سياسية محددة .

وقد تم تأسيس ماليزيا دولة اتحادية في السادس عشر من سبتمبر ١٩٦٣م ، من أربع وحدات فقط ، لأن بروناي الغنية بالنفط لم توافق على أن تكون عضوا في الاتحاد الفيدرالي ، وفي سنة ١٩٦٥م خرجت سنغافورة من الاتحاد الماليزي ، وأصبحت جمهورية مستقلة وبذلك صار اتحاد ماليزيا يتألف من شبه جزيرة الملايو ومقاطعتي صباح وسراواك .

وتمثل ماليزيا في جنوب شرقي آسيا ، وحدة سياسة لها خصائصها الطبيعية والبشرية المتميزة ، ففي هذه المنطقة الكبرى إمّا أن تكون الدولة كلها جزرية ، أو تكون كلها تقريبًا قارية ، إلا أن ماليزيا تجمع بين الاثنين معا . ولأن شبه جزيرة الملايو جزء من يابس قارة آسيا فهي تمثل في حد ذاتها وحدة قارية ، بينا تكون صباح وسرواك القسم الشمالي من جزيرة كاليمنتان ( بورنيو ) .

وفي الوقت الذي تضم فيه كل دولة من الدول الأخرى في المنطقة مجموعة عرقية مهيمنة كالملاينيزية في إندونيسيا ، والصينية في سنغافورة ، والتاييه في تايلاند ، لاتوجد في ماليزيا أي مجموعة لها السيادة ، بل يوجد بها تنوع سكاني وثقافي ملحوظ ، فبالإضافة

إلى العنصر الملايوي الذي ينتمي إلى العرق المغولي ويتركز معظمه في شبه جزيرة الملايو ، توجد مجموعات كبيرة من الصينيين والهنود وبعض العرب ، وإلى جانب هؤلاء تعيش جماعة من الزنوج البدائيين المنعزلين داخل الغابات النائية .

وفيما يتعلق بكثافة السكان ، فإن ماليزيا تعد أقل كثافة من أي دولة أخرى بجنوب شرقي آسيا . وربما يكون مرجع هذا جزئيا ، هو صعوبة الدخول إليها من مدخلها الشمالي حيث توجد الغابات الاستوائية والمنحدرات الوعرة لهضبة شان ، مما يعرقل هجرة أهل الشمال إلى الملايو . كما أن وصول المهاجرين عبر الطريق البحري وحده ، لم يكن كافيا لرفع كثافة السكان ، ولهذا فلا زالت ماليزيا ذات كثافة سكانية منخفضة ، إذا ما قورنت بالدول الجاورة .

ولقد اتخذت ماليزيا خطوات جادة مبكرًا جدًّا نحو تطوير منشآتها الزراعية والتعدينية ، التي جعلتها واحدة من الدول الرائدة في العالم في إنتاج القصدير وزيت النخيل والمطاط .

وفي الحقيقة فقد حدثت تطورات اجتماعية واقتصادية كبيرة وسريعة في ماليزيا ، أثناء فترة الاستعمار الغربي . فقد غير هذا الاستعمار البنية السياسية والاقتصادية للدولة وشكل روابط جديدة وقوية مع المراكز الصناعية الأوروبية . وفي هذا المجال ، تم تشغيل عدد كبير من مناجم القصدير ومساحات شاسعة من المزارع المخصصة لإنتاج محاصيل التصدير . وأنشئت الطرق وخطوط السكك الحديدية لربط هذه المناطق بالمواني البحرية ، التي أصبحت مراكز للأنشطة السياسية والاقتصادية . وبجانب إدخال هذه المشروعات الاقتصادية الهائلة ، فقد جلب المستعمرون في الوقت ذاته العمالة الأجنبية من الضينيين والهنود ، الذين تدفقوا بأعداد كبيرة على البلاد ، خاصة أثناء القرن التاسع عشر الميلادي مما أضاف بُعدًا آخر للتنوع العرقي لهذه الدولة ، فنتج عن ذلك مجتمع مكون من أعراق وثقافات متنوعة .

وتشغل ماليزيا الجناح الشمالي المقعر من القوس الجزري الكبير ، الذي يضم أرخبيل


جزر سومطره وجاوه وكاليمنتان (بورنيو) وسولاويزي وسوندا الصغرى (شكل رقم ١). وتبلغ المساحة الكلية لدولة ماليزيا حوالي ٣٣٠,٠٠٠ كم مربع، وهي تمتد بين دائرتي العرض ٥١ – ٧٠ شمالاً، وخطي الطول ٥١٠ – ١٢٠ شرقًا، ويفصل بحر الصين الجنوبي بين الطرف الجنوبي لشبه جزيرة الملايو وكل من صباح وسراواك، بينا تقوم الحواجز الجبلية العالية والتضاريس الوعرة للسان الجنوبي من هضبة شان، فضلا عن الأدغال الاستوائية القاسية في الشمال، بعزل ماليزيا شبه الجزرية (\*) عن بقية قارة آسيا. إلا أن انفتاح ماليزيا على البحار من الشرق والجنوب والغرب، قد فتح باب هذه الدولة على مصراعيه على العالم الخارجي، خاصة في مواجهة تكوينها الطبيعي، الذي يضفي عليها طابعًا بؤريًا منعزلا، حيث إن الامتداد الشمالي — الجنوبي لسلسلة جبال أركان في شبه جزيرة الملايو يستمر مع تقوسها نحو الشمال الشرقي في جزيرة بورنيو، مكونة بذلك قوسًا شبه دائري.

ولأن ماليزيا تكاد تحتل موقعا وسطا من القوس الجزري الكبير ، لذا فهي محصنة جيدًا ضد كوارث الأعاصير الاستوائية ، التي تتعرض لها الفلبين وبحر الصين .

و بحكم هذه الظروف الطبيعية ، يمكن أن تصبح ماليزيا ملتقى لطرق بحرية عظيمة ، وأن تكون لها بالتالي مزايا استراتيجية مهمة ، على خطوط الاتصالات الدولية .

ففي حالة السلم ، تفضل التجارة البحرية بين أوروبا وغربي آسيا من ناحية ، والصين واليابان من ناحية أخرى ، المرور بمضايق ملقا وبحر الصين الجنوبي ، على الدوران حول الأرخبيلات الإندونيسية ، أو على اجتياز الممرات الأكثر ضيقا والأكثر تعرجا ، والمليئة بالصخور المرجانية ، مثل مضيقي سوندا وسومبا . ولأن ماليزيا شبه الجزرية تمثل الحافة الجنوبية القصية لآسيا القارية ، لذا يمكن اعتبارها بصورة أو بأخرى همزة وصل بين الأجزاء القارية والجزرية لجنوب شرقي آسيا ، والتي تكون معا ممرا ساحليًّا قصيرًا ومحميًّا ، إلى الأراضي الدنيا من استراليا ونيوزيلندا .

 <sup>(\*)</sup> ملاحظة: ماليزيا شبه الجزرية يقصد بها ( شبه جزيرة الملايو أو القسم الغربي من الأراضي الماليزية تميزًا لها عن القسم الشرقي أو ماليزيا الجزرية. ( صباح وسراواك ) .



## البنية الجيولوجية والتضاريس

بدأت حركة بناء الجبال في ماليزيا منذ أوائل العصر الكمبري الأسفل ، حيث اتخذت مسارًا جنوبيًّا ، يتفق مع اتجاه حوض تينا سيريم في شمال غربي الملايو . ومع ذلك يمكن القول بأن أراضي وبحار المنطقة ، قد بدأت ملامحها الجغرافية في التكوين خلال عصور الزمن الجيولوجي الأول .

ففي أثناء الزمن الأول ، بدأ الجزء الذي تشغله ماليزيا حاليًا في الهبوط ، مما أدى إلى تكوين حوض جيولوجي بحري ، يمتد من جزر أنامباس الحالية ، حتى منابع نهر باريتو Barito ، حيث كانت تحدها كتلة جندوانا من الغرب ، وكتلة كاثاسيا من الشرق .

ومع نهاية الزمن الباليوزوي ، بدأت رواسب جندوانا وكاثاسيا في التراكم بالقسم الملايوي من الحوض البحري القديم . وقد استمر تراكم الرواسب خلال الترياسي ، الذي اكتملت في نهايته عمليات الترسيب تقزيبًا . وبعد ذلك ، تعرضت هذه الرواسب للضغط ، كما اندفعت خلالها كميات هائلة من مادة الصهير ، التي تكونت منها النواة الأولى لأراضي جزر سوندا . وقد أدى تراكم الرواسب البحرية حول هوامش هذه النواة إلى نموها واتساعها ، مما أدى بدوره إلى زيادة الرواسب المتراكمة في الثنية الجيولوجية المقعرة ، خاصة على حواف نواة جزر سوندا ، كما ترتب على ذلك أيضًا ، تعرض هذه الرواسب الجديدة إلى الضغط . وإلى الجنوب والجنوب الغربي من نواة أنامباس ، تكونت نطاقات أرضية متعاقبة حول النواة ، خاصة من ناحية الشمال والشمال الشرقي .

ويرجع تاريخ المعالم التضاريسية الحالية للملايو إلى الفترة ما بين منتصف الزمن الثاني (الميسوزي) وحتى أواخر العصر الكريتاسي، وذلك عندما التوت الرواسب المتراكمة في الحوض الجيولوجي على شكل خطوط، اتجاهها العام من شمال الشمال الغربي إلى جنوب الجنوب الشرقي. وقد ظهرت في قلب هذه الالتواءات المحدبة، كتل جرانيتية ضخمة.

وفي البلايوستوسين أو فيما بعده ، غمرت مياه البحر أراضي سوندا ، فتكونت البحار الهامشية الضحلة حول الجزر الأكثر ارتفاعًا ، وأشباه جزر جنوب شرقي آسيا والملايو ، بالإضافة إلى جزر سومطره وجاوه وبقية جزيرة بورنيو . أما تاريخ أراضي سراواك وصباح ، فقد سار في مراحل بنائية مختلفة .

وأقدم الصخور الرسوبية في ماليزيا شبه الجزرية ، ترجع إلى العصر الديفوني ، ويقتصر وجودها على غربي سراواك ، حيث شهدت هذه المنطقة تاريخًا معقدًا لعمليات الترسيب والالتواء والنشاط البركاني ، الذي استمر حتى أواخر العصر الكريتاسي ، عندما انتقل المركز الرئيس للنشاط البركاني إلى جهة الشمال والشمال الشرقي ، حيث ظهر إلى الوجود المنخفض الغوري الضخم ، الذي يتمثل في الحوض الجيولوجي الموجود في غربي بورنيو ، ليشغل قوسًا ممتدًّا من وادي لوبور الحالي في سراواك ، حتى جبال تروسمادي في صباح . ففي هذا المنخفض الغوري الكبير ، كانت عمليات الترسيب والرفع تجري مع حركات التوائية ونشاط بركاني متباين الشدة . وقد توقفت عمليات الترسيب في وسط سراواك في أواخر عصر الميوسين . أما في شمالي سراواك وصباح ، فقد استمرت هذه العمليات حتى عصر الأوليجوسين . وفي أواخر عصر الأيوسين ، في أواخر عصر الأيوسين ، خدلت حركات التوائية في وسط وشمالي سراواك ، بينا حدثت هذه الحركات في صباح خلال عصر الميوسين .

وبصفة عامة يمكن القول ، بأن الأراضي الماليزية ، تعتبر من الناحية الجيولوجية أحدث من الأراضي في صباح وسراواك .

ومن الناحية التضاريسية، تسود الجبال في ماليزيا رغم أن ارتفاعها يقل عن ارتفاع نظائرها في البلدان الأحرى. فارتفاع جبال كينابالو، وهو أعلى جبل في كل هذه المنطقة، يبلغ حوالي ٤٠٠٠، متر فوق مستوى سطح البحر، بينا لا يكاد يصل ارتفاع جبلي المورود في سراواك وتاهان في الملايو إلى ٢,٣٠٠ متر. ويختلف تفاصيل البناء للهيكل الطبيعي في ماليزيا نوعًا ما عن نظيره في ولايتي سراواك وصباح وذلك بالرغم من وجود

وحدات طبوغرافية متشابهة في كلا المنطقتين ، مثل : المناطق السهلية والمناطق الجبلية والمناطق المتموجة .

وتتكون ماليزيا من عدة حافات جبلية متوازية ، تتخللها وتحوطها الظواهر الجغرافية الطبيعية المتموجة . ويعتبر السهل الساحلي الضخم الذي هو نتاج عملية التعرية المستمرة لأرض سوندا من أهم العناصر الطبوغرافية لماليزيا شبه الجزرية . وتتميز البنية الطبوغرافية لولايتي صباح وسراواك بسهولها الساحلية المنخفضة التي يقع خلفها قطاع من سفوح التلال المتموجة ذو عرض متباين ، يرتفع لينحدر على المنطقة الجبلية المتصلة بمنطقة الحدود مع إندونيسيا ( شكل رقم ٢ ) .


وقد تعرض السطح القديم لعوامل التجوية النشطة في الظروف الاستوائية الرطبة ، فازداد الجريان السطحي ، مما أدى إلى تكوين شبكة تصريف مائي كثيفة . وحفرت المجاري المائية أودية جوانبها شديدة الانحدار ، وساعدت الانهيارات الأرضية على بقاء المنحدرات الشديدة ، التي تظهر وراءها حافات قائمة . وهذه المظاهر هي التي تشكل المظهر التضاريسي السائد في ماليزيا .

## المناخ

يسود في ماليزيا مناخ واحد تقريبًا ، وهو المناخ الاستوائي الذي يكاد يكون خاليًا من التباينات الفصلية ، وهذا في المقام الأول نتيجة للتفاوت المحدود جدًّا في الإشعاع الشمسي .

### عساصر المساخ:

ا - الإشعاع الشمسي: يتراوح متوسط ساعات سطوع الشمس في المناطق المنخفضة من الأراضي الماليزية ما بين ١٧٠٠ و ٢٦٠٠ ساعة/ في السنة ، وقد سجل أقل متوسط سنوي في كوتشنج وبنتولو ، حيث بلغ ١٧٧١ و ٢٠٠٠ ساعة على التوالي وأن متوسط عدد ساعات سطوع الشمس يميل إلى الازدياد كلما اتجهنا شمالًا بصفة عامة ، وأن المناطق الساحلية تحظى بأعلى المتوسطات ، وتعتبر أودية بيراك Perak




وكيلانتان Kelantan ، من أكثر المناطق نصيبًا من أشعة الشمس ( الشكل رقم ٣ ) .

وبالنسبة لمعظم مناطق ماليزيا، تأتي أكثر الفترات المشمسة في الثلاثة شهور الأولى من السنة ، وبخاصة في شهر مارس ، أي في نهاية فصل الرياح الموسمية الشمالية الشرقية . وفي شرقي ماليزيا ، تأتي أكثر الفترات المشمسة خلال الفصل الانتقالي الأول ، أي في شهري إبريل ومايو ، حيث يبلغ المعدل الشهري لساعات سطوع الشمس أكثر من الإجمالي المحتمل .

وفي معظم أجزاء ماليزيا شبه الجزرية ، تتميز شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بعدد منخفض نسبيًّا من ساعات سطوع الشمس ، حيث يبلغ المتوسط حوالي ١٦٠ ساعة أو ٤٤٪ من الإجمالي المحتمل . ويلاحظ أن شهر نوفمبر بالذات يحظى بأقل عدد من ساعات سطوع الشمس ، حيث يقل متوسطه عن ١٤٠ ساعة ، أو ٣٩٪ من الإجمالي المحتمل . أما في صباح وسراواك فيلاحظ أن شهور أبريل ومايو ويونيو ، تتميز بأعلى المتوسطات الشهرية من ساعات سطوع الشمس ، ويحظى شهر مايو بأعلى عدد منها ، المتوسطات الشهرية في أشهر ديسمبر ويناير وفبراير . ويعتبر شهر فبراير بالذات هو أقل الشهور حظا من أشعة الشمس ، حيث يبلغ متوسط عدد ساعات سطوع الشمس خلاله ، ١٢٥ من أشعة الشمس ، حيث يبلغ متوسط عدد ساعات سطوع الشمس خلاله ، ١٢٥ من أشعة الشمس ، حيث يبلغ متوسط عدد ساعات سطوع الشمس خلاله ، ١٢٥ من أشعة نقط . ( جدول رقم ١ )

٧ - الحوارة: يتراوح معدل درجة الحرارة السنوية في كل أنحاء المناطق المنخفضة من ماليزيا ما بين ٥٢٥م و ٢٧٥م. وقد ذكر « ديل » Dale ( ١٩٦٣م ) أن التوجاجاه Batu Gajah الواقعة في وادي كينتا Kinta ، سجلت أعلى معدل سنوي وهو ٥٢٧٫٧ مئوية ، بينا سجلت كلوانج – التي تبعد جنوبا بنحو درجتين عرضيتين – أقل معدل حراري وهو ٢٥,٤٥م ( هذا لا يشمل المحطات المرتفعة ، مثل محطة مرتفعات كاميرون ) ، ويتضح أيضًا ، أن المعدلات الشهرية في المحطات المنخفضة ، قريبة جدًّا من المعدل السنوي ، ويكون الاختلاف غالبًا في حدود درجة واحدة تقريبًا .




かードー متوسط عدد ساعات سطوع الشهس في السائه" (ماليزيا - مباح - سراوالك)

ويتبين من الشكل رقم (٤) ، أن المعدلات السنوية في الجانب الغربي من ماليزيا شبه الجزرية ، أعلى نوعا ما منها في الجانب الشرقي . فعلى سبيل المثال ، فإن المعدل السنوي في بيان ليباس Bayan Lepas على الساحل الغربي ٢٢,٣ مئوية ، وفي كوتا باهارو يكون ٢٦,٨ مئوية . وبذلك يتضح بصفة عامة ، أن الساحل الغربي أكثر دفئا من الساحل الشرقي ، بمعدل يتراوح بين درجة ودرجة ونصف ، وينخفض هذا الفرق كلما اتجهنا شمالًا . وفي صباح وسراواك سجلت معدلات حرارية سنوية مرتفعة في المناطق الساحلية ، في ميرى بسراواك (٢٦,٨ م) ، وفي كوتا كينا بالو بصباح الساحلية ، وفي سانداكان بصباح (٢٢،٨ م) ، بينا سجلت معدلات سنوية أقل من ٥٢٥م في معظم أجزاء السلاسل الجبلية في سراواك وصباح . وعلى قمة جبل كينا بالو في صباح ، وصلت أقل درجة حرارة مسجلة إلى أقل من درجة التجمد . (جدول رقم ٢) بالو في صباح ، وصلت أقل درجة حرارة مسجلة إلى أقل من درجة التجمد . (جدول رقم ٢) بالو في صباح ، وصلت أقل درجة حرارة مسجلة إلى أقل من درجة التجمد . (جدول رقم ٢) بالو في صباح ، وصلت أقل درجة حرارة مسجلة إلى أقل من درجة التجمد . (جدول رقم ٢)

وهناك أربع مناطق ، معدلاتها السنوية مرتفعة في النصف الغربي من ماليزيا ، وهي : (١) نطاق ضيق يمتد جنوبًا وشمالًا من سيجامات . (٢) الأراضي المنخفضة في سيلانجور Selangor الشمالية وبيراك Perak الجنوبية ، (٣) كيده Kedah الجنوبية ووادي كريان و ٥٢٥ ، لاتامالية وبيرلث Perak . ففي هذه المناطق تتراوح المعدلات بين ٥٢٦ و ٥٢٥ معوية . وفي المناطق المنخفضة الشرقية من ماليزيا ، تنخفض المعدلات السنوية في كل مكان تقريبا عن ٢٦٥م ، باستثناء كوتا باهرو Kota Bahru .

والمعدلات السنوية لدرجات الحرارة في المناطق الأكثر ارتفاعا ، مثل مرتفعات كاميرون ( ١٤٤٠ مترًا ) ، تبلغ حوالي ١٨٥ مئوية . ويوضح الجدول السابق فرقًا قدره ٨ درجات مئوية تقريبًا ، بين معدلات المناطق المرتفعة والمناطق المنخفضة .



متوسطات دريجات المحرارة المستومية

التجارية الشمالية الشرقية والرياح الجنوبية الغربية ، مسببة سكونًا ورياحًا سطحية خفيفة ، مع حركات قوية جدًّا يتجه فيها الهواء إلى أعلى . ورغم السكون والرياح الحفيفة ، فإن الفصلين الراكدين يتميزان أيضا بالطقس المضطرب العاصف ، المصحوب بأمطار غزيرة وعواصف رعدية شديدة .

وتتأثر الرياح السطحية الماليزية بنظام الرياح الموسمية الآسيوية الجنوبية الشرقية . وتنشأ الكتل الهوائية التي تصاحب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية على سيبريا أو على شمالي الحيط الهادي . وفي البداية تكون هذه الكتل باردة ومستقرة ، وبمرورها على المناطق الاستوائية ، تصبح تدريجيًّا دافئةً ورطبةً تمامًا ، خاصة بعد عبورها بحر الصين الجنوبي الدافي . ومعظم أجزاء ماليزيا ، خاصة الأجزاء الشرقية منها ، تتعرض لرياح ، تتراوح سرعتها ما بين ٢ - ٤ أميال في الساعة ( انظر الجدول رقم ٣ ) ، وتستمر هذه الرياح حتى نهاية شهر مارس ، عندما تبدأ الرياح الموسمية الانتقالية في الهبوب . وعلى طول مضايق ملقا ، غالبًا ما تقع المنطقة التي تلتقي عندها الرياح الموسمية الشمالية الشرقية والرياح الموسمية الجنوبية الغربية ، وتعرف بمنطقة التقاء الرياح المدارية ، وفي العادة تهب الرياح على ماليزيا بسرعة تقل عن ٢ ميل / ساعة ، وتتميز الرياح الموسمية الجنوبية الغربية بأن تياراتها الهوائية بطيئة وغير منتظمة ، وهي تستمر من يونيو حتى أوائل أكتوبر ، وعادة ما تهب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية من مصدرين مختلفين ، أجدهما يتمثل في جنوبي المحيط الهادي واستراليا ، والثاني في المحيط الهندي ، وتتميز الكتل الهوائية القادمة من جنوبي المحيط الهادي واستراليا بالاستقرار ، وترتبط في إندونيسيا بموسم الجفاف ، ولكن أثناء اتجاهها نحو الشمال الغربي تتشبع بالرطوبة من الأرخبيل الإندونيسي ، ومن ثم فعندما تصل إلى ماليزيا تصبح غير مستقرة ، وتؤدي بالتالي إلى حدوث الاضطرابات الجوية . وتكون الكتل الهوائية القادمة من الحيط الهندي مصاحبة للرياح الموسمية الجنوبية الغربية ، التي تكون عادة رياحًا قوية ، ومع ذلك فإنها لا تسبب أى اضطرابات .


وتبدأ فترة هبوب الرياح الموسمية الانتقالية الثانية أحيانًا في أكتوبر وأحيانا أخرى في

نوفمبر ، وأثناء هذه الفترة تسقط على ماليزيا أمطار غزيرة على الجبهات التي تلتقي عندها الكتل الموسمية الجنوبية الغربية المتراجعة ، بالكتل الموسمية الشمالية الشرقية التي تكون متقدمة ببطء ، وذلك بالإضافة إلى أن عمليات التصعيد تكون نشطة جدًّا على اليابس ، لأن السرعة المنخفضة للرياح تساعد على سرعة تسخين الهواء غير المستقر أثناء النهار . ونتيجة لهذين العاملين ، فإن هذه الفترة تعتبر أكثر فترات السنة أمطارًا في معظم أجزاء ماليزيا .

3 - 1 الأمطار: يتوافق النمط العام لنظام سقوط الأمطار على معظم أجزاء ماليزيا مع مواسم الرياح ، ومع هذا فإن العلاقة بينهما تتباين من مكان لآخر . ففي معظم الأجزاء يتفق الحد الأعلى لسقوط الأمطار مع كل من الفصلين الانتقاليين ، أما الحد الأدنى فيأتي أحيانا أثناء كل من الفصلين الموسمين ( الجدول رقم 3 ) . وفي أماكن أخرى ، ربما يكون هناك حد أعلى واحد فقط أثناء أحد الفصلين الموسميين ، وحد أدنى أثناء الفصل الموسمي الآخر . وهناك بعض المناطق التي تحدث فيها قمة لسقوط المطر أثناء فترة انتقالية ، وقمة أخرى أثناء فصل موسمى .

ويوضح الشكل رقم (٥) . النمط العام لمعدل سقوط الأمطار السنوية في ماليزيا ، ومنه يتبين أن توزيع سقوط المطر يعكس إلى حد ما المظاهر التضاريسية الرئيسة لهذه اللدولة ، ففي ماليزيا هناك نطاقان مطيران واضحان هما : الساحل الشرقي كله ، والجزء الشمالي من الساحل الغربي ، خاصة في سيبرانج براي Sebrang Prai ولاروت Larut وحولهما . والمنطقة الأولى أغزر مطرًا ، وغالبًا ما تعتبر أكثر أجزاء ماليزيا أمطارًا ، حيث يزيد فيها الهطول السنوي على ٠٠٠٠ ميلليمتر . وفي الأجزاء الغربية من ماليزيا ، تقتصر المنطقة التي تحظى بأكثر من ٢٢٠٠ ميلليمتر سنويًّا ، على حزام ضيق ومتقطع ، يصل طوله إلى ٣٢٠ كم ، غربي خط يبدأ من تل فريزر في الجنوب حتى قمة جبل جيراي في الشمال .

ويبدو أن سلسلة جبال تيتيوانجسا Titiwangsa التي تمتد من منطقة الحدود الماليزية التايلندية في الشمال إلى الجزء الشمالي من جوهور Johore في الجنوب ، تقسم الدولة إلى نمطين مطريين مختلفين . ومع ذلك ، فإن النطاقات الأكثر مطرًا لا تتفق مع المناطق



شكل ٥٠ . المتوسطات المسنوية للأمطال

الأكثر ارتفاعًا ، بل تتفق مع السفوح الغربية والشرقية للجبال ، وتتراوح الأمطار السنوية التي تسقط على سفوح الجبال وعلى الأراضي المنخفضة المجاورة لها بين ٢,٠٠٠ و ٣٠٠٠ ميلليمتر سنويًّا . أما على قمة سلسلة جبال تيتيوانجسا ، فتتراوح بين ١,٨٠٠ و ٢٥٠٠ ميلليمتر .

وتمتد أكثر المناطق جفافًا ، ولو أنها ليست جافةً بمعنى الكلمة ، من الساحل الغربي للليزيا حتى تصل إلى الداخل ، فيما بين حواف الأراضي المرتفعة . ويبين الشكل رقم (٤) ، ثلاثة من هذه الأحزمة الجافة وهي :

- ١ الجنوب الأوسط لماليزيا شبه الجزرية .
- · Perak وجنوبي بيراك Selangor ٢
  - ۳ بيرليس Perlis وشمال غربي كيده Kedoh .

وعمومًا ، فإن الكمية السنوية من الأمطار الساقطة على كل هذه المناطق أقل من ٢٠٠٠ ميلليمتر تقريبًا .

أما في صباح وسراواك ، فتوجد أكثر المناطق أمطارًا حول كوتشنج وبينتولو ، ويليها الساحل الشمالي الشرقي من صباح بالقرب من منطقة حليج بروناي . وتبلغ كمية المطر السنوية التي تسقط على التلال السفحية ما بين ٢٠٠٠ و ٣٠٠٠ ميلليمتر ، بينا تبلغ الكمية التي تسقط على قمم الجبال أقل من ٢٠٠٠ ميلليمتر سنويًّا .

ويوضح الجدول رقم (٤) التباين في الأمطار الشهرية ، ومنه يتبين أن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر هي أغزر شهور السنة مطرًا في معظم أجزاء ماليزيا وصباح ، بينا يكون شهرا يناير وفبراير أغزر شهور السنة مطرًا في سراواك ، وأكثر الشهور جفافًا تمتد من يناير إلى مارس في معظم أجزاء ماليزيا ، باستثناء سراواك ، التي توجد بها أكثر الشهور جفافًا في منتصف السنة .

• - الرطوبة النسبية : يبلغ المعدل السنوي للرطوبة النسبية في كل أنحاء المناطق المنخفضة من ماليزيا حوالي ٨٤٪ ( الجدول رقم ٥ ) . ويوجد أعلى معدل سنوي في

ويتضح من الجدول رقم (٥) ، أن المعدلات السنوية في الجانب الغربي من ماليزيا شبه الجزرية أقل نوعًا ما من نظائرها في الجانب الشرقي ، فمثلا يبلغ المعدل السنوي في الورستار على الساحل الغربي ٨٨,٨٪، بينا يبلغ في كوتا باهارو على نفس دائرة العرض على الساحل الشرقي ٨٣,٢٪ ، بفارق ٢٠,١٪ . وبالمثل ، فإن معدل سوبانج ، أقل من نظيره في كوانتان الشرقي ٢٣,٨٪ كما أن معدل بايان ليباس Bayan Lepas أقل من نظيره في كوالا ترينجانو لا ٣٠٪ كما أن معدل بايان ليباس العموم فإن معدلات الساحل الغربي تقل ترينجانو مباح وسراواك ، فإن المعدلات السنوية للرطوبة النسبية مرتفعة ، باستثناء لمعظم النقاط في صباح وسراواك ، فإن المعدلات السنوية للرطوبة النسبية مرتفعة ، باستثناء كوتاكينا بالو Kota Kinabalu ، حيث يبلغ المعدل ٤٠٠٪ المدرق من ٨٠٪ فقط .

والمعدل السنوي للرطوبة النسبية في مرتفعات كاميرون ، أعلى من نظيره في محطات المناطق المنخفضة ، وبالأخذ في الحسبان كل من المناطق المرتفعة والمناطق المنخفضة ، يتضح أن أقل من ٢٠٪ من المساحة الكلية لماليزيا ، يبلغ معدلها السنوي في الرطوبة النسبية أقل من ٨٢٪ .

وتعتبر شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ، أكثر شهور السنة رطوبة في ماليزيا ، وتتراوح الرطوبة النسبية فيها ما بين ٧٨٪ في وسط الساحل الغربي و ٩١٪ في مرتفعات كاميرون ، وتصل إلى أقصاها في الأراضي المرتفعة وعلى سفوح سلاسل الجبال . أما في صباح وسراواك ، فأكثر شهور السنة رطوبة هي ديسمبر ويناير وفبراير ومارس ، أي أثناء فترة الرياح الموسمية الانتقالية ، حيث تتراوح الرطوبة النسبية بين ٨١٪ و ٩٠٪ . وأقل فترات الرطوبة في ماليزيا – باستثناء بيتالنج جايا وكوانتان – تتمثل في الشهور الأولى من السنة ، وفي بيتالنج جايا وكوانتان ، تحدث نفس الأحوال أثناء منتصف السنة ، أي ما بين مايو وأغسطس ، وباستثناء سانداكان ، تمثل شهور منتصف السنة أقل الشهور رطوبة في صباح وسراواك . ومن ناحية أخرى فإن سانداكان المعدلات تتراوح ما بين ٧٨٪ في الشهور القليلة الأولى من السنة ، وعلى العموم ، فإن المعدلات تتراوح ما بين ٧٨٪ في كوتاكينا بالو ونحو ٥٨٪ في بينتولو .

اغفان	الورستار	بايان لياس	Ţ	سيتياوان	ا موبانسې	ه. کيو.ب.ج	مرتفعات كاميرون	کزی	كلوانج	جوهوره باهرو	كوتبا باهمرو	كوالا ترنيجانو	كوائتسان	كوتا كينا بالو	ساندا کمان	کرې	سيتولو	1	کرتشنج
-71, -31	341	÷ *	121	444	۲۰۲	198	1 7 8	479		12	121	47.5	1 4 2	7:	14	7.	101	1.8.8	111
فبراير	777	417	٠ ٠	190	١٧٨	114	131	***	١٧٧	7.	72.	191	111	111	101	187	179	17	4 ٢
مارس	347	.1.	770	111	717	414	1 7 9	727	110	3.7	148	Y17	414	720	777	797	101	114	j.
ابريل	33 Å	177	317	717	19.	4.2	177	117		1,17	101	۲.	11	127	777	۲.٥	791	1,41	6
مايو	***	717	111	414	**	1.1	۱ ۶۷	377		149	140	727		722	4.0	377	¥.	361	- 9
يونيو	171	144	199	۲.	148	1 70	121	191	۸۸،	:01	١٨٧	<b>≯</b> 6 €	7 7	79-	٠.	181	190	179	147
يوليو	١٨٠	::	117	0 6 0	79-	199	121	198	<u>;</u>	111	19,7	797	· Y ·	1,7,5	111	79-	71/	711	۱,۷
أغطس	1118	:	1 7 7	14	<b>&gt;</b>	1 4 7	٧)		119	170	797	17.9	5	۱۸۷	190	> 6 <	147	۱۸۷	1,1,2
1		111	111	611	114	17,	٧.,	141	105	121	> ~	144	<b>*</b>	۱ × ۹	۲۷	1,4%	1 4 9	301	.0.
اكتوبر	141	1.1.2	1 1 1	<u>}</u>	177	311	12	740	.01	111	۲:۲	119	7.	140	7 % /	0	127	0.70	150
أغسطس سبتمبر أكتوبر انوفمبر اديسمبر	۲٠۴	199	`.	178	127	17.	3.1	1 2 4	111	<b>*</b>	10.	179	179	1,4,1	119	172	121	150	121
	۲ ده ۲	707	414	717	144	: }-	(0)	414	. 4.	144	3.7	141	101	414	101	<u>}</u>	109	121	۲.
Ī	1.17	3007	727	1110	1311	4414	1708	727	4110	7.17	<b>111</b>	1231	7.77	1131	144.	411	::	. 4 . 1	1

جدول رقم (١) متوسطات عدد ساعات سطوع الشمس في محطات مختارة خلال الفترة ( ١٩٧٧ – ١٩٧٩ )

الشهور يناير	الورستار	بايان لياس		·0	¥1,1,4	ه کيو.ب.ج	مرتفعات كاميرون	ڹڮ	کلی اخ	بأهرو	كوتما باهمرو	كوالا ترنيجانو		كوتا كينا بالو	باندا کان	j	ستعولو	],	كوتشنج
31	, ř. , ř.	14,5	۲٦,۸	71,7	۲,۲	14,1	7,7	41,0	0,0	۲۰,۰	40,9	10,5	72,9	7,17	17,0	1,1	40,9	10,1	۲۰,۲
فبراير	۲۷,۷	14,4 44,5	۲٦,٩	۲,۲۲	۲٦,٥	17,7 TY,T	14, 8 14, 4	۲۱,۲	۲۰,۰۲	70,5	۲,۲	۲۰,۰۲	70,7	٩,٢٧	۲٦,٥	7,7	11,1	40,4	40,0
عارس	Y, T	11, T Y, E TV, A TV, 9 TA, 1	0, 77   77, 7   77, 9   77, 1   77, 7   77, 7   77, 0   77, 0	۲٦,۸	٦, ٩	۲۷,۸	14,7 14,1 14,4 14,2 14,.	14,1	Y.07 61,7 71,7 71,7 71,0 70,Y	70,7 70,9 71,8 77,1 70,A 70,8	٢٠,٨ ٢٦,٥ ٢٦,٨ ٢٦,٩ ٢٦,٩ ٢٧,٥ ٢٨,١ ٢٧,٧ ٢٧,٠ ٢٦,٣	TT,T TY,. TV,0 TY,1 TT,0 TO,A	7.07 .,77 7.,7 1.,77 7.,1	TY,1 TY,2 TA,. TY,A TY,T T1,9	۲۷,۱	۲۲,۸	۲۲,۲	7,7	۲٦,٥
إبريل	۲۷, ۹	٩,٧٢	۲۲,٥	17,4 17,1 17,0 17,5	7,77 1,77 7,77 7,77	14, 2 14, 9 14, 7 14, 9	14,2	۲۷,۱	۲۰,۲	1,1,	۲۷,۷	14,1	۲,۲۲	۲۷,۸	14,0	14, 2	1,4,1	۲,۲	۲٦,۸
13/	۲۷,۷	۲۷,۸	۲۲,۸	۲۲,٥	14,1	14,1	۱۸,۷	14,1	۲٦,٧	11,8	1,4,1	۲۷,٥	1,7	۲۸,٠	۲۷,۷	۲۷,۷	۲۲,٤	۲۷,۰	۲۷,۲
.g.	۲۷,۲	14,5	74,7	14,1	۲۱,۷	۲۲,۹	1,4,1	۲۱,۸	7.77	10,9	۲۲,٥	۲,	۲۲,۲	14,5	۲۷,۲	14,1	14,1	۲۲,۹	۲٦,۸
يوليو	3,17	11,1	۲۲,				١٧,٦	11,1			41,4		7,4	1,77	۲٧,٠	۸,۲۲	۲,1,	11,1	۲٦,۸
أغسطس	۲۸,۱	41,0 11,4	41,4	۲,۲	41,0	۲۲,۰	1,4,1	11,1	40,4	40,0	4,1,4	۲,,۲	11,8	۲۷, ٤	۲۲,۰	۲۲,۲	۲۲,٠	۸,۲۲	۲٦,٩
مبتعير	۲,۲۲	41,0	11,1	Y1,Y Y1,Y Y1,E Y1,1	11,8	14,Y	۲,۲	۲۲,٥	70,4 Yo,7 Yo,9	10,7	۲٦,۸	۲۰,۲ ۲۱,۰ ۲۲, ۵,۰۲	۲,۲	1, Y   1, YY   A, LY   Y, LY	4,5	۲٦,۸	41,9	1,1,	۲۱,۲
أكتوبر	۲,۲۲	۲۲,۲۲ ۲۲,۲	۲1,۲	۲1,۲	7,17	۲۲,۲	۲,۲	11,0	40,4	10,1	۲٦,٥	۲٦,٠	۲۰,۰۲	۲٦,۸	۲۷,۰	۲٦,۸	۲٦,۲	۲٦,٥	۲٦, ٤
قبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر				۲,۲	۲٦,٠	۲۷,۱ ۲۲,۷ ۲۷,۲ ۲۷,۳ ۲۷,۵	۱۲,۲	۲,۲	۲,٥	۲۰,۱	۲۰,۰۲	0,0	۲۰,۰	۲,۲۲	٢٦,٥ ٢٦,٧ ٢٧,٠ ٢٢,٩ ٢٧,٠ ٢٧,٠ ٢٧,٢ ٢٧,٧ ٢٧,٥ ٢٧,١	0,17	٧,٢٢ ١,٧٢ ١,٧٢ ٢٧٠٠ ٢٠,٢٢ ٢٠,٢ ٢٠,٢٢ ٢٠,٢٢	P.OY 1,17 V,17 V,17 P,17 F,17 L,17 F,17 C,17 V,17 I	۲۰,۹ ۲۱,۰ ۲۲, ۱۲,۲ ۲۱,۹ ۲۱,۸ ۲۷,۲ ۲۷,۲ ۲۱,۵ ۲۰,۲ ۲۰,۹ ۲۰,۹ ۲۰,۹ ۲۰,۹ ۲۰,۹ ۲۰,۹
	۲۲,٥	۲۷,۲	۲,,	3,17 4,5	٢٦,٦ ٢٦,٢ ٢٦,٠ ٢٦,٢ ٢٦,٤ ٢٦,٥	۲۲,۱	14,7 7,7 7,7 14,7 7,7 7,7 7,7 7,7	1, 47   1, 47   7, 47   7, 47   7, 47   6, 47   6, 47   7, 47   7, 47   7, 47	40,9 Yo,0	70, Y 70, T 70, 1 70, T 70, Y	۲,۸ ۲۰,۹	۲۰,۰	70,9 72,9 70,. 70,A 71,7 71,2	۲,۲	۲٦,٥	ירא   אירא   אירא	۲٦, ٤	7,1,	۲٥,٩
Imir	۲۷,۰	7,7	· , ,	۲٦,۸	1,17	7,4	۷,۲	۲,۲	70,9	۲۰,۲	۲٦,۸	7.7	40,9	14,1	۲۲,	۸,۲۲	۲٦,٧	11,8	۰ ۲

جدول رقم (٢) متوسطات درجات الحرارة الشهرية والسنوية في محطات مختارة خلال الفترة ( ١٩٧٧ – ١٩٧٩ ) ( درجة مئوية )

اغطات الشهور	الورستار	بایان لیاس	Ţ	سيتياوان	بر از ان م	ه. کيو.ب.ج	مرتفعات كاميرون	j S	كلوائج	جوهوره باهرو	كوتبا بالعسرو	\$1 m	كوالا ترنيجانو	كوائتسان	كوتا كينا بالو	ماندا کران	ي م	ييسولو	ļ	كوتشنج
يام ا	۲,۰	٠,٠	·.	1,	-,-		۷,۱	>,	>.	۲,۲	۲,۰	٤,٥	٦,٥	۲,	٠, ۲	۲,	1,8	٠,٠	-;-	١,٠
فبراير	١,٣	7,	٠,٠	۲,۰	• • •	1,,	۲,۲	۲,۲	٣,٣	۲,۲	<b>)</b>	1,3	٢,٢	۲,۲	٠,	۲,۲	٢,	٠.	۲,	۱,۸
مارس	1,1	١,٧	۸,۱	١,٣	١,٩	١,,	1,1	۲,۲	۲,۲	1,8	1,1	۲,	٠,	۷,۲	۲,۲	٢,٢	۲, ′	٠,٠		١,٥
إبريل	۴,٠	1, 5	۷,۲	۲,۰	·.`	,,	٠,`	٠,٠	٠,٠	·.	1,5	۲,2	۶,	1,5	۱,۰	1,5	·.	·,	٠.	١,٠
مايو	۸'۰	۲,	>,	.,	٠,	·,	۲,	۲,	۲,	<i>:</i>	1,'	7,	۲,≻	٠,	1,8	<i>-</i> ;	۲,	·.	-	٠,٠
يونيو	۸,٠	۲,	>,	۲,	7.	۲,	3,'	.36.	٠,	۲.	<i>:</i>	۲,۱	۲,۲	۲,	0,'	••	۲,	<u>`</u>	•	٠,٠
يوليو	١,٠	٨,١	۷,۱	٦, ١	١,٢	1, 8	٠,٠	3,5	۸,۱	۲,	٠,	۲,	۲,	٠,٠	۷,۲	٠,	۲,		·.	·.
أغطس	١,٠	1,5	۷,۲	۲,۲	1,5	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	٠ ۲	1,8	<u>.</u> سر	٠, ٢,	٠,	۲,	۲,	٠,٠	٠,	<u> </u>	۲,	·.	· •	<u>;</u>
أغسطس سبتمبر أكتوبر انوفمبر	٠, ٩	0,'	>.	7.	۲,	<u></u>	۷,۲	0,	٠,٠	٠,	<i>:</i>	٠,	۲,۶	1,2	۷,۲	.,	```	<u>``</u>	<u>`.</u>	۲. -
المحرير	٠, ٩	٠,٠	۸,۰	۲,	۳,	۲,	1,2	٠,٠	١,٠	-	۲,	۷,۲	۲,	۲.	<u> </u>	٠	۲,	<u>`</u>	•	·; 
نوفعبر	:	>,	٠,٠	<i>.</i> .	·.	·.	۲,	ζ,	<u>-</u>	7,8	,,	<u>ئ</u> ر ب	۲,	1,2	· .	٠,	۲,	· ·	<b>₹</b>	<u></u>
ديسمبر السنة	٠,	بر بر	>,	;	٠,	•	۲,	بر م	٠, ١	<u>بر</u>	٠,	٤,٩	.,,	۲,	,	·		·.	-	).  -
<u>.</u> j	· - -	>,	٧,١	۲,	-,	7,	,		<u>بر</u>	0,'	۲,	٨,	<u>.</u>	<u>}</u>	<u> </u>	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	·	· ·	:	

جدول رقم (٣) متوسطات طرعة الرياح الشهرية والسنوية في محطات مختارة خلال الفترة ( ١٩٧٧ – ١٩٧٩ ) ميل / ساعة

الشهور يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر فوفمبر اديسمبر السنة	الورمتار	بایان کیاس	Ţ	سيتياوان	سوبانسج	ه. کيو. ب. ج. ه. کيو. ب. ج.	مرتفعات كاميرون	بلائی	کلسوائج	باهرو	كوتما باهرو	كوالا ترنيجانو	كوائسان	كوتا كينا بالو	باندا کان	٦	بيتسولو	ļ	كوتشنج
13. 13.	۲۷٬۲	۲۲,۲	111	۱۰۸,۳	154	177	<b>*</b>	۲۸,۲	1,701	1 4 7 , 1	13	۲,۰۸	141	172,4	7777	۸,۲۶۱	۳۷۷,۷	T £ V, £	٥٠١٠٨
فبراير	۲٦,٠	7	119	190,4	109,4	127	97,7	114,4	1,77,	۲۹,۷	٥٧,٧	۸۷,۳	1,171	٧٩,٥	٤١٤,٨	114,0	rrr, a	Y £ 1, Y	191,8
مارس	· · · · · ·	۷,۰۷	1	>.	7,9,7	¥ ¥ ¥	1.60,4	a. 0.	, ×	197	7.7.7	1,37	117,4	2,13	179,	197,	ror,	7.2.3	۲۹٦,۸
إبريل	1,101	144.	¥ £ ٧, ٧	7,9,1	, y, <u> </u>	۲۲٤,۷	۲۷۰,۲	197,	20	3	۸,۲	12,2	÷	۲,۰	۲,۱,۲	٨,٢٥١,	1,40,1	711,7	۴,۱۲۳
مايو	191,	7,4	101,	1,7,1	101	٠ ٢	14.17	17.	7.1.	118,4	<i>:</i>	۲٬۰۰۰	<u>;</u>	177,	3,131	177,0	۲.0.۲	771,1	1,00,1
يونيو	. * *	۲.	479	<u>&gt;</u>	110	1,11,	7,70	747,7	101,	101,	1.9	9.	7£7,4	1,713	717,0	140,1	707,7	1,017	۲۰۱,۷
يوليو	۲۰۱٫۷	۲,۸,۷	-	7,	121	111	144,4	144,4	101,4	۸۷,	741,4	4,7	172	۲۸۸,۲	۲۲۱,۸	1,44,1	144,1	114,4	۱۸۰,۲
أغطى	7777	707,	٠,٠٠	٨٦,٢	<u>,</u>		1	7.7.7	177	۷,۲۲۱	۲۰۹,۲	119,4	118,4	1 £ 1,7	۲۲۸,۸	101.9	1 44,1	۲۲۰,۲	192,1
1	409	TTA; T	331	7.131	7,1,7	۱۷۷,۲	109	179	<b>YY</b>	7,917	747	<u>}</u>	111	117,1	440,4	718,9	۳۱٤,٩	727,	140,1
المحوير	11.1	272	111	۲۲۸,۷	-	312	٤٠٢,٧	7,11,	111	7.47	T20,Y	7.40	7.107	277,9	YYF, 7	T09,1	۳۱٤,۲	۲۷۷,٥	٤٢٤,٠
نوفمبر	104,5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	٣٢٠,٧	١٩٧	727	741,4	۲۸٤,۷	7.9.7	777	1,777	۸۲٤,۷	7.1.7	7,810	T £ 1,0	\$ , \$ , \$	۲۸۷,۱	411,4	414,0	۲٦٢, ه
ويسعز	١٧٩٤,٧ ١٥,٢ ١٥٧,١ ١٢٢,١ ٢٥٩ ٢٢٢,١٢٠١,٧ ٢٢٠ ١٩١,١١٥٦, ٢٧٠,٠ ٢٦,٠ ١٨,٧	TTOT TY, . 11. , T ETE TTK; TTO1, T19A, Y Y. 1 TTY, VTAT, V VO, Y 117 TT, Y	TTTT 100 TT., V TT1 118 10., V 97 TT9 101, TT8 V, V TT 119 117	1118, V   V V , T   19V   Y T A, V   E 1, T   A T, V   94   11 Y, V   19, V   190, V   . A, T	1. VT, T110, T TET T10 1. VT, T1 , T 1. E1 1 T0 10T 1. VY, VT. 9, V109, V 12V	זינא,ד ואו דיבו א דוב ועע, דו וים ווז ויון דייד דיבי, ע דדע וצע ודע	TIVA 100, WTAE, WE. T, W 109 111 1VY, MIOT, WTET, WTV., MIEO, W 9T, T	ואצע,ד ב., ע ד. 9, דודו, ע ודם דודי, דועד, עדפון, דו ודם ופדי, ע פס ווע, ע עא, ד	1100 176 TTT 1TT 11A 1TA 10T, 410T, 4111, 4 T10 VY, F 11V, 110T, 1	דדקצ דבא דדרץ חדד א, חדוק, חוד, א ואצ ווסר, צווצ, ד דצו וקג ווק, אודד, ד	1809, VITTI, TATE, VITEO, V 19Y T.9, VI91, V 119 1 11, V 11, V 17, F 0V, V	1.VE, V1945, W7.1, T TAO 1V7 119, V 9T, T 99,. 1 T 12, E TE, 1 AV, T A., T	TOV9 TTT, WO19, WTO1, T TTT 1118, W 1YE TET, W 1A. 11. 117, T111, T 1A.	٢٥٢٩,٤١٧٤,٤٣٤٨,٥٤٢٦,٩١٢٢,١١٤٨,٦٢٨٨,٣٤٦٧,٢١٢٦,٤ ٧٦,٥ ٤٦,٤ ٧٩,٥ ١٢٤,٨	٣٠٥٧,٤ ٤٢٠,٩٤٠٤,٤٢٧٣,٦٢٣٥,٩٢٢٨,٨٢٣١,٨٢٦٧,٥١٤١,٤ ٧٦,٢ ١٢٩,٠٤١٤,٨٢٢٣,٦	٢٧٤٠,٢٢٥٠,٤٣٨٧,١٢٥٩,١٢١٤,٩١٥٢,٩١٨٧,١٢٢٥,١١٦٢,٥١٥٦,٢٨٦٩٢,٠١٨٩,٥١٩٦,٨	r1 r4., 9 r71, yr12, 1r12, 91 VV, x r r 9,1 r 0 r, r r · 0, x 1 V 0, 1 r 0 r, r r r, Arvv, v	٢٢٠٤,٢ ٢٢٠ ٢٦٩,٥٢٧٧,٥٢٤٢,٢٢٠,٢١١٨,٧٢١٥,١٢٢١,٦٢٦,٢٤٠٤,٢٤٠,٤	٤١٤٤,٢٥٢٨,٠٢٦٢,٥٤٢٤,٠٢٩٥,١١٩٤,١١٨٥,٧٢٠٦,٧١٩٥,٦٢٦,٩٢٩٦,٤٨٠١,٥
Ţ	1498,4	1101	7777	1118,4	1.41,1	1184,1	11 Y	1,424,5	1404	2 642	Y & 0 9 . Y	۲۰۷٤,۷	407	1019,8	۲،۵۷,٤	148.,1	:	TY05,T	1,3313

جدول رقم (٤)متوسطات الأمطار الشهرية والسنوية ( بالميلليمتر) في محطات مختارة في ماليزيا خلال الفترة ( ١٩٧٧ – ١٩٧٩ م )

\I	<del></del>				<del>`</del>												
المشهور يناير فبراير مارس إيريل مايو يونيو ايوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر انوفمبر ديسمبر السنة	الورستار	ا المالية في المالية في المالية	سيتياوان	ا با	ر هز کبور بی ای	مرتفعات لامیرون مـلاکیا	كلوائج	جوهوره باهرو	كوتما بأهمرو	كوالا ترنيجانو	كوائتسان	كموتا كينا بالو	ساندا کمان	<b>ا</b>	يبتسولو	]	كوتشنج
يناير	٧٤,١	۲٤,٢ ۲۷,٠	٤,٢٨	٨٢,٣	>,	>£,2 <4,2	٥,٢٨	۸٤,۸	۸۲,٠	٨٢,٦	١,٢٨	۸۲,٤	۸٤,٨	۸۲,۱	۸۸, ٤	٠,٠	۸۹,۲
فبراير	۲۰,۶	\(\lambda\), \(\la	٥,٥٨	۸۲,٠	۲۸,٤	۸٤,۸ ۲۹,٥	٨٣,٢	٤,٥٧	٤٠٠٧	٨٢,٠	۸۲,٤	۸۲,٠	۸٤,۷	۲,۲۷	۸,۸۸	۸۹,٤	۸۸,۹
مارس	٧٤,١	۲۸,۲ ۲۸,۹	۲,٥٨	٨١,٩	۲۹,۲	۲,٥٨ ٥,٠٨	٥,١٨	۸٦,۲	٧٠,٧	۸۳,۰	٦,٥٧	۲,۰۸	۸۳,٤	7,1	۲,۸۸	۸۹,۲	۴,۲۸
إبريل	۲,۰,۲	۸۲,٦۸ ۸٤,٤	۸٤,۸	۸۲,۸	۲۰,۸	74,4	۸٤,١	۸۸,۲	١,١٨	٨٢,٩	۲,۰۲	۲۹,٥	٨٤,٢	۸۰,۱	۸۷,۳	۸۲,٥	۱۲٬۱۷
3	7.5,7	, , , , , ,	٨٥,٢	۸۳,٤	> ·	۲, ۸, ۰,	٨٤,٦	۸۲,۰	٨.,٩	74,4	٠,٥٧	۲۸,٤	٠,٥٧	۸٤,۲	۸٦,۲	۸۲,۸	۸٤,۲
يونيو	۲,٥٧	۰,۲۸ ۲.,۸	٥,3٨	۸۳, ۶	۲۸,۱	, , , e, , ,	>, ∘ ≺	٧,٨٨	٨٢,٦	۸٤,٩	۲,۰۲	۲۹,۰	۸٦,٠	٥,3٨	٨٥,٩	۸۲,۲	۸٤,٦
يوليو	۸۲,۱	۸۲,۸ ۲۸,۸	۸۳,۲	٨٢,٩	۲۸,۲	۲,۸۸ ۲,۰۷	۱,۲۸	۲,۸۸	۸۳,۲	٠,٥٨	٥,٥٨	۲۸,۹	۸۰,۰۸	۲,٥٧	۸۲,۲	٧,٢٨	۸۴,۷
أغطس	٥,٢٨	>	۸٤,١	۸۲٫۰	۲۸,۱	۸۷,۲ ۸٦,۹	۸٦,٠	۸۸,۲	٠,٥٨	۸٤,۸	۸٥,٤	۲,1,۲	۲,۲۸	۸۲,۸	٠,٥٧	۸٥,۲	۸۲,۲
سيعنز	۸۷,۰	۶,۲۸ ۱,۰۸	٧,٥٨	۸۳,۳	γ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	٨٦,٥	۲,۸۸	٠,٥٨	٨,٥٧	۸,۰۸	۲,۰۲	۲,۲	۸٦,٠	٥,٥٨	۸٦,٤	۸٤,٩
150,x	۲,۲۸	۸۱,۱۸ ۸٤,۲	۷۷,۱	۱,۰۸	٠,١٨	٠, ٥, ٠, ٥,	٨٦,)	۸۹,۰	۸۲,۰	۴,۶	٨,٧	۸۲,۱	۸٦,٤	٨٢,٩	۸۲,۰	۸۲,۶	۸۰,۸
نوفمبر	٠ )	۸۲,۲۸ ۸٤,۷	٨٩,١	۸۲,۰	۸۲,٦	, y , ×	۸۸, ٤	٨. ٠	۸,٥٨	٠, ۲۹	7,18	۸۲,)	۸۷,۰	۸۲,۱	۲,۸۸	۸۹,۲	۲,۸۸
ويسعبر	١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١	\(\lambda\), \(\la	10, 1 1, 4 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1	٨٢.٤ ٨٢.٢ ٨٧. ٨٥.١ ٨٢.٢ ٨٢.٥ ٨٢.٩ ٨٢.٤ ٨٢.٤ ٨٢.٨ ٨١.٩ ٨٢.٠ ٩٢.٢	٧٩,٧ ٨٢,٠ ٨٢,٦ ٨١,٠ ٧٨,٥ ٧٨,١ ٧٨,٢ ٧٨,١ ٧٩,٠ ٨٠,٢ ٧٩,٢ ٧٨,٤ ٧٩,٧	^^, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	۸٤,٩ ٨٤,٢ ٨٨,٤ ٨٦,١ ٨٦,٥ ٨٦,٠ ٨٦,١ ٨٥,٧ ٨٤,٦ ٨٤,١ ٨١,٥ ٨٣,٢ ٨٢,٥	۱۵۰۰۸ مر,۲۰	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	۱۳۰۸ مد، ۰ مم. ۱ مع. ۱ مع. ۱ مع. ۱ مع. ۱ مع. ۱ مع. ۲ مه. ۲ مه. ۱ مه. ۱ مه. ۱ مه. ۱ مه. ۱ مه. ۲ مه.	١,٢٨   ٢,٢٨   ٢,٥٨   ٢,٥٠   ٨٥,٥   ٨٥,٥   ٨٥,٥   ٨٥,٢   ٨٥,٢   ٨١,٤   ٨١,٤   ٨١,٤	٨٠,٤ ٨١,٩ ٨٢,١ ٨٢,١ ٨٠,١ ٧٦,٦ ٧٨,٩ ٧٩,٠ ٧٨,٤ ٧٩,٥ ٨.,٢ ٨٢,٠ ٨٢,٤	۸۰,۷ مر,۲ مر,۵ مر,۵ مر,۱ مر,۲ مر,۲ مر,۸ مر,۰ مر,۲ مر,۲ مر,٤ مر,٤ مر,٤ مر,۸	٨٥,٩ ٨٨,٠ ٨٧,١ ٨٦,٩ ٨٦,٠ ٨٢,٨ ٨٥,٢ ٨٤,٥ ٨٤,٢ ٨٥,١ ٨٦,٢ ٨٧,٢ ٨٧,١	٨٧,٢ مم,٦ مم,٦ مر,٥ مو,٥ مو,٠ م٧,٢ مو,٩ م١,٢ م٧,٢ مم,٦ مم,٦	۸۷,۹ ۹۰,۲ ۸۹,۲ ۸۷,۶ ۸٦,٤ ۸۵,۲ ۸۲,۷ ۸۲,۲ ۸۲,۸ ۸۲,۵ ۸۷,۵ ۸۹,۲ ۸۹,٤ ۹۰,۲	17, T A4, 4 AA, T A0, A A8, 9 AT, T AT, Y A8, T A8, T A1, 1 A1, 9 AA, 9 A9, T
17.15	1, 1	,	۷,۰,	۸۲,٤	×, ×	۲, ۲۸ ۸۳,۸	۸٤,٩	۸,۲	٨,٢٨	٧,٤٨	۸٦,٥	۶۰۰۲	۷,۰۷	٨٥,٩	۲,۲	٨,٩	۸٦,٢

جدول رقم (٥) متوسطات الرطوبة النسبية الشهرية والسنوية في محطات مختارة في ماليزيا ، خلال الفترة ( ١٩٧٧ – ١٩٧٩ ) ( بالنسبة المئوية )

### النبات الطبيعي

تصنف الغابات الماليزية على أنها غابات استوائية مطيرة . وهي تغطي حوالي ٦٥٪ من مساحة ماليزيا و ٧٠٪ تقريبًا من ولايتي صباح وسراواك . وفي ماليزيا ، تمتد الغابات على طول الطريق مرورًا من تايلاند في الشمال ، حتى مضايق جوهور في الجنوب .


ويمكن تصنيف غابات ماليزيا إلى خمس مجموعات : ( انظر الشكل رقم ٦ ) .

- أ الغابات الجللة .
- ب غابات التلال .
- ج الغابات الاستوائية المطيرة في الأراضي المنخفضة .
  - د غابات المستنقعات العذبة الداخلية .
  - ه غابات المنجروف في المستنقعات البحرية .

وتحتل الغابات الجبلية المساحات التي تقع أعلى من خط كونتور ألف متر ، وعادة ما تتميز باختفاء نوع أشجار ( Dipterecarp ) ، وتصبح أنواع الأشجار المعتدلة وأنواع أشجار البلوط والكستناء أكثر شيوعا . وتكون الأشجار أقصر وفروعها أصغر وأوراقها أكثر تباعدًا . وعلى ارتفاع ، ، ، ، ، متر تقريبًا يتغير منظر الغابة حتى تصبح « غابة متطحلبة » وتكثر الأشجار القزمية . ويبلغ متوسط درجة الحرارة في الغابة ( ١٢,٨ مئوية ، ويسود الهواء الرطب والضباب . وتكسو الطحالب المشبعة بالرطوبة أغصان الأشجار . وفي كينا بالو ، يستمر التتابع النباتي في الصعود إلى أعلى ( انظر الشكل رقم ٧ ) . ويترتب على الحرارة المنخفضة ، نمو غابات قزمية ، أشجارها قصيرة ملتوية . وهذا النوع من الغابات يتلاشى كلما ارتفعنا إلى أعلى ، وتحل محله الأحراج ، مثل أشجار الورد التي تتخللها الحشائش . وتنمو هذه النباتات حتى ارتفاع على سمك التربة وعلى حتى ارتفاع ، ، ، ، ، متر تقريبًا . ويعتمد الحد الأعلى لارتفاعها على سمك التربة وعلى



أنواع الغابات



شكل ٧- التتابع الرأسي للنبات الطبيعي في "كينابالو"

تعرض المنحدر للرياح ولأشعة الشمس. وفوق خط الأشجار ، ينمو الخليج القصير والأعشاب والنباتات الألبية الصغيرة ، في جيوب صغيرة داخل شقوق الصخور ، ممتدة إلى قمة الجبل ، وحتى على ذرى القمم الشاهقة ، يمكن العثور على الطحالب التي يجود نموها هناك .

وأسفل غابات الجبال ، ينمو نوع آخر من الغابات الاستوائية المطيرة التي تأقلمت مع مناخ التلال المختلف بدرجة طفيفة ، ويطلق على هذه الغابات أحيانًا اسم غابات التلال . فهي تنمو على الأراضي المرتفعة وعلى سلاسل التلال التي يتراوح ارتفاعها ما بين ١٧٠٠ متر و ١٢٠٠ متر تقريبًا ، وهذه الغابات ليست ذات قيمة تجارية تذكر ، بسبب عدم إمكانية تصنيعها اقتصاديًّا ، لتنوعها وقلة ما تنتجه من أخشاب . ومع ذلك فهي ذات أهمية حيوية في حماية التربة من التعرية ، وفي صيانة الموارد المائية .

وتشكل الغابات الاستوائية التي تنمو في المناطق المنخفضة ، معظم غابات ماليزيا ، فهي تحتل معظم المنطقة من السهول الساحلية إلى المرتفعات التي تصل إلى حوالي ، ، ٨ متر فوق مستوى سطح البحر . أما غابات الأراضي المنخفضة ، فهي إما أن تكون غابة أولية أو تكون غابة ثانوية . والغابات الأولية دائمة الخضرة وعالية الأشجار ، وتتلامس قممها بحيث تبدو من أعلى غطاء متصلًا من الأوراق . وتشق بعض الأشجار طريقها إلى أعلى خلال الغطاء الورقي ، حتى تصل إلى ارتفاع ، ٥ مترًا ، وأحيانًا إلى ، ٧ مترًا ، وتحت الغطاء النباتي ، ينمو قليل من النباتات المجبة للظل ، وبسبب قلة الأشجار يكون من السهل نسبيا التجول خلالها . وعلى طول الأنهار والممرات حيث يصل الضوء إلى الأرض بسهولة ، تنمو النباتات الأكثر كثافة . وتشمل أنواعًا من النباتات المتسلقة والنخيل والخيزران ، وتوجد في تشعبات الأشجار في الغابة ، نباتات السرخس والنباتات المتسلقة ، الهوائية ، مثل السحليات ، بينا تتطفل على الأشجار نفسها نباتات التين المتسلقة ، وبعض النباتات الأخرى .

ومازالت عملية جمع الصمغ والمنتجات الأخرى المماثلة من الأشجار البرية مستمرة حتى اليوم ، رغم أن ذلك لا يدر أكثر من ثلث مليون دولار ماليزي سنويًّا .

أما الغابات الثانوية ، فيلس لها موقع طبيعي ثابت ، حيث إنها تتقلص بسبب اجتثاث الإنسان لها ، وبسبب حرائق الغابات والمزارع المهجورة . وتحل محل الغابات بعد زوالها عادة ، فصائل مختلفة من الحشائش .

وبسبب مستوى سطح البحر المرتفع والأمطار الجارفة تصبح الأراضي الفيضية مشبعة بالماء ، ولذلك تنمو الأشجار في المستنقعات النهرية في داخل البلاد . وفي هذه الأماكن ، تكون التربة طينية رطبة ، ومغطاة باللبد النباتي ، الذي قد يبلغ سمكه حوالي عشرة أمتار . ويكون للأرض المشبعة بالماء ، نبات أرضي كثيف يتكون أساسًا من النخيل والكادي والنباتات الشوكية ، مما يجعل الغابة صعبة الاختراق .

أما غابات المنجروف المستنقعية البحرية ، فتوجد على طول السواحل والخلجان ، وعلى طول الأنهار في المناطق الساحلية من ماليزيا . وقد تمتد إلى داخل البلاد ، خاصة على طول الأنهار وأحيانًا ما تكون جزرًا نهرية مع وجود قنوات عميقة تفصل بينها . وهذا يحدث بصفة خاصة عند منابع الأنهار مثل نهر كلانج ( عند ميناء كلانج ) في سيلانجور ونهر باتانج راجانج في سراواك . وتتكون أشجار المنجروف من أنماط عديدة ، يمكن تمييزها بسهولة جدًّا عن طريق جذورها . وأشجار المنجروف عمومًا عبارة عن أشجار كثيفة متناسقة ، ويبلغ متوسط ارتفاعها حوالي ١٥ مترًا وتكون أوراقها براقة داكنة .

وكلما بعدنا عن غابة المنجروف الخالصة نحو الداخل ، ينمو نوعان من أشجار النخيل ، اللذان ينتجان اللحاء ، الذي يستخدم في تسقيف البيوت وأحيانا ينتجان الطعام أيضًا ، كما هو الحال في شبه جزيرة كلياس . وتقوم جذور أشجار المنجروف المتفرعة والمتشعبة ، بحجز الطمي الذي تجلبه الأنهار ، وبالتالي فهي مهمة في تنمية الأراضي المقتطعة من البحر .

وفوق مستوى المد المرتفع مباشرة ، تغطى الشواطئ الرملية كليًّا أو جزئيًّا بحشائش قصيرة وصلبة ، تميل في لونها إلى الزرقة ، وكذلك ببعض النباتات الزاحفة . وفي أماكن متفرقة ، توجد أشجار جوز الهند التي تنمو إما طبيعيا أو يزرعها الإنسان . وتشكل غابة الشواطئ حزامًا ضيقًا جدًّا من الأشجار ، وقلما يصل عرض الغابة إلى أكثر من . ٨ مترًا ، وخلف غابة الشواطئ ، توجد غابة الأراضى المنخفضة .

#### التربـــة

لا يدل الغطاء النباتي دائم الخضرة ووافر النماء في ماليزيا على الخصوبة الحقيقية للتربة ، فمثلها مثل أي تربة أخرى موجودة في المنطقة الاستوائية بصفة عامة ، تعد تربة ماليزيا أقل خصوبة نسبيا من التربات الأخرى التي توجد في المناطق الجافة أو المناطق المعتدلة . ففي معظم قطاعات التربة ، نجد أن نسبة العناصر المعدنية قليلة جدًّا ، كما أن المادة العضوية لا تزيد عادة عن بضعة سنتيمترات . فمناخ المنطقة الحار والرطب دومًا ، جعل معدل تكون التربة سريعًا ، لدرجة أن سمات النضوج ، مثل سمك التربة وغناها بالمواد العضوية والمعدنية ، تظهر بسرعة فائقة ، حتى في حالة المفتتات الصخرية نسبيًّا . كما أن عملية تحلل المواد العضوية التي تحتاج عادة لسنوات طويلة لا تستغرق سوى بضع منوات تحت ظروف هذا الإقليم . وفي الأجزاء المرتفعة التي بقيت مكشوفة لفترات طويلة تكتسب التربة بعض ملامح الشيخوخة ، مثل وجود طبقات جبسية ، وبقايا واسب غنية بالحديد الأحمر ( الهيماتايت ) .

وتوجد التربات الأحدث في المناطق المنخفضة المتاخمة للبحر ، وتكون مرتبطة بصفة عامة بالرواسب الفيضية ( النهرية ) . وعلى عكس تربات المناطق المرتفعة ، تحظى هذه التربات بنسبة أكبر من العناصر الغذائية اللازمة ، التي توجد بشكل طبيعي يساعد على إنتاج كل المحاصيل الغذائية . ومع هذا فإن استغلال مثل هذه التربات تعترضه عوائق خطيرة ، أهمها رداءة الصرف وزيادة نسبة الملوحة ، التي تحد من الإنتاج الزراعي .

ويمكن تصنيف تربات الأراضي المنخفضة في ماليزيا عامة إلى ثلاث مجموعات ( وهذا التصنيف يخضع لمقاييس وزارة الزراعة الأمريكية ) : التربة العضوية ، والتربة السوداء الصلصالية الدبالية ، وتربة البود زول .

وتنشأ التربة العضوية في المناطق المنخفضة ، خاصة في أراضي السهل الساحلي والفيضي ، حيثما يساعد ركود مياه الصرف وعدم التهوية على تراكم المخلفات النباتية . وهي حمضية بدرجة وتكون كل أنواع تربات المستنقعات فقيرة في المواد الغذائية النباتية ، وهي حمضية بدرجة

كبيرة جدًّا ، بسبب وجود مركبات الكبريت ، وهذا ما يشكل صعوبة في الانتفاع بها على الوجه الأكمل في الأنشطة الزراعية . ومع ذلك فقد أدى نقص الأراضي الزراعية الخصبة في ماليزيا بصفة خاصة إلى التوسع في زراعة الأرز في مثل هذه التربات .

وتنشأ التربة الفقيرة في المواد الدبالية في السهول الساحلية الفيضية وفي السهول دائمة التعرض للانغمار بمياه الفيضانات ، وبغض النظر عن اشتراك تربات هذه المجموعة في وجود طبقة مياه جوفية مرتفعة ، إلا أنها تتباين فيما بينها تباينًا كبيرًا . فبعضها خصب جدًّا ، وبعضها الآخر عديم الخصوبة تقريبًا . وتصلح الأنواع الخصبة منها لزراعة الأرز ونخيل الزيت ، وتوجد في نطاقات التربة الفيضية الحديثة التكوين مواد بالية قليلة ، كا أنها تبدو غير مكتملة النضج . ومع هذا فإن سرعة عمليات تكون التربة ، وهو الأمر المعتاد في ماليزيا ، يساعد على الزراعة حتى في التربات غير الناضجة .

وتوجد تربة البودزول على الشواطئ والمصاطب المجففة على الساحل الشرقي من ماليزيا ، وفي الأراضي المنخفضة من سراواك . وتكون نسبة الغرين والمواد العضوية والمعدنية بها منخفضة جدًّا ، ومن ثم فإنها لا تكون مشجعة على الاستغلال الزراعي .

وتوجد في المناطق المرتفعة أربع مجموعات رئيسة من التربة ، وهي : التربة الصخرية وتربة البود زول الحمراء والصفراء ، ثم التربة الجيرية ، وتربة اللاتوسول . أما تربة النوع الأول ، فإنها تكون على الجوانب الجبلية شديدة الانحدار ، وبناء على ذلك فهي عرضة للتعرية . ويقدر أن هذه الأنواع من التربة تغطي ٤٠٪ من المساحة الكلية لماليزيا ، وينحصر استغلالها في زراعة أشجار الأخشاب .

وتعتبر تربة البود زول الحمراء والصفراء ، من أكثر الأنواع انتشارًا في المناطق المرتفعة في ماليزيا . فهي مشتقة من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المفتتات الصخرية . وبرغم حموضتها المعتدلة واحتوائها على عناصر معدنية وعضوية منخفضة فهي تنتج إنتاجًا زراعيًّا جيدًا . وتوجد تربة اللاتوسول في المرتفعات ، وهي تتكون من مفتتات الصخور النارية القاعدية والصخور الرسوبية الغنية بمركب الماغنسيوم الحديدي . ولكون هذه التربة عميقة ومتناسقة ، فضلا عن تماسك قوامها ، فإنها تعتبر تربة جيدة ، وتصلح لزراعة الكثير من المحاصيل إلا أنها محدودة الانتشار .

#### السكان

## ا - أصول السكان:


التباين وعدم تجانس العناصر العرقية ، من أهم مايميز النمط السكاني الماليزي . فالتركيب العرقي الحالي والتوزيع الريفي والحضري ، جنبا إلى جنب مع دلائله الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية ، ماهو إلا نتاج لتاريخ طويل من الاحتلال الاستعماري والهجرة .

ومعظم السكان الحاليين في ماليزيا إما مهاجرين أو من نسل المهاجرين الذين أتوا إلى البلاد في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي ، ويبدو تأثير التدفق الشديد للمهاجرين أثناء فترة الاستعمار البريطاني لماليزيا ، التي كانت تعرف آنذاك بإقليم الملايو وبورنيو – واضحًا في التركيب العرقي والاجتماعي للمجتمع الماليزي .

ويتركب المجتمع الماليزي من مجموعات عرقية عديدة ، وهي : الملاويون والصينيون والهنود في شبه جزيرة الملايو ، والأباينيون والصينيون والملاويون في سراواك والبويبومييون في صباح . ويشكلون معا حوالي ٥٥٪ من جملة عدد السكان الماليزيين ، البالغ عددهم ١٣,٧ مليون نسمة ( تقديرات عام ١٩٨٠م ) . ويوضح الشكل رقم (٨) التركيب العرقي للسكان .

وعلاوة على التصنيف العرقي التقليدي ، فإنه يمكن تقسيم السكان الماليزيين إلى بوميبيوتريين وغير بوميبيوتريين . ويشتمل البوميبيوتريون ( أبناء الأرض ) على الملاويين والمجموعات القبلية الأصلية من الأقزام الآسيويين ( مجموعات السيمانج والجاكون والسينوي ) ، في ماليزيا ، وعلى الأباينيين والملاويين والكايانيين والكنياهيين والمورتويين والكلابيتيين وغيرهم في سراواك ، وعلى القادازانيين والموروتويين والباجاو في صباح .

والغالبية العظمى من الملاويين والسكان الأصليين يعيشون في المناطق الريفية . أما



شكل-٨- توزيع السكان حسب أصولهم العرقية - ١٩٨٠

الصينيون فهم سكان المناطق الحضرية ، بينا يتركز الهنود في المزارع الكبيرة (خاصة مزارع المطاط). وهذا انعكس على أنماط النشاط الاقتصادي الذي تزاوله المجموعات السكانية المختلفة فالملاويون المتواجدون بالأرياف والمجموعات الأصلية الأخرى يعملون منذ القدم بالزراعة البدائية وصيد الأسماك وجمع المطاط. ومع هذا ، فمنذ أوائل السبعينات الميلادية من هذا القرن ، زادت هجرة الملاويين من قراهم إلى المراكز الحضرية ، والحافز الرئيس لذلك هو البحث عن فرص عمل فقد كسرت عملية التحضر جزئيًّا النمط التقليدي لاقتصادهم ، ولكنهم حققوا تحسنا ضئيلًا في أحوالهم المعيشية ، وهذا يرجع التقليدي لا تتطلب مهارات عالية ، ويحصلون منها على أجور منخفضة . ومع بالأعمال التي لا تتطلب مهارات عالية ، ويحصلون منها على أجور منخفضة . ومع هذا ، فإن الوضع المالي يتحسن ، كلما ارتفع مستوى التعليم بين السكان الأصليين ، حيث يصبحون في هذه الحالة قادرين على الإسهام في القطاع الحديث من الاقتصاد حيث يصبحون في هذه الحالة قادرين على الإسهام في القطاع الحديث من الاقتصاد هجرة الشباب من الريف نحو المناطق الحضرية ، إلى نقص العمالة في القطاع الزراعى .

وينخرط الصينيون أساسا في القطاعات الحديثة من الاقتصاد ، وهي القطاعات التي تتمركز في الحضر بدرجة كبيرة ، مثل الصرافة والتجارة والصناعة والتعدين والتشييد ... إلخ ، ويظل غالبية الهنود يعملون في المزارع ، بينا يكون كثير من الهنود الحضريين ، من أصحاب المحلات التجارية ورجال الأعمال والموظفين الحكوميين والعمال المهنيين ... إلخ . أما الجماعات البدائية في صباح وسراواك ، فيعمل معظمها في زراعة الأرز ، بالإضافة إلى إنتاج المطاط والبهارات .

## ب - نمو السكان وتوزيعهم :

قدر عدد سكان ماليزيا في سنة ١٩٨٠م بنحو ١٣,٧ مليون نسمة ، منهم ١١,٤ مليون نسمة ( ١٨٪ ) ، في ماليزيا ، ومليون نسمة (٧٪) في صباح ، ونحو ١,٣ مليون (١٠٪) في سراواك . وكان معدل الزيادة السكانية بين سنة ١٩٧٠م و ١٩٨٠م حوالي ٢,٣٪ ، وقد حدث هذا النمو السريع نتيجة للإنجاب المستمر ، بمعدل يفوق معدل

الوفيات . وعلى الرغم من أن هناك هبوطًا في معدلات الوفيات والمواليد ، فإن المؤشرات تدل أن عدد سكان ماليزيا سيستمر في النمو بسبب تزايد نسبة النساء في سن الحمل والإنجاب .


ويوضح الجدول رقم (٦) النمو العددي لسكان ماليزيا . ففي غضون ٣٤ سنة ( ١٩٤٧ – ١٩٨٠م ) تضاعف عدد السكان ، كما أن معدل النمو السنوي للسكان لم يقل خلال الفترة المذكورة عن ٢٪ . وتدل المؤشرات على وجود تباين في معدلات النمو السكاني بين المناطق الماليزية . وعلى العموم فإن معدل النمو في كل من صباح وسراواك أعلى منه في ماليزيا ( شكل رقم ٩ ) كما تعاني صباح وسراواك من ارتفاع معدلات تدفق المهاجرين إليهما من الخارج وتحديدًا من الفلبين وإندونيسيا .

لقد تعرض نمط ومستوى الخصوبة على مدى الخمسة عشرة سنة الماضية لتغيرات كثيرة ، خاصة في ماليزيا شبه الجزرية ، نتيجة لعدة عوامل ، أهمها ارتفاع سن الزواج ، وتطبيق برنامج تنظيم الأسرة ، وانتشار التعليم ، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الأخرى .

ويظهر أن مستوى الخصوبة يميل نحو الانخفاض ، لدى كل المجموعات العرقية تقريبًا ، وفي كل المجموعات العمرية ، وتحديدًا لدى النساء في الفئات العمرية الصغيرة ( أقل من ٢٥ سنة ) والفئات العمرية أكبر من ٣٤ سنة . ويعزى ذلك إلى تأخر سن الزواج بالنسبة للفئة الأولى ، والرغبة في تحديد حجم الأسرة لدى المجموعة الثانية .

وتشير مستويات الخصوبة بين عامي ١٩٧٠م و ١٩٨٠م إلى أنها تميل نحو الانخفاض لدى كل المجموعات العرقية التي تتركز في المناطق الحضرية مثل الصينيين والهنود ، عنها لدى المجموعات العرقية التي تتركز في المناطق الريفية مثل الملاويين .

وثمة عامل هام آخر من العوامل المؤثرة في نمو وتوزيع السكان، هو عامل الهجرة. وربما يمكن رؤية تأثير التحركات المكانية من واقع عدد المهاجرين، الذين بلغوا مليون شخص



شكل ـ ٩ ـ النمو العددى نسكان ماليزيا وأقاليمها الرئيسة في المفترة ( ١٩٤٧ - ١٩٨٠)

جدول رقم (٦) النمو السنوي للسكان خلال الفترة ( ١٩٤٧ – ١٩٨٠م)

معدل النمو السنوي ( بالنسبة المتوية )	عدد السكان ( بالألف )	السنــة
7.7,0	0040,.	١٩٤٧م
%۲,۸	۷۳۸۲,٥	١٩٥٧م
<b>٪</b> ۲,٦	۸۰۳٥,٦	۱۹٦۰م
<b>½</b> ۲,۳	1.289,2	۱۹۷۰م
<del></del>	۱۳۱۳٦,۱	۱۹۸۰م
l	1	

Population and Housing Census, 1980,

المصدر:


في سنة ١٩٧٠م، ونحو ١,٩ مليون شخص في سنة ١٩٨٠م. فالمنطقة الفيدرالية (١٩٧٠م، ونحو ١٦٣,٠٠٠) وسيلانجور (١٨٠,٠٠٠ نسمة) وباهانج (١٦٣,٠٠٠ نسمة) وبلارجة أقل صباح (١٧,٠٠٠ نسمة)، ظهرت كلها كمراكز لجذب المهاجرين من الداخل، سواء كمراكز حضرية – صناعية أو كمراكز ريفية – زراعية. ويمكن عموما تمييز ثلاثة أنماط رئيسة من التدفق السكاني:

أ – التدفق السكاني من المناطق الأكثر تطورًا وتحضرًا على الساحل الغربي من ماليزيا
 شبه الجزرية ، إلى المنطقة الفيدرالية وسيلانجور .

ب - تدفق المهاجرين من المناطق الساحلية الشرقية ، الأقل تطورًا والتي تعتمد على الزراعة ، إلى باهانج .

جـ – الهجرة نحو ولاية صباح من مختلف الولايات في ماليزيا شبه الجزرية .

ويوضح الشكل رقم ( ١٠ ) حركة الهجرة فيما بين ولايات ماليزيا ، بين سنة ١٩٧٠م وسنة ١٩٨٠م .



شكل-١٠- اعجاهات حركة الهجرة الداحناية ١٩٧٠ - ١٩٨٠

ويوضح الجدول رقم (٧) توزيع السكان بين الحضر والريف خلال الفترة ١٩٧٠ - ١٩٨٠ م. حيث زاد عدد سكان الحضر في ماليزيا من ٢,٨ مليون نسمة إلى ٤,٥ مليون نسمة ، أي بمعدل انمو سنوي يبلغ ٢,٤٪ . وعلى العكس من ذلك ، فإن معدل انمو بين سكان الحضر ، حيث إنه يبلغ ٢,١٪ سنويًّا فقط . ومثل هذا النمط من النمو السكاني ، يدل على أن هناك إعادة توزيع للسكان على حساب المناطق الريفية .

ويوضح الجدول رقم (٨) حجم سكان الحضر في كل منطقة ، ويتبين منه أن ماليزيا شبه الجزرية أكثر تحضرًا على مستوى الدولة كلها (شكل ١١) . وكانت عملية التحضر أو الزيادة في أعداد السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية، هي العامل المساهم في ذلك من الناحية العرقية، حيث إن النمو الكبير في نسبة الملاويين الذين يعيشون في المناطق الحضرية، ويحدث ذلك بصفة خاصة نتيجة لهجرة الريفيين إلى الحضر . وفي سنة ١٩٨٠م ، كان الملاويون يشكلون ٣٨٪ من سكان الحضر في ماليزيا شبه الجزرية ، بالمقارنة بنسبة ٢٧٪ في سنة ١٩٧٠٪

وبالإضافة إلى عمليات الهجرة التي أثّرت على سكان الريف ، فقد كانت هناك تغيرات أساسية في المناطق التي خططت على أن تكون مناطق حضرية ، فازداد اتساعها كثيرًا كما هو الحال في منطقة كوالا لمبورالفيدرالية سنة ١٩٧٢م ، وحدثت عمليات تطوير مدن جديدة كثيرة في كل أرجاء الدولة .

لقد كان عدم التوازن في التركيب العرقي بين الريف والحضر ، من الأمور التي شعرت الحكومة بالحاجة إلى إصلاحها . فمن خلال سياسة التصنيع والتوظيف ، هاجر عدد كبير من سكان القرى إلى المدن والحواضر . وساعدت عملية التحضر السريعة ، خاصة في كوالا لمبور ، على زيادة نسبة الملاويين والسكان الأصليين الآخرين في القطاع الحضري . ومع هذا ، فقد تمخضت هذه العمليات عن بعض المشكلات ، من أهمها :

أ - التركيز المتزايد للهجرة إلى العاصمة والمدن الكبيرة ، تسبب في ارتفاع معدلات البطالة ، ومشكلات الإسكان والمرور ... إلخ .

ب - استنزاف الشباب من القرى ، مما يؤدي إلى إهمال وتدهور القطاع الزراعي . ج - المشكلات الاجتماعية المرتبطة بصعوبة انسجام السكان الريفيين مع المجتمع الجديد المتحضر .

ولهذا كان لزامًا على الدولة أن تقوم بتنفيذ سياسات وبرامج جديدة لعلاج التداعيات المرتبطة بالمشكلات السابقة .

جدول رقم (۷) سكان الريف والحضر ( بالألف نسمة ) ومعدلات نموهم ( ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰ م )

معدل التمو السنوي	نة ۱۹۸۰م	حجم السكان في س	نة ۱۹۷۰م	حجم السكان في م	السكان	النطقة
%£,Y	% <b>r</b> ٤	£,£9Y,£	٪۲۷	Y,Y9A,7	سكان الحضر	ماليزيا ( الدولة )
%1,Y	%٦٦	A,7£T,Y	٪۷۳	Y,7£•,A	سكان الريف	
%£,Y	% <b>r</b> v	£,•V٣,1	· %۲۹	Y,omq,q	سكان الحضر	ماليزيا شبه الجزرية
%•,9	%1 <b>r</b>	7,4V1,V	%۷۱	T,YTq,Y	سكان الريف	
%1,·	%19	197,A	%\7	1·Y,7	سكان الحضر	صباح
%r,r	%A1	Y09,+	%A£	0£7,•	سكان الريف	
% <b>r</b> ,q	%19	۲۲۲,0	%\٦	101,1	سكان الحضر	سراواك
% <b>r</b> ,.	%A1	1,•1۳,•	• %\£	AY0,1	سكان الريف	

Population and Housing Census, 1980.


المصدر:

جدول رقم (٨) النسبة المتوية لسكان الحضر في عامي ١٩٧٠م ، ١٩٨٠م

سنة ١٩٨٠م	سنة ۱۹۷۰م	النطقية
/.٣٤	%۲٧	ماليزيا ( الدولة )
/.٣٧	%۲٩	ماليزيا شبه الجزرية
%19	%\٦	صبـــاح
%19	%\٦	ســراواك

Population and Housing Census, 1980.

المصدر: .



شكل - 11 نوزيع السكان بين الربف والحمنر في عامى ١٩٧٠ - ١٩٨٠

#### ج - تركيب السكان:

1 - التركيب العمري والنوعي: مثل أي دولة نامية أخرى، فإن المظهر المميز للأعمار في ماليزيا، هو ارتفاع نسبة من تقل أعمارهم عن ١٥ سنة وانخفاض نسبة من تزيد أعمارهم على ٢٠ سنة، وهذا ما يوضحه الهرم السكاني (شكل ١٢)، الذي يبين توزيع السكان في الأعمار المختلفة حسب النوع لسنة ١٩٧٠م وسنة ١٩٨٠م. وعلى الإجمال، فإن الهرمين متاثلين إلى حد كبير، وتتمثل التغيرات الرئيسة التي حدثت على مدار السنوات العشر الفاصلة في هبوط نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٢ سنة، حيث كانوا يمثلون ٤٥٪ من جملة السكان في سنة ١٩٧٠م، ثم أصبحوا يمثلون ٣٩٪ فقط في سنة ١٩٨٠م.

وقد حدث الانخفاض في فئة الأعمار الصغيرة نتيجة لانخفاض معدل الإنجاب . ومع هذا فلاز الت النسبة عالية مقارنة بالدول الأكثر تقدمًا وعلى النقيض من هذا حدث ارتفاع ملحوظ في نسبة السكان في سن العمل .


التركيب التعليمي: يعد التعليم، عنصرًا مهما في التخطيط التنموي الماليزي. فقد
 كان تفاوت الفرص التعليمية مابين السكان الحضريين و الريفيين سمة عامة في ماليزيا في الماضي،
 واتخذت الحكومة وسائل عديدة لإصلاح هذا الخلل. ومن هذه الوسائل:


- تقديم تسهيلات إعاشة وإقامة للطلاب الريفيين في المدارس المجهزة تجهيزًا جيدًا .
  - إنشاء أكبر عدد ممكن من المدارس في المناطق الريفية .
- إنشاء فصول تأهيلية خاصة للطلاب غير المؤهلين ، عند دخولهم المدارس الثانوية لتحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية .
  - تقديم المنح والعطايا والهبات للنابهين من الطلاب .

و كان من نتيجة هذه السياسة التعليمية أن أصبح عدد أكبر من سكان القرى يحصل على تعليم كامل في المدارس الثانوية .

ويوضح الشكل رقم (٣) نسبة الأمية في ماليزيا ، ومنه نتبين أنه خلال الفترة ١٩٧٠م - ١٩٨٠ م انخفضت نسبة الأمية، وحدث التغير الأكثر أهمية في القطاع الريفي أو بين السكان الأصليين .

التركيب الديني : الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ، وهو دين غالبية السكان
 البين و المالمين توجد أقليات صغيرة من البوذيين و الطاويين و الهندوس و النصارى .





شكل - ١٣- نسبة الأمية للسكان (١٠ سنوات فأكثر) في مناطق ماليزيا الرقيسية ١٩٧٠ - ١٩٨٠

## الاقتصاد الوطني

السمة الرئيسة في الاقتصاد الماليزي ، الذي هو ميراث الفترة الاستعمارية ، هي بنيته الموجهة وجهة تجارية ، فهو يركز على إنتاج السلع الأولية للتصدير في مقابل الحصول على المواد الغذائية الضرورية والبضائع المصنعة ، بجانب زراعة الأرز التقليدية وصيد الأسماك على السواحل ، هذا الاقتصاد الموجه وجهة تجارية ، يحقق مستوى عال جدًّا من المعيشة ، ذلك أن التجارة العالمية أكثر من مجرد وسيلة للتوزيع الأمثل لمصادر النروات الوطنية .

لقد بلغ المعدل السنوي لنمو الناتج الإجمالي المحلي حوالي ٧٪ خلال الفترة ١٩٦١م - ١٩٨١م ( الجدول رقم ٩) ، وقد تحقق معدل النمو هذا ، رغم التقلبات الكبيرة في أسعار السلع التصديرية وعدم الاستقرار السياسي الذي رافق استقلال البلاد في أوائل الستينات الميلادية . وقد تأثرت استثمارات القطاع الخاص خلال الستينات من هذا القرن بدرجة كبيرة بتلك الأحداث ، وكانت استثمارات القطاع العام بطيقة أو راكدة ، وظل معدل تكوين رأس المال الإجمالي ، مجمدًا عند ١٦ أو ١٨٪ تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي . ومع هذا بلغ متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي لذلك العقد حوالي ٧٠٥٪ في السنة ، وظل متقلبًا بشدة بعد ذلك ، حيث كان يبلغ متوسطه ٤٠٤٪ ، ٧٪ خلال في المنتزين ١٩٥٠م – ١٩٩١م على التوالي ، والتحسن الذي طرأ خلال السنوات الخمس الأولى من السبعينات ، كان يرجع أساسًا إلى الزيادة الحادة في مستويات استثمارات القطاعين الخاص والعام ، وظهور مخزون ضخم من خام البترول ، مستويات استثمارات القطاعين الخاص والعام ، وظهور مخزون ضخم من خام البترول ، وتحسن مستوى التجارة . ورغم أن الاستثمار ظل يمثل نسبة عالية حتى بداية الثمانينات ، الإلى معدل نمو الناتج الوطني ، انخفض بدرجة طفيفة خلال الفترة ١٩٧٦م – وكان مرجع هذا الانخفاض على وجه الخصوص إلى الركود الاقتصادي العالمي ، الذي بدأ في سنة ١٩٧٩م ، وكان مرجع هذا الانخفاض على وجه الخصوص إلى الركود الاقتصادي العالمي ، الذي بدأ في سنة ١٩٧٩م ، ولكنه بدأ يتلاشي في أواخر سنة ١٩٨١م .

وبالنسبة للأعوام ١٩٦١م – ١٩٨٢م كان متوسط النمو في الناتج الوطني الإجمالي

للفرد في ماليزيا حوالي ٤٪ سنويا ، وهو معدل يعلو بكثير عن نظيره في غالبية البلدان النامية (١) . وقد حافظت ماليزيا على معدل تنموي عال؛ ذلك لأنها تمتلك موارد طبيعية كثيرة، خاصة المساحات الواسعة من الأراضي القابلة للزراعة والتي لم تستغل بعد واستر اتيجية تنموية موجهة وجهة خارجية وإدارة اقتصادية وتمويلية جيدة ، تتسم بالحذر ، ومؤسسات اجتماعية وسياسية مستقرة وراسخة . ومع هذا فإن هناك ثلاثة عوامل أخرى تستحق الذكر ، وهي : تنوع الصادرات من خلال التوسع السريع في إنتاج زيت النخيل وقطع الأخشاب ، والنمو الديادة الحادة في إنتاجية صناعة المطاط ، والنمو السريع في القطاع الصناعي .

جدول (٩) مكونات الناتج الوطني الإجمالي ومعدلات نموه ( ١٩٦١ – ١٩٨٢م) ( بالنسبة المئوية )

ì		السنو أسعار •		-	•	لإنتاج ال ب الأس		البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11-14114	۲۷-۲۸۱۱م	۲۱۹۷۱-۲۰	11-144م	1947	11111	<b>144.</b>	1111	
٦,٧ ٨,٩ ٦,٠	γ, q q, λ γ, ٣	۸,٦	አ, ኘ	۲۱,۷	۱٥,٨	۱۸,۵	۸۰,٤ ۱۸,۰ ۲۲,٤	– القطاع العام
۱۰,٦	۱۰,۲	17,7 17,9 11,1	۸,٧	۱۳,۸	۹,۲	٦,٨	٥,٨	<b>تكوين رأس المال المحدد</b> : - القطاع العام - القطاع الخاص
٦,٣ ٧,٤ ٧,٠ ٧,٠	7,7 17,7 9,•£ 7,•		۷,۱ ٥,٦	77, £	٤٨,٨ ١٠٣,٧	٤٨,٥ ١٠٢,٩	0.,T ££,V 1.T,.	الــــواردات الإنتاج المحلي الإجمالي بأسعار السوق

. Ministry of Finance, Economic Reports (Various issues)

المصدر

<sup>\*</sup> ١٩٨٢م تاريخ إعداد البحث.

#### النشاط الاقتصادي:

## أولًا : الزراعة :

الزراعة هي عماد الاقتصاد الماليزي ، حيث تسهم بحوالي ٢٣٪ من إجمالي الناتج الوطني ، وبها حوالي ٤٨٪ من مجموع قوة العمل في البلاد ( سنة ١٩٨٠ م ) . ويتكون أغلب الإنتاج الزراعي ، من المحاصيل التجارية الرئيسة الهامة ، وهي المطاط وزيت النخيل . فالمطاط بصفة خاصة يزرع في المزارع الكبيرة الحديثة والتقليدية ، والمزارع الريفية الصغيرة الخاصة ( أقل من ١٠٠ فدان للملكية الواحدة ) . ولقد زادت إنتاجية قطاع المطاط نتيجة عاملين : إعادة زراعته في مناطق إنتاجه التقليدية ، واستزراع مناطق جديدة منه ، تنتج أنواعًا أكثر جودة وإنتاجية . وينطبق هذا على قطاعي المزارع الكبيرة والصغيرة ، التي تم التوسع فيها من خلال مشاريع تنمية واستغلال الأراضي . وقد نما قطاع نخيل الزيت بسرعة وبصفة أساسية من خلال التوسعات التي أحدثتها مشاريع تنمية واستغلال الأراضي . هذان المحصولان يسيطران على القطاع الزراعي في الإنتاج وفي عائدات التصدير .

وثمة مورد آخر للنمو الزراعي ، هو استغلال الغابات ، الذي شجع عليه أساسًا الطلب العالمي المتزايد على أخشاب الغابات والمنتجات الخشبية .

و يحتل الأرز جانبًا هامًا من جوانب الإنتاج الزراعي ، وقد زاد إنتاجه في سنة ١٩٨٢م على ضعف إنتاجه في سنة ١٩٦٦م ، وذلك بعد تنفيذ المشاريع الضخمة التي ساعدت على زيادة إنتاجيته منذ الخمسينات . ومما ساعد على زيادة الإنتاج كذلك ، إدخال بعض الأصناف المحسنة واستخدام المخصبات الكيماوية . ومن الممكن جدًّا مضاعفة الإنتاج بفضل المشروعات التي تنفذها الحكومة في الري والصرف .

وقد زادت الغلة الإنتاجية الزراعية عمومًا بمعدل سنوي قدرة ٦٪ سنويا خلال الفترة من ١٩٦١م - ١٩٨٢م ، أي بما يعادل النمو الإجمالي للإنتاج الوطني الحقيقي ، ورغم أن معدل النمو في الإنتاج الزراعي كان مرتفعًا إلا أن الزيادة في العائدات الزراعية الحقيقية

خلال الستينات لم تتعد 1 ٪ إلى ٢ ٪ سنويًا . فقد مني الدخل الزراعي ، خاصة من زراعة المطاط ، بخسائر كبيرة في الستينات نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية للمطاط . إلا أن زيادة الإنتاج بقدر بلغ أكثر من ٥ ٪ سنويًا ، عوضت بعض هذه الحسائر ، وقد أضير قطاع المزارع الكبيرة بشدة ، لأنه حتى نهاية سنة ، ١٩٧ م كان ، ٧ ٪ من القيمة المضاعفة في المزارع الكبيرة أن يحقق في المزارع الكبيرة أن يحقق أرباحًا بتخفيض تكلفة الأجور ورفع إنتاجية العمال . كما حقق قطاع المزارع الصغيرة ، ومنها مشاريع تنمية واستغلال الأراضي ، زيادة في الدخل الحقيقي تراوحت ما بين ٢ ٪ و سنويا في العمالة الزراعية ، و ٣٪ في السنة . ومع ذلك ، فإن الزيادة التي بلغت ٥ , ١ ٪ سنويا في العمالة الزراعية ، قد خفضت من العائد الحقيقي للدخل .

وبجانب المطاط وزيت النخيل « الموردان الزراعيان الرئيسان لماليزيا » هناك منتجات زراعية أخرى ، بعضها يصدر ، بينما يستهلك بعضها الآخر داخل البلاد . ومن هذه المنتجات جوز الهند والكاكاو والطباق والسكر والفلفل والأناتاس والأرز . ويوضح الجدول رقم (١٠) المساحات المنزرعة بالمحاصيل الرئيسة وكمية المنتج منها .

جدول رقم (١٠) مساحة وإنتاج أهم المحاصيل الزراعية (١٩٧٨م)

الإنتاج بالأطنان المكعبة	المساحة بالهكتــار	المحصــول
1,0.7,.07	1,794,978	المطاط
( <sup>1)</sup> 0£,£Y9 Y9A,£Y•	7	جوز الهند الأرز
<sup>(۲)</sup> 1,71.711	<b>۷</b> ۸۷,۹۳۸ ۲۱٦,٦•٣	نخیل الزیت محاصیل متنوعة
	111,111	عرصین مسوحه
१,१११,०४४	٣,٢٩١,٩٨٩	المجموع الكلي

<sup>(</sup>١) زيت جوز الهند .

<sup>(</sup>٢) زيت النخيل .

المصدر:

أما من ناحية إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي فقد كان حوالي ٣٢٪ في سنة ١٩٧٠م . « بأسعار سنة ١٩٧٠م . انخفض إلى حوالي ٢٥٪ سنة ١٩٨٠م . « بأسعار سنة ١٩٧٠م الثابتة » .

#### ا - المطاط:

يعد المطاط أهم منتجات ماليزيا الزراعية ، إلا أن مكانته كسلعة تصديرية أخذت في التراجع لصالح سلع ومنتجات أخرى خاصة البترول والمنتجات المصنعة التي احتلت المكانة الأولى بين أهم السلع التصديرية المربحة في سنة ١٩٧٠م . ومع ذلك فالمطاط يعد محورًا رئيسًا في الاقتصاد الزراعي لماليزيا ، حيث أن عددًا كبيرًا من المزارع الصغيرة تعتمد في أرباحها على هذا المحصول . ففي عام ١٩٨٢م كان نصيب المزارع الصغيرة المخاصة ، ٨٤٦,٠٠٠ طن (٢٠٪) من الناتج الإجمالي من هذا المحصول . أما الكمية المتبقية ، وهي ، ٢٤,٠٠٠ طن ، فساهم بها قطاع المزارع الحكومية الكبيرة .

وكما هو مبين في الجدول رقم (١١) فإن نسبة كبيرة جدًا من المطاط المنتج للخارج ، أساسًا كادة خام للدول الصناعية ، وقد أدى هذا الاعتاد الشديد على الأسواق الخاريجية إلى تأثر هذا القطاع تأثرًا كبيرًا بتغير حالة الطلب عليه في الدول المستهلكة . وهذا ينعكس على التقلبات في حجم الكميات المصدرة والعائدات من هذا المحصول . ولتخفيف تأثير تقلبات الأسعار على الدخل القومي والأرباح العائدة على الفلاحين ، اتخذت إجراءات دستورية عديدة ، وأسست « الهيئة الدولية للمطاط الطبيعي » و « رابطة الدول المنتجة للمطاط الطبيعي » و « الاتفاقية الدولية للمطاط الطبيعي » و وتنحصر مهمة هذه الهيئات أساسًا في تثبيت أسعار المطاط ، من خلال إنتاج بضائع وسيطة ، والتحكم في الصادرات ، والتدخل في السوق .

وكانت الدول الرئيسة المستوردة للمطاط الماليزي في سنة ١٩٨١م هي : سنغافورة ٢٠٪ ، ودول السوق الأوربية المشتركة ٢٤٪ ، والولايات المتحدة الأمريكية ١٠٪ .

جدول رقم (۱۱) إنتاج وصادرات وعائدات المطاط ( ۱۹۸۰م – ۱۹۸۳م )

العسائدات بملايين الدولارات الأمريكية	الصـــادرات بآلاف الأطنان المكعبة	الإنشساج بآلاف الأطنان المكعبة	السنــة
£71Y	1077	1007	۱۹۸۰
<b>TV1</b>	1840	7701	1981
۲٧٤٠	۱۳۷۰	181.	١٩٨٢
٣٠١٠	\.\£••	128.	۹۸۳ ام*

#### ٢ - نخيل الزيت:

هو المحصول الهام التالي بعد المطاط، من ناحية المساحات المزروعة منه والإنتاج. وفي سنة ١٩٧٠م، أسهم تصدير زيت النخيل بنسبة ٥٪ فقط من الأرباح التصديرية الكلية. ومع هذا، ففي سنة ١٩٨٢م، ونتيجة للجهود المتنوعة المكثفة المبذولة في القطاع الزراعي، تساوت صادرات زيت النخيل مع تصدير المطاط من حيث العائدات، فأسهم كل منهما بنسبة ١٠٪ من جملة الصادرات الكلية. وعلى عكس المطاط، تصدر نسبة كبيرة جدًا من منتجات نخيل الزيت في حالة مصنعة كزيت نخيل مصنع، وتصدر نسبة أقل في شكل زيت نخيل خام. وفي سنة ١٩٨٢م، كان هناك ١٥ معملًا لتكرير زيت النخيل بطاقة تصنيعية إجمالية، قدرها حوالي كان هناك ١٥ معملًا لتكرير زيت النخيل بطاقة تصنيعية إجمالية، قدرها حوالي بريت النخيل ثابتة، كما كان متوقعًا، وهذا يرجع في المقام الأول إلى أن هناك بدائل عديدة لزيت النخيل، في صور زيوت ودهون أخرى.

ويوضح الجدول رقم (١٢) إنتاج وتصدير وأرباح زيت النخيل للفترة من المرام - ١٩٨٣م. وكما هو واضح ، تصدر نسبة كبيرة من إنتاج نخيل الزيت للخارج . ومع هذا ، ورغم أن حجم الصادرات قد زاد باطراد ، إلا أن أرباحها لم تزد ، وهذا يرجع لتقلبات الأسعار .

وكانت الدول الرئيسة المستوردة لزيت النخيل في سنة ١٩٨١م هي : الهند ١٧٪، وسنغافورة ١٧٪، ودول السوق الأوروبية المشتركة ١٦٪، وباكستان ١٠٪.

جدول رقم (۱۲) إنتاج وصادرات وعائدات زيت النخيل ( ۱۹۷۷م – ۱۹۸۳م )

العسائدات علايين الدولارات الأمريكية	الصــادرات بآلاف الأطنان المترية	الإنتساج بآلاف الأطنان المكعبة	السنــة
3771	۱۳۸۰	۱٦١٣	1977
١٨٢٩	1202	١٩٨٦	1971
7777	14.9	4144	1979
7010	Y 1 TA	7077	۱۹۸۰
۲۷۱۰	740.	7777	1981
7777	***	٣٢٠.	*1981
7700	٣١٠٠	7 2	*1988

#### \* تقديرات الباحث .

ثانيًا: قطع ونشر الأخشاب: تغطى الغابات المدارية مساحة كبيرة من ماليزيا، ولذا كانت ماليزيا منتجّا هامًا للأخشاب الصلبة الاستوائية. ويوضح إحصاء تم في سنة ١٩٧٧م، أن ماليزيا لازالت تحتفظ بحوالي ٧,٢ مليون هكتار من الغابات، وتقع نسبة كبيرة من هذه المساحات في ولايتي صباح وسراواك.

ومن هذا المصدر الطبيعي ، تأتي صناعة هامة أخرى في الدولة ، وهي الأخشاب ، التي تعد أساسًا للتصدير في شكل كتل أخشاب خام وألواح منشورة . ففي سنة ١٩٨١م ، بلغت قيمة الصادرات الماليزية من كتل الأخشاب ٢,٤٧٣ مليون دولار أمريكي ، بينا بلغت قيمة خشب الألواح المنشورة ٩٧١ مليون دولار . وأكبر مستورد لكتل الأخشاب : اليابان تليها كوريا وتايوان . وتصدر أخشاب الألواح المنشورة لهولندا وسنغافورة . والجدول رقم (١٣) ، يوضح إنتاج ماليزيا من صناعة الأخشاب وحجم الصادرات وقيمتها .

ولقد أدى التوسع المستمر غير المقيد في قطع الأشجار ، إلى ظهور مشكلة استنزافها في الستينات والسبعينات ، أثناء مساهمتها الكبيرة والهامة في عائد الصادرات . ورغم أن موارد الغابات تعتبر موارد متجددة ، فإن الاستنزاف ، وربما الاستنفاذ الكلي لها ، قد يحدث لو تعدى معدل الاستغلال معدل التجدد . وفي الفترة ما بين سنة ١٩٧٢م وسنة يحدث لو تعدى معدل الاستغلال معدل التجدد . وفي الفترة ما بينا تجدد ٥,٥٠٥ هكتارًا فقط منها . وفي ماليزيا الشبه جزرية ، كانت هذه مشكلة خطيرة ، لدرجة أن الحكومة فرضت حظرًا على تصدير ١٦ فصيلة من جذوع الأخشاب ، وحظرًا أيضا ، على جذوع الأخشاب ، وحظرًا أيضا ، على جذوع الأخشاب ، وصيانة العبات ، منها تخصيص مزارع غابات دائمة ، وصيانة الغابات ، منها تخصيص مزارع غابات دائمة ، وصيانة الغابات ، وتجدر والتقليل من معدل استغلالها ، والاستفادة المثلى لمواردها . ونتيجة لهذه السياسة ، خصصت الحكومة الماليزية حوالي ٢،٥ مليون هكتار كاحتياطي دائم للغابات . وتجدر ملاحظة ، أن حوالي ٢ مليون هكتار من هذا الاحتياطي ، خصصت « لحماية الغابة » التي يقصد بها منع تعرية الأرض ، بينا تكون البقية مفتوحة « للاستخدام المتعدد الأغراض » ، الذي يشتمل على انتقاء الأشجار التي تقطع .

ثالثا: التعسدين: تنتج ماليزيا مجموعة متنوعة من الموارد المعدنية ، ولكن أهمها جميعًا القصدير الذي يمثل حوالي ٩٠٪ من القيمة الكلية للمعادن. وكان خام الحديد يمثل سلعة هامة، ولكن إنتاجه أخذ في الانخفاض السريع حتى سنة ١٩٧٠م، مما استدعى إغلاق أهم منجم له. ومنذ ذلك الحين، انخفض الإنتاج بشدة، كا يتضح من الجدول رقم (١٤). والمعادن الأخرى التي لها بعض الأهمية الاقتصادية هي البوكسيت

# جدول رقم (١٣) إنتاج وتصدير كتل الأخشاب وألواحها المنشورة ( ١٩٧٧م - ١٩٨٣م )

القيمـــة بملايين الدولارات الأمريكية	التصــــدير بآلاف الأمتار المكعبة	الإنساج بآلاف الأمتار المكعبة	السنة	البيان
1019 1777 7AV£ 7771 7£Y* 7AA• 7971	17, · £ A 17, V Y Y 10, 9 £ 1 10, 10 Y 10, A 17 17, · · · 10, 7 · ·	YY,0Y0 YA,7A0 YA,Y7Y YY,917 W.,Y0. Y9,0	19 YY 19 YA 19 Y9 19 A • 19 A 1 *19 A Y	كتل الأخشساب
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	7777 7777 7777 7797 7797 7797	0700 09.1 0901 7779 7779 71	19VV 19VA 19V9 19A0 19A1 *19AY	الألواح المنشورة

\* تقديرات .

والنحاس . وقد انخفض إنتاج البوكسيت منذ سنة ١٩٧٣م ، ويتوقع لإنتاج النحاس أن يبلغ . ١ ٢٠,٠٠٠ طن سنويا في السنوات القليلة القادمة .

ويتم إنتاج القصدير بصفة أساسية في ماليزيا شبه الجزرية. وتعتبر هذه المنطقة حاليًا أكبر منطقة في العالم إنتاجًا للقصدير، حيث تبلغ نسبة إنتاجها ٤٠٪ من الإنتاج العالمي. ويتوزع الكاسيترايت أو خام القصدير على نطاق واسع في الدولة ، ولكن مناطق التركيز الاقتصادي قليلة ، وتقتصر بصفة أساسية على طول امتدادات الحافة الجرانيتية الرئيسة ، التي تشكل العمود الفقري للبنية الماليزية شبه الجزرية .

وأكبر كمية من خام القصدير تأتي من الترسبات الفيضية ، التي تنتج من تجوية وتعرية الحام الأول . وتقع المناطق الرئيسة للترسبات الفيضية على طول الساحل البحري الغربي ، أما على الشاطئ نفسه أو بعيدًا عنه ، ويوجد أكبر حقل لإنتاج القصدير في العالم ، في منطقة تعرف باسم « وادى » كينتا .

وقد لعبت صناعة القصدير دورًا رئيسًا في النمو الاقتصادى للبلاد ، وكان ذلك واضحًا بصفة خاصة خلال الفترة الأولى من تطور البنية الأساسية ، ورغم أن حصة هذه الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي هبطت في السنوات الأخيرة ، إلا أنها ساهمت بمتوسطات تراوحت من ٥٦٪ إلى ٩٦٪ لكل خمس سنوات ، خلال الفترة ١٩٥٦م - ١٩٧٠م .

ولكن القصدير أصبح اليوم من المعادن التي تحقق عائدات منخفضة جدًا من العملات الأجنبية . ويوضح الجدول رقم (١٤) ، أن إنتاج القصدير انخفض في الفترة مابين ١٩٦٥ و ١٩٧٦م ، رغم أن الإنتاج سجل رقما قياسيا ( ٧٦,٨٣٠ طنًا ) في مرحلة من مراحل هذه الفترة . وتشير الأرقام الأحدث ، إلى أن إنتاج القصدير كان متقلبا فعلا بصفة أساسية ، كرد فعل لظروف الطلب .

بالإضافة إلى التقلب في الطلب العالمي ، فإن أسعار القصدير تراجعت في السوق العالمية ، نتيجة لطرح كميات من المخزون الاحتياطي الأمريكي . ولمواجهة تقلبات أسعار القصدير ، شكلت الدول المنتجة والمستهلكة للقصدير ، « المجلس العالمي للقصدير » ، وخولته شراء وبيع القصدير في حدود معدلات أسعار ، يتفق عليها . ولكن بسبب عدم كفاءة « المجلس العالمي للقصدير » ، وإخفافات « اتفاقية القصدير العالمية » شكلت الدول الرئيسة المنتجة للقصدير « رابطة الدول المنتجة للقصدير » ،

جدول رقم (٤١) إنتاج وصادرات المعادن ( كل الأرقام بالأطنان ، ما لم يذكر غير ذلك )

		1				La						k					<del>ភ</del> ភ	=		
									_			· ر					-	_		
الزهرام		الزيركون	<b></b>	الكارو <u>ب</u>	يام	- <del>5</del>	الخبول			يل:	الغاز الطيعي الدلبات	ائز برگا ایز برگا	الولفرام	الله الله	える	7	1 1	البركبة	19	3
									j	1										
1	٧.ه	5	111,011	£	ı	1	ŀ	ı	101	ı	١	rel, Yle	-	1, oAY	ı	1,114	. 1,447,1YP	116,11	16,141	ŝ
104	·W	TW.	1114,754	=	ı	ı	ı	1	₹.	ı	1	160,108		Ξ	ı	oy.Yvo	44,440 0,40f,714 400,115	100,115	14.144	=
Ē	÷	143	1.4.1	*	l	,1	ı	ı	1,411	<u>-</u>	ı	TIA,TTE	=	1,441	AF, TYE	1,777	0, 870, TYT, A11,000	A41,000	YT, TY	).
÷	1,1TV	1,117	110,011	٥	ı	ı	ı	ı	1,117	>-	1	1,011,817	<u>:</u>	1,011	31.6133	900	P.11,4.Y Y44,7119	YW,119	۲۲,۲۷.	13.
Ë	1,1	1,411	111,111	72		ı	ı	ı	9,277	_	1	T, FAY, E1A	\$.	۲,٠٤	ř.	1	0, YFF, ETA 1, YF, \$10	1, YY, 11e		111
F	1,104	1.14 	111,111	=	ı	1	ı	ı	۴,۱	_	1	1,000,764	11	E'L	1	ı	1, E4. ATO 1, 18F. TO.	1,177,104		.44.
=	1,831	ואין	100,150	<b>=</b>	ı	ı	ı	1	111,0	<b>&gt;-</b>	ا	10, . 4. , 141	È	11,100	Y1,Y1Y	E	131,131	1114,411		¥.
<u>,-</u>	1,411	1,777	101,717	<b>₹</b>	ı	ı	ı	ı	13,4	<b>&gt;-</b>	<u>  <del> </del> </u>	TT,ATT, 14.	Yoy	1.6,974	14, FoT	YAY	1YY,	1, .YA, 601		1474
ĭ	1,071	1,181	140,8.1	=	ı	ı	]	ı	r,v.ı	•	4., ToT, YYMTT, . Y9, YYY	T, . Y4, YYY	===	1.0,14	14,71		AY1,Y10	11,181,1 AY1,YIE		1414
Ξ	1W.	ĭ.,·ĭ	101,018	۲,	1	<u>.</u>	103	1	11.5	<del>-</del>	11, 1714, 04, 14, 04., 18T	1,06.,187	131	181,141	YLY,0A	ı	14°'944	418,431		14%
*	1,140	1.,1.1	111,127	<u>.</u>	11.11	1	λγο	JIV	1,11	=	111, 111, 11. 10, 11., 101	101, . AY, o	¥	۲۰۷٬۱۱	117,7.4	ı	Y & A	rth, r   Y.F.011		11%
Ξ	MY'	1,111	111,111	5	Y11,YY	ı	÷	÷.	£, oTA	2	111,101,1111,1011,111	11.1301	=	11,101	16,111	ı	T.A,1A£	11.,170		IWI
								1	٦											

Depattment of Mines and Departmeny of statistics

الملر:

والمهمة الرئيسة لهذه الرابطة هي العمل على زيادة كفاءة وفعالية « اتفاقية القصدير العالمية » ، والحث على الاستخدام الأمثل لهذا المعدن .

وتستهلك الدول المتقدمة نسبة مئوية كبيرة من القصدير . ففي سنة ١٩٨١م ، ذهب حوالي ٣٨٪ من جملة صادرات القصدير الماليزي إلى دول السوق الأوروبية المشتركة . ثم جاءت بعدها اليابان ، بنسبة ٢٧٪ ، ثم الولايات المتحدة بنسبة ٢١٪ .

وماليزيا متميزة أيضا بمصادر الطاقة ، المتجددة وغير المتجددة ، وتشمل النفط والغاز الطبيعي ، والفحم ، والقوة المائية ، واللبد النباتي والمواد الحيوية ، ومنتجات الأخشاب ، والطاقة الشمسية ، ومعظم هذه المصادر ، خاصة تلك التي لا تعتبر تقليدية مثل الطاقة الشمسية ، مازالت في مستوى منخفض جدًا من التطور ، و لم يثبت عنها أنها ذات مردود اقتصادي . وسيكون تركيزنا هنا على النفط والغاز الطبيعي والقوة المائية .

ويبين الجدول رقم (٥٠) الطلب على الطاقة في ماليزيا ، ووضع الدولة من حيث استيراد وتصدير النفط خلال الفترة ١٩٧٠م - ١٩٨٠م . ومثل معظم الدولة ، يعتبر النفط المصدر الرئيس للطاقة في ماليزيا ، حيث كان يمثل حوالي ٩٤٪ من مصادر الطاقة في سنة النفط المصدر الرئيس للطاقة الأخرى في الوقت الحاضر ، هو إسهام هامشي . وقد زاد الطلب على الطاقة في البلاد خلال الفترة المذكورة ، بسبب زيادة معدل النمو السنوي أو معدل استهلاك الفرد ، ومع هذا تجدر الإشارة إلى أنه خلال نفس هذه الفترة ، زادت ماليزيا صادراتها ووارداتها من النفط .

وبالرغم من إنتاجها المحدود تعد ماليزيا من الدول المنتجة للنفط . وتحتل المرتبة الثانية والعشرين بينها ، ويقدر احتياطيها المعروف من النفط بحوالي ٢,٥ بليون برميل . وكان إنتاج النفط في ماليزيا ، قد بدأ مبكرًا في أوائل هذا القرن . ففي سنة ١٩١٠م ، أنتجت أول بثر حفرت في سراواك حوالي ٨٠ برميلًا في اليوم ، وحدثت طفرة كبيرة في الإنتاج سنة ١٩٢٩م ، حيث بلغ ١٥,٠٠٠ برميل يوميًا . وتعطل الإنتاج عند قيام الحرب العالمية الثانية ، و لم يبلغ معدله السابق ، حتى تم اكتشاف حقول كبيرة تحت الماء في

جدول رقم (۱۵) الطلب على الطاقة وتصدير واستيراد النفط (۱۹۷۰ ، ۱۹۷۷ ، ۱۹۷۷ ، ۱۹۷۰ ) .

۱۹۸۰	۱۹۷۷	۲۱۹۷۳	۱۹۷۰م	البيـــان
<del></del>				مساهمة مصادر الطاقة (نسب مئوية):
9 8, 8	97,9	۸۸,۳	٣,٣	النفط
٣,٢	۲,٧	٥,٢	٦,٥	المائيــة
۲, ٤	٥,٤	٦,٥	۱۰,۲	مصادر أخرى
		•.		الطلب الكلي على الطاقة :
٦٢,١	٤٦,٠	٣٤,٠٧	۲۷,۷	(بملايين البراميل من النفط)
				الطلب على الطاقة : ·
٩,٣	٦,٤	٩,٣		( معدل النمو السنوي ٪ )
				استهلاك الطاقة النفطية :
٤,٦	٣,٦	٣,٠	۲,٦	( للفرد ، برميل / سنويًا )
				تصدير النفط :
72,0	١٤,٠	٥,٠	٧,٠	( ٪ من جملة الصادرات )
				استيراد النفط :
١٤,٨	17,1	٦,٧	۱۲,۱	( ٪ من جملة الواردات )
۱٤,٨	17,1	٦,٧	۱۲,۱	( ٪ من جملة الواردات )

Kementerion Tenaga, Telekom, Pos Malaysia.

المدر:

الستينات . وأعطت أزمة النفط فى أوائل السبعينات دفعة أكبر لاكتشاف وإنتاج النفط . وباكتشاف آبار جديدة على طول سواحل ماليزيا شبه الجزرية ، بدأ الإنتاج يزداد في النصف الثاني من عقد السبعينات . ويوضح الجدول رقم (١٦) إنتاج ماليزيا من النفط الخام أثناء تلك الفترة .

جدول رقم (١٦) إنتاج ماليزيا من النفط خلال الفترة ( ١٩٧٠ – ١٩٨١م )

الإنتاج ( برميل / يوميا )	السنة
١٨,٠٠٠	194.
٦٩,٠٠٠	1971
٦٣,٠٠٠	1977
. 91,	1977
۸۱٫۰۰۰	1978
٩٨,٠٠٠	1940
170,	1977
۱۸٤,۰۰۰	1944
<b>۲۱۷,</b>	۱۹۷۸
. ۲۸۳, • • •	1979
۲۷٦,٠٠٠	19.6 •
۲۰۸,۰۰۰	1481

وقد حدث تطور هام في الصناعة البترولية الماليزية في سنة ١٩٧٤م ، حيث تأسست الشركة الوطنية للبترول . ومهمتها العامة الإشراف على تطوير الصناعة البترولية في الدولة ، فضلا عن إحلال المشاركة الإنتاجية محل نظام الامتيازات ، ولذلك فهي تنفذ كل عمليات التنقيب عن النفط التي تقوم بها الشركات الخاصة في ماليزيا الآن ، على أساس سياسة المشاركة التي أدخلتها الحكومة في منتصف سنة ١٩٨٠م ، والغرض الأول منها هو عدم استنزاف المصادر المحدودة من النفط الوطني بسرعة أكثر من اللازم .

وتنتج ماليزيا نفطا أكثر من احتياجها للاستهلاك المحلي، وتصدر جزءًا كبيرًا منه . ففي سنة ١٩٨١ م مثلًا ، صدرت ماليزيا حوالي ٨٠٪ من إنتاجها النفطي الخام إلى دول مثل اليابان والولايات المتحدة وسنغافورة وتايلاند .

والجدول رقم (١٧) يوضع كمية النفط المصدرة خلال الفترة ١٩٧٧م - ١٩٨٣م وقيمتها بالدولار الماليزي . وتعتمد ماليزيا على النفط المستورد لسد احتياجاتها الاستهلاكية المحلية . وقد اتبعت هذه السياسة للاستفادة من السعر التشجيعي الممنوح للنفط الخام الماليزي الذي تقل فيه نسبة الكبريت ، وأيضًا لمواجهة طلب الدولة على المنتجات البترولية . ويعطي النفط الخام الأكثر ثقلًا والمجلوب من بلدان الشرق الأوسط ، وقودًا بتروليا صالحا لتوليد الطاقة .

جدول رقم (۱۷) إنتاج وتصدير النفط الخام ( ۱۹۷۷ – ۱۹۸۳م )

القيمة بملايين الدو لارات الأمريكية	التصدير بالآف الأطنان المتريــة	الإنتاج بالآف البراميل يوميـا	السنة
١,٨٩٦	٧٣٥٤	١٨٤	1977
7,717	9104	<b>Y 1 Y</b>	۱۹۷۸
٤,٢١٤	۱۲٫۰۳۰	۲۸۳۰	1979
7,7.9	1,777	477	١٩٨٠
7,911	1:,127	Y 0 A	1981
٧,٣٣٢	17,7	<b>797</b>	*1924
٧,٣٣٢	17,7	٣٠٠	*1984

<sup>\*</sup> تقدير الباحث .

و كما أشرنا سابقًا، يعد النفط أكبر مصدر للعملة الأجنبية للدولة، حيث يمثل حوالي ٢٥٪ من الصادرات الإجمالية للدولة ، وفي سنة ١٩٨٠م ، ساهم القطاع البترولي بحوالي ١٤٪ من الدخل الوطني الإجمالي ، متفوقًا بذلك على إسهامات السلع الأخرى ، وساهم هذا العائد البترولي إسهامًا قويا في برنامج التنمية الحكومي . وساعد في الخطة الماليزية الخمسية الثالثة ( ١٩٧٦ – ١٩٨٠ م ) ، في تمويل ١٢٪ من جملة الإنفاق الحكومي .

ومعدل احتياطي ماليزيا من الغاز الطبيعي أكبر بكثير من احتياطيها من النفط . وتوضح التقديرات الأخيرة ، أن احتياطي ماليزيا الذي يمكن تعويضه من الغاز غير المتحد يبلغ أكثر من ٣٠ تريليون قدم مكعب . وهذا يعادل أكثر من ٥ بليون برميل من النفط ، أو حوالي ضعف احتياطي النفط الخام . وتقع حوالي نصف احتياطات الغاز الماليزي غير المتحد ضمن مجموعة لوكونيا الوسطى ، التي تقع في البحر ، إلى الشرق من ساحل شبه جزيرة ماليزيا .

ومازال تطوير الغاز الطبيعي في مرحلته الأولى ، وأكبر مشروعين هامين للغاز هما : مصنع « الغاز الطبيعي المسيل » ومصنع « الأسمدة في سراواك » . وقد بدأ إنتاج المصنع الأول في أوائل سنة ١٩٨٣م ، بطاقة إنتاجية قدرها ٦ مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسيل ، الذي يباع لليابان لمدة ٢٠ سنة . وبدأ إنتاج المصنع الثاني في منتصف سنة المسيل ، الذي يباع لليابان لمدة ١٠٠ سنة . وبدأ إنتاج المصنع الثاني في منتصف سنة من اليوريا . وتهدف التطورات المستقبلية للغاز الطبيعي إلى التقليل من اعتاد الدولة على النفط الخام في احتياجاتها للطاقة ، ويتوقع له أيضا أن يكون مصدر الطاقة الأساسي ، لمساعدة الدولة على تقليل اعتادها على النفط . وقد تم عمل خطط للاستفادة من الغاز المتحد المنتج من حقول البترول في كل أنحاء الدولة ، وهذه تشتمل على إنتاج غاز البترول المسيل ، كما تشتمل أيضًا على استخدامات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات الثقيلة .

#### رابعًا: التصنيع:

أدى التوجه الانفتاحي والاستيرادي الكبير للاقتصاد الماليزي إلى تحجيم القطاع الصناعي . ففي أواخر الخمسينات ، عندما كان الطلب العالمي على السلع التصديرية التقليدية غير ثابت ، حظي التصنيع باهتمام أكبر ، باعتباره قطاعًا إنمائيا هامًا ورائدًا .

وكان عقد الستينات من أنجح العقود في النمو ، الذي تميز أساسًا بإيجاد بدائل للسلع المستوردة ، وتصنيع المواد الحام . وفي نفس العقد ، بلغ المعدل السنوي لنمو الإنتاج الصناعي حوالي ١٠١٪ ، بعد أن كان حوالي ١٠٪ فقط في سنة ١٩٧٠م . واستمرت الإنتاجية في الزيادة بسرعة ، حتى حدث الركود الاقتصادي في منتصف سنة ١٩٧٤م . وأسفر الركود في البلدان الصناعية والطلب المحلى الخامل ، عن هبوط كبير في النمو الصناعي في سنة ١٩٧٥م . ومع هذا ففي خلال السنوات القليلة التالية ، كانت هناك استعادة كاملة لخط مستوى الإنتاجية السابقة : فقد بلغ معدل النمو لسنوات الفترة ١٩٧٠ – ١٩٨٠م حوالي ١٤٪ سنويًّا . وفي سنة ١٩٧٦م ، تعدت القيمة التصنيعية المضافة ٢٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي ، ومع هذا أثر الركود العالمي الحالي مرة أخرى على المستوى الإنتاجي . فلم تبلغ المستويات الإنتاجية التصنيعية للسنوات ١٩٨٠ – ١٩٨٢م أكثر من ١٨٪ من الناتج المحلى الإجمالي . ولأن ماليزيا غنية بالموارد الطبيعية ، فإن تصنيع المواد الخام مثل المطاط والخشب والغذاء ، كان مهيمنا على بنية التصنيع . ففي سنة ١٩٧٣م ، بلغت القيمة المضافة لهذه السلع الثلاث نصف القيمة التصنيعية المضافة تقريبًا ، وربما كانت أهم التحولات في البنية الإنتاجية التصنيعية ، هي تزايد مساهمات صناعة المنسوجات والأحذية والملابس والأدوات الكهربائية ، والإلكترونيات بصفة أساسية . فقد زادت الإسهامات الكلية لهذه السلع من قدر ضئيل في سنة ٩٥٩م إلى ١٤٪ في سنة ١٩٧٣م على حساب الغذاء الذي هبطت مساهمته من ٣٧٪ إلى ٢٤٪ في نفس الفترة .

ويمكن إرجاع نجاح التصنيع في ماليزيا إلى زيادة الاهتهام النسبي بالسوق المحلية ، والتقليل من الاستيراد ، وزيادة التصدير . وكان العنصران الأولان مهيمنين في الستينات . بينها أصبح العنصر الأخير هامًّا بدرجة أكبر في أواخر الستينات .

## إدرة الاقتصاد:

المظهر المركزي للاقتصاد الماليزي الذي يكون فيه قطاع التصدير كبيرًا بدرجة عظيمة يجعل إدارة الاقتصاد القصيرة الأمد صعبة ، فالاقتصاد سريع التأثر بالتضخم

الاستيرادي . فبين سنة ١٩٧٦م وسنة ١٩٧٤م ، زاد مستوى السعر العام بالقياس بمؤشر سعر المستهلك ، ٣٪ . وترجع هذه الزيادة إلى الارتفاع الحاد في تكاليف الاستيراد ، والتأثير التوسعي في ارتفاع الطلب على التصدير . ومثل هذا الباعث التوسعى ، الذي يعادل أكثر من أن من ، ٣٪ من الناتج القومي الإجمالي في سنة ١٩٧٣م وسنة ١٩٧٤م ، كان أكبر من أن يعالج بواسطة الإجراءات التقليدية أو غير التقليدية لتثبيت الأسعار . وباستثناء هذه الفترة القصيرة نسبيًّا ، فقد تمتعت ماليزيا بثبات ملحوظ في الأسعار . وشهد عقد الستينات ارتفاعا بمقدار ١٪ سنويًا في الأسعار الاستهلاكية ، وانخفضت حدة التضخم مرة أخرى حتى وصلت إلى معدل سنوي قدره ٥,٣٪ ما بين سنة ١٩٧٤م وسنة ١٩٧٦م ، مسفرًا عن معدل متوسط قدره ٧,٣٠٪ للفترة ما بين سنة ١٩٧٦م وسنة ١٩٧٦م ، ثم از داد هذا المعدل بدرجة طفيفة في سنة ١٩٨١م ليبلغ ٢,٩٪ فقط ، ورغم أن معدل التضخم كان أعلى في السبعينات من نظيره في الستينات ، إلا أن المعدل الكلي لا زال أقل من نظيره في معظم الدول الصناعية أو النامية .

ومن أسباب انخفاض معدل التضخم في ماليزيا وهي دولة منفتحة جدًّا ، أو لا "-التدهور التجاري العالمي ، خاصة وأن الهبوط الحاد في الأسعار الحقيقية للمطاط كان له تأثير سلبي على الدخل والطلب . ثانيًا -ارتفاع قيمة « الرينجيت » أو الدولار الماليزي\* أمام الدولار الماليزي أمام الدولار الأمريكي . وثالثًا - التحول الناجح في الستينات عن استيراد المواد المرتفعة الثمن إلى مواد أرخص . وقد ساعد على حدوث هذه التحولات بسهولة أنها لم تعتمد على القروض الأجنبية .

وفي المجال المحلي ، تجنبت الحكومة الماليزية الاستعانة بالوسائل التضخمية لتمويل العجز في الميزانية . فزاد العائد العام باضطراد خلال الفترة ١٩٦٦ – ١٩٧٦م ، سواء من الضرائب ، أو من تزايد عائدات النفط .

وقد بلغت نسبة الدخل الحكومي من الناتج القومي الإجمالي في سنة ١٩٧٦م أكثر من ٢٦٪ . وبلغ متوسط الاستثمار المحلي ٢٪ من الناتج القومي الإجمالي خلال الفترة ١٩٧٠ – ١٩٧٦م، ورغم أن العجز العام خلال تلك الفترة ، كان كبيرًا حيث بلغ متوسطه ٨٪ من الناتج القومي الإجمالي ، إلا أن تمويله تم كلية تقريبًا من قروض غير مصرفية .

ه لماليزيا عملتها الخاصة المعروفة بالرينجيت «Ringgin» أو الدولار الماليزي .

وثمة مورد آخر للتوسع الاقتصادي هو الاستثارات الأجنبية ، فقد زادت من ٨٠٠ مليون دولار أمريكي في نهاية سنة ١٩٦٩م إلى ٢,٤ بليون دولار أمريكي مع نهاية سنة ١٩٧٦م و كانت الزيادة في الودائع الأجنبية الصافية مسئولة عن ٤٪ من التوسع في الإمداد النقدي . وفي الحقيقة ، وحتى في خضم الركود الاقتصادي العالمي ، كانت الاحتياطيات الأجنبية الصافية ( في سنة ١٩٨١م ) معادلة لواردات أربعة أشهر . وكانت الزيادة في الإمداد النقدي ، بمعناه الضيق العملة المتداولة والودائع التي تحت الطلب ، بمعدل سنوي بلغ ١٩٪ خلال السبعينات ، وكان أسرع وعام من زيادة الناتج القومي الإجمالي بالأسعار الجارية . أما المدخرات واستثارات الودائع ، فقد زادت بدرجة أسرع وأكبر ، بينا كانت الإمدادات شبه النقدية تمثل الودائع من الإمداد النقدي بمعناه العام في سنة ١٩٦٠م ، ارتفعت النسبة إلى مايقرب من ٢٠٪ في سنة ١٩٧٥م . ويبدو أن أنشطة الشبكة المصرفية الماليزية في تحريك الادخارات الحاصة قد نمت بدرجة كبيرة ، بسبب التدفق الكبير للموارد شبه النقدية في المصارف التجارية . فبقي موقف السيولة لهذه البنوك مطمئناً . وأكثر من ذلك ، فقد بقيت معدلات الفائدة بصفة عامة منخفضة ، وهكذا فإن الوضع المالي ذلك ، فقد بقيت معدلات الفائدة بصفة عامة منخفضة ، وهكذا فإن الوضع المالي الماليزي ومنذ منتصف السبعينات ، يتميز بدرجة كبيرة من الاستقرار .

# خامسًا تخطيط القطاع العام:

أسهم القطاع العام الماليزي بدرجة كبيرة جدًّا في نجاح اقتصادها ، ويبرز إسهامه الهام في توجيه التنمية من خلال التخطيط الاقتصادي . فقد بدأت المحاولة الأولى في التخطيط في سنة ، ١٩٥٩م . ومنذ ذلك الحين ، ازداد التخطيط في التعقيد ، ابتداء من تحديد الأهداف الحقيقية ، إلى التوسع في الإدارة الحكومية ، إلى إعداد الخطط الشاملة المتعددة القطاعات . وكان التخطيط يتم في صورة الخطط الخمسية التي روجعت ونقحت لتأخذ في الحسبان التغيرات الطارئة في الظروف الخارجية والداخلية ، والتي لا يمكن التحكم فيها .

وثمة مظهر رئيس للخطط ، هو البرنامج التنموي المقترح للقطاع العام . فقد ذهب جزء كبير من الإنفاق التنموي إلى القطاع الزراعي وإلى التنمية الصناعية . وفيما بعد ، تلقت الصناعات حوافز غير مباشرة من حيث الوضع الرائد ، وسياسة الحوافز ، وما شابه ذلك ، ومع هذا ، فقبل خطط التنمية السابقة لسنة ١٩٧٠م ، كانت الأهداف مركزة على حجم النمو ، حيث كان هذا متفقًا مع ما دعت إليه الأمم المتحدة خلال الخطة العشرية الأولى في الستينات . ومع هذا ، ففي أثناء تنفيذ هذه الخطط وجه الاهتام إلى حل بعض المشكلات الرئيسة ، مثل مشكلة الفقر ومشكلة الفوارق الطبقية . وقد تطلب هذا توجيه اهتام أكبر إلى الجوانب البشرية في كل خطط التنمية التي تلت سنة ١٩٧٠م ، فكان القضاء على الفقر ، وتقليص الفوارق الاجتاعية ، وإعادة بناء المجتمع ، في مقدمة فكان القضاء على الفقر ، وتقليص الفوارق الاجتاعية ، وإعادة بناء المجتمع ، في مقدمة الأهداف التي تضمنتها السياسة الاقتصادية الجديدة في السبعينات والثانينات ، حيث كانت الحكومة تأمل في تحسين أحوال الفقراء والإقلال من الفوارق الموجودة بين طبقات الشعب الماليزي .

#### التجارة الخارجية

يمكن وصف الاقتصاد الماليزي بأنه اقتصاد مفتوح ترتفع فيه بدرجة ملحوظة إسهامات الصادرات والواردات في الطلب الكلي على البضائع والسلع ، مع التركيز المميز للإنتاج بهدف التصدير . وتتأكد هيمنة القطاع الأولى في هيكل الصادرات في حقيقة أن أكثر من ٩٠٪ من منتجاته الأولية الرئيسة ، مثل المطاط وزيت النخيل والقصدير ، تصدر للخارج . ومع هذا ، فمنذ منتصف السبعينات ، أخذت الصادرات المصنعة تزداد أهمية ، حيث بلغت نسبة إسهامها حوالي ٢٧٪ من جملة الصادرات الماليزية .

وموارد ماليزيا الطبيعية جعلتها إحدى دول العالم الكبرى فى إنتاج وتصدير المطاط والقصدير . ومع ذلك ، فإن اعتادها الشديد على هاتين السلعتين ، خاصة في الخمسينات ، أسفر عن تقلبات في الدخل . وعدم استقرار الاقتصاد الماليزي .

وللتغلب على المشكلات المتعلقة بعدم الاستقرار الاقتصادي والتقلبات في الدخل ، شرعت ماليزيا منذ سنة ١٩٥٧م ، في تنويع وتوسيع قطاعها الزراعي ، بالتوسع في إعادة زراعة المطاط من جديد ، وإدخال نخيل الزيت على نطاق أكبر ، وزيادة الاستفادة من الموارد الحشبية ، وزيادة مزارع وحقول الأرز وتحسين وسائل الري والصرف . ويشتمل برنامج التنويع أيضًا على تشجيع الصناعات المحلية التي تنتج بدائل المستوردات ، خاصة إدخال لائحة الصناعات الرائدة ، وفي سنة ١٩٥٨م ، أسفر ذلك ، عن التوسع في إنتاج السلع الاستهلاكية ، مثل المنسوجات والمشروبات والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنتجات الكيميائية ومعدات النقل .

وفي مجال تنمية الصناعات الوطنية لتحل محل الاستيراد لتحقيق معدل معقول في النمو الصناعي ، تم إقرار حوافز واستراتيئجيات منذ بداية السبعينات ، لتشجيع الصناعات الخاصة بالتصدير ، خاصة تلك التي تستفيد من موارد الدولة الطبيعية ، ومن العمالة المنخفضة التكلفة نسبيا .

ونتيجة لما سبق ذكره ، وخلال فترة أقل من ٣٠ سنة بعد الاستقلال ، مر الاقتصاد الماليزي بعدد من التغيرات من حيث تركيبه الهيكلي . فأصبح قطاعا التصنيع والخدمات المتمركزة في المناطق الحضرية يزدادان أهمية باضطراد ، من حيث إسهامهما في الناتج المحلي الإجمالي . وتنعكس هذه التغيرات بوضوح في النمط المتغير لتجارة الدولة الخارجية .

#### ١ - السواردات:

يبين الجدول رقم (١٨) ، أن الواردات من السلع الاستهلاكية كجزء من الواردات الكلية ، قد انخفضت بدرجة كبيرة خلال السبعينات . ويمكن أن يكون الانخفاض متعلقًا بمرحلة إحلال بدائل للواردات من السلع الاستهلاكية في التصنيع الماليزي ، ورغم الانخفاض في حصة الاستيراد من تلك السلع ، كان هناك از دياد ملحوظ وبدرجة كبيرة في القيمة المطلقة لواردات السلع الاستهلاكية . وهذا انعكاس للمستويات المتزايدة من الإنفاق العام ، والاستثار في كل قطاعات الاقتصاد ، وكذلك في أسعار السلع المرتفعة نسبيًا ، والتي أدت بالتالي إلى زيادة الطلب الإجمالي المحلي ، وبالتالي إلى زيادة الواردات من كل مراتب السلع .

# جدول رقم (۱۸) قیمة الواردات حسب أصناف السلع ( سنوات ۱۹۷۰ ، ۱۹۷۰ )

۱۹	۹۸۰	د۱،	140	۲۱،	١٧٠	السلعــــة
7.	مليون دولار ماليزي	7/.	مليون دولار ماليزي	%	مليون دولار ماليزي	
۱۸,٤	٤,٣٢٥	۲٠,۲	١,٧٢٠	۲۸,۲	1,717	السلع الاستهلاكية :
٥,٠	1,177	۸,۲	٧٠٠	17,1	०५६	الأُعذية والمشروبات
٤,٢	997	٣,٠	77.	٣,١	١٣٤	- السلع الاستهلاكية المعمرة
٩,٢	7,107	۸,۸	77.	۱۲,۰	٥١٤	– سلع أخرى
٣٠,٠	٧,٠٣٠	٣١,٩	۲,٧٤٠	۲٦,٨	1,107	سلع الاستثار : .
٧,٥	1,777	٦,٤	٥٥٠	٦,٦	7,7	– المنتجات المعدنية
٣,٩	919	۲,۹	70.	٣,٥	101	– معدات النقل
۱۱,۰	7,071	11,1	901	1.,7	100	– الآلات – الآلات
٧,,٥	1,777	11,0	990	٦,١	774	سلع أخرى
٤٩,٨	۱۱,٦٨٨	٤٣,٤	۳,۷۲٦	٣٦,٦	1,044	السلع الوسيطة :
٣,٨	۸۹۳	٣,٩	88.	٣,٧	١٥٨	– للزراعــة
۲۸,٤	٦,٦٧٠	۲۳,۰	7,014	۲۰,۸	۸۹۳	– للصناعية
۲,۵	٥٨٠	۲,۰	17.	١,٩	٨٣	– للتشييــد
۸٫۱	۱٫۸۹۰	٧,٧	٦٦٥	٥,٠	710	— النف <u>.</u> ط
٧,١	1,700	٧,٣	0 £ £	٥,٢	777	- سلع أخرى
١,٧	٤٠٦	٤٠٧	٤٠٥	۸,۰	749	الواردات لإعادة تصديرها
١	74,259	١	۸,09١	١.,	٤,٢٩٦	المجموع الكــلي

Bank Negaru Annual Reports.

المصدر

#### ٢ - الصادرات:

رغم الركود العالمي الحالي المؤثر على الدول الصناعية التي تستورد المنتجات الأولية الأساسية الماليزية ، فإن قطاع التصدير المحلي استفاد من أسعار السلع العائمة نسبيًا حتى سنة ١٩٨٠م . فكان سناك زيادة ملحوظة في قيمة الصادرات الرئيسة الماليزية من ٤٠٠٤ مليون دولار ماليزي في سنة ١٩٧٠م إلى ٢٠,٣٨٨ مليون دولار ماليزي في سنة ١٩٨٠م ، وهذا يشير إلى زيادة سنوية مقدارها ٣٠٤٪ . وتشمل هذا الصادرات الرئيسة : المطاط والقصدير وكتل الأخشاب وألواح الأخشاب وزيت النخيل والبترول الحام ، والمكرر جزئيًا ، وهي تمثل مجتمعة ٢٠٢٤٪ من جملة الصادرات في سنة الحام ، وفيما يلى عرض لأهم أنواع الصادرات الماليزية .

المطاط: بلغت قيمة المبالغ العائدة من المطاط في سنة ١٩٨٠م، أكثر من ٢٠٥٠ بليون دولار ماليزي في سنة ١٩٧٠م، مشيرة بليون دولار ماليزي في سنة ١٩٧٠م، مشيرة إلى زيادة سنوية قدرها ١٦٨٨٪. ورغم أن حصة المطاط في الصادرات الكلية من سلع الدولة الرئيسة قد انخفضت من ٤٢٠٪ في سنة ١٩٧٠م، إلى ٢٢٠٪ في سنة ١٩٨٠م، فإنه حتى سنة ١٩٧٩م كان المطاط أكبر مصدر لعائدات التصدير. ومنذ سنة ١٩٨٠م، أصبحت صادرات البترول تغطي عائدًا أكبر بالنسبة للصادرات الأخرى.

القصديس : تنتج ماليزيا أكثر من ٤٠٪ من جملة الإنتاج العالمي من القصدير ، ولازالت أكبر دولة مصدرة له في العالم ، ورغم أن القصدير لم يحافظ على موقعه المتقدم كمصدر ثان للعملة الأجنبية لماليزيا بعد المطاط ، فقد أضافت زيادة الأسعار في نهاية السبعينات كثيرًا إلى قيمة صادراته التي بلغت ٢٥٠٦، مليون دولار ماليزي في سنة السبعينات كثيرًا إلى قيمة صادراته التي بلغت ٢٥٠٦، مليون دولار ماليزي في سنة ١٩٨٠م ، بلغارنة بـ ١٠١٣،٣٠ مليون في سنة ١٩٧٠م كمقارنة ، كان سعر القصدير ١٩٨٠م ، بينها أصبح في سنة ١٩٨٠م ١٩٨٠ دولارًا ماليزيا للطن في سنة ١٩٧٠م ، بينها أصبح في سنة ١٩٨٠م ٢٣,٩٥٧ دولارًا ماليزيًا .

ويرتبط الطلب على القصدير ارتباطًا وثيقًا بالاستخدامات النهائية للمعدن ، مثل علب الصفيح المطلبة بالقصدير ، والتي تستخدم في تعليب المشروبات ، وصناعات الأغذية المحفوظة ، وسبائك اللحام التي تستخدم في الصناعات الإليكترونية . وأي زيادة في الطلب على القصدير سوف تعتمد بالتالي على التوسع في الأسواق الحالية ، ونشوء أسواق جديدة في الدول النامية والدول الصناعية الجديدة . ومع التقدم التقني والأسعار المرتفعة الحالية ، ستصبح الاحتياطات الجديدة لودائع القصدير سهلة المنال اقتصاديًا ، بحيث تستمر صناعة القصدير ككل في كونها مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية لماليزيا في المستقبل المنظور .

الأخشاب: كانت الأخشاب سلعة تصديرية هامة في السبعينات. وخلال ذلك العقد، ارتفعت قيمة الأخشاب المصدرة بدرجة كبيرة من ١٩٧٦م مليون دولار ماليزي (أو ٢١٪ من جملة الصادرات الرئيسة) في سنة ١٩٧٠م، إلى ١٩٧٤،١ مليون (أو ٥,٩١٪ من جملة الصادرات الرئيسة) في سنة ١٩٨٠م. وقد أخذت مليون (أو ٥,٩١٪ من جملة الصادرات الرئيسة) في سنة ١٩٨٠م. وقد أخذت حصة الصادرات من كتل الأخشاب في الانخفاض تدريجيًا بدرجة كبيرة خلال النصف الثاني من السبعينات، بسبب تطبيق السياسات التي تهدف إلى الحفاظ على ثروات الغابات الماليزية، وإلى زيادة القيمة المضافة في صناعة الأخشاب، بتشجيع مزيد من الصناعات المحلية، ونتيجة لذلك زادت صادرات الحشب المصنع زيادة كبيرة بالنسبة للصادرات الكلية للأخشاب.

زيت النخيل: اتسعت صناعة زيت النخيل بدرجة كبيرة خلال السبعينات ، بحيث زاد حجم الصادرات منها زيادة كبيرة ، من ، ، ، ، ، ؛ ٤ طن في سنة ، ١٩٧٠م إلى ٢,٢٦٠,٠٠٠ طن في سنة ، ١٩٨٠م ، أي بزيادة نسبتها ٢,٢٦٪ سنويا ، ومن حيث قيمة الصادرات ، كانت نسبة الزيادة ٥,٨٨٪ ، إذ إنها قفزت من ٢٦٤٣ مليون دولار ماليزي في سنة ، ١٩٧٠ إلى ، ٢٦٠٣ مليون دولار ماليزي ، في سنة مايون دولار ماليزي ، في سنة ، ١٩٧٠م ، و لم يكن سبب الزيادة الكبيرة في عائدات التصدير يرجع للزيادة في حجم الصادرات فقط . بل كان أيضا بسبب الزيادة في أسعار زيت النخيل خلال الفترة ، ١٩٧٠ - ، ١٩٨٠ م .

ومن المتوقع أن يزيد إنتاج زيت النخيل بدرجة كبيرة في المستقبل ، ذلك لأنه تمت زراعة مساحات شاسعة بنخيل الزيت ، ضمن مشروعات تنمية الأراضي التي تشرف عليها الحكومة ، وضمن المزارع الصغيرة والخاصة . وأيضا شجعت الحكومة تنمية صناعات زيت النخيل ، وبالتالي زيادة القيمة المضافة المحلية وعائدات التصدير .

الفلفل : كانت ماليزيا خلال السبعينات أكبر دولة مصدرة للفلفل في العالم ، والذي كان ينتج بصفة أساسية في ولاية سراواك . وفي سنة ١٩٨٠م ، وصلت كمية الصادرات الكلية منه إلى ٣١,٧٠٠ طن ، أي ما قيمته ١٠٧,٥ مليون دولار ماليزي . ويتوقع أن يستمر الفلفل مصدرًا هاما لعائدات التصدير ، خاصة لسراواك .

زيت ولب جوز الهند : بارتفاع الأسعار العالمية لزيت ولب جوز الهند خلال السبعينات ، استطاعت ماليزيا أن تزيد من عائداتها التصديرية من هاتين السلعتين ، من ١٩٨٦ مليون دولار ماليزي في سنة ١٩٧٠م إلى ١٣٧،١ مليون في سنة ١٩٨٠م . وفي خلال تلك الفترة ، استطاعت ماليزيا أن تزيد إنتاجها من لب وزيت جوز الهند ، وذلك بزراعة وإعادة زراعة أشجار جوز الهند لتعطي محصولًا أكبر . ومع هذا يجب ملاحظة أن معظم جوز الهند مازال ينتج للاستهلاك المحلي .

النفط: استفادت صادرات ماليزيا من البترول الخام والمكرر جزئيا بطريقة مباشرة ، من الزيادات التي حدثت في أسعار النفط منذ سنة ١٩٧٣م ، فقد زادت قيمة صادراته عن قيمة صادرات القصدير منذ سنة ١٩٧٦م ، وفي سنة ١٩٨٠م ، أصبح النفط أكبر مصدر للعملة الأجنبية ، ومنذ ذلك الحين كانت حصته من الصادرات الرئيسة الماليزية مصدر العملة الأجنبية ، ومنذ ذلك الحين كانت حصته من الصادرات الرئيسة الماليزية المبترولية ، أي بما قيمته ٢٦٨٧،٢ مليون دولار ماليزي . وقد أدى نمو الصناعة البترولية ، الذي شجعته الزيادة الكبيرة في أسعاره في الجزء الأخير من السبعينات ، إلى مزيد من الإنتاج ومزيد من التصدير ، ومع هذا ، فمثل هذه المكاسب المفاجئة ، قد تثبت أنها مؤقتة في نظر الطبيعة الاستنزافية للصناعة البترولية ، كا حدث في صناعة القصدير ، وهذه قضية هامة جدًّا في صياغة سياسة الدولة الخاصة بالطاقة .

المصنوعات: إن الأهمية المتزايدة للتصنيع يمكن إدراكها من إسهامها المتزايد في الإنتاج الوطني ، حيث تفوق نمو الإنتاج الصناعي كثيرًا على معدلات نمو القطاعات الأخرى ، وفي سنة ، ١٩٨٨م كانت قيمة الصادرات المصنعة ، ٢،٠٩٦ مليون دولارًا الأخرى ، وفي سنة ، ٢١٨٪ من أرباح التصدير الكلية بالمقارنة بـ ٢٠,٢٪ في سنة ماليزيا ، أي مانسبته ، ٢١٨٪ من أرباح التصدير الكلية بالمقارنة بـ ٢٠,٢٪ في سنة التمو في صناعات ماليزيا الموجهة وجهة تصديرية حققت أرقامًا جيدة نسبيا ، حتى بلغت حوالي نصف الزيادة الكلية في أرباح التصدير . وتشتمل صادرات المصنوعات على الآلات والأجهزة الكهربائية والمركبات والمنسوجات والملابس والأحذية ومنتجات الأخشاب وزيت النخيل المصنع والمنتجات الغذائية . وبسبب تشجيع الحكومة لصناعة الإليكترونيات ، أصبحت هذه الصناعة هي السلعة التصديرية الكبرى .

### أسواق التجارة الخارجية :

يتضح من الجدول رقم (١٩) أن اليابان والولايات المتحدة الأمريكية ودول السوق الأوروبية المشتركة ، كانت أكبر الدول المصدرة لماليزيا خلال العقد ١٩٧٠ - ١٩٨٠ م. وكانت اليابان أكبر دولة مصدرة ، ولكن منذ سنة ١٩٧٥م احتلت الولايات المتحدة مكانة بريطانيا كالدولة المصدرة الثانية لماليزيا بعد اليابان . وتتزايذ واردات ماليزيا من الدول الآسيوية المجاورة بسبب التعاون الاقتصادي الوثيق بين تلك الدول . فكانت الواردات من سنغافورة تتكون أساسًا من السلع المصنعة ، حيث بلغت نسبتها أكثر من نصف الواردات الكلية من المنطقة .

وفي سنة ١٩٨٠م، ذهب حوالي ٧٨,٥٪ من جملة الصادرات الماليزية لليابان والولايات المتحدة الأمريكية ودول السوق الأوروبية المشتركة والدول الآسيوية (جدول رقم ٢٠). ومنذ سنة ١٩٧٦م واليابان تعتبر أهم سوق للصادرات الماليزية ، حيث بلغت نسبتها حوالي ٢٠,٨٪ من جملة صادراتها في سنة ١٩٨٠م. والذي شجع أكثر على العلاقات التجارية الثنائية المتزايدة الأهمية مع اليابان هو «سياسة الانفتاح على الشرق » التي تنتهجها الحكومة الماليزية ، وكذلك التعاون الذي يزداد اتساعًا بين اليابان

جدول رقم (۱۹) قيمة الواردات حسب الدولة ( سنوات ۱۹۷۰ ، ۱۹۷۰ ، ۱۹۸۰ م )

19	۹۸۰	۱۹	140	۱۹	14.	الدولـــة
7.	مليون دولار ماليزي	7.	مليون دولار ماليزي	%	مليون دولار ماليزي	
١,٨	٤٢٥	۲,۰	۱۷۲	١,٤	71	فرنسا
0, 5	1,772	٥,٠	<b>٤</b> ٣٦	٤,٨	7.7	ألمانيا الغربية سابقا
١.,٢	777	١,٤	١٢٢	١,١	٤٧	إيطاليــا
٠,٦	179	۰,۹	77	١,١	٥٠	هولنــدا
0, £	1,771	1 • , 1	۸۷۱	۱۳,٤	۰۸۰	بريطانيــا
11,7	7,704	٨, ٤	777	٧,٢	717	سنغافــورة
٣,٠	797	٣,٩	779	۳,٥	101	تايلانـــد
۲,۳	١٥٥	٤,١	<b>707</b>	٥,٢	777	الصيـــن
۲۲,۹	0,707	۲۱,۳	١,٨٣١	17,7	<b>የ</b> ኣአ	اليابان
٥,٥	١,٢٨٩	٧,٧	778	٤,٨	7.7	استراليا
10,0	۳,0 ۲۸	۱۰,۷	97.	٨,٥	۳٦٧	الولايات المتحدة
۲٥,١	0,898	71,0	۲,۱۰۰	۱۳,۳	1,٣٦٢	دول أخـــرى
١	74, £01	١٠٠	۸,٦١٠	١	٤,٣٤٠	المجموع الكلي

المصدر : المصدر : ( Variouns Issues ) . و بعد اليابان تأتي سنغافورة في المرتبة الثانية من حيث استيراد المنتجات الماليزية ، رغم أن نسبة كبيرة من وارداتها تستخدم لزيادة تصنيعها وإعادة تصديرها .

وقد أصبحت دول السوق الأوروبية المشتركة كمجموعة سوقًا تصديرية هامة للمنتجات الماليزية . وتقدم دول السوق الأوروبية المشتركة بعض التسهيلات في تعاملاتها التجارية مع الدولة النامية والتي استفادت ماليزيا منها كذلك .

جدول رقم (۲۰) قيمة الصادرات حسب الدولة ( سنوات ۱۹۷۰م ، ۱۹۷۰م ، ۱۹۸۰م )

۱م	۹۸۰	۱۹	940	۱۱۹)	14.	الدولـــة
7.	مليون دولار ماليزي	7.	مليون دولار ماليزي	%	مليون دولار ماليزي	
١,٨	٤٩٩	١,٥	187	۲,۲	١١٢	فرنسا
٣,٦	1,.17	٤,٣	897	٣,١	177	ألمانيا الغربية سابقا
١,٦	१०१	١,٨	١٦٣	٣,٣	۱۷۱	إيطاليـــا
٦,٠	1,791	۸,۳	٧٧٠	٣,١	١٦٢	هولنمدا
۲,۸	779	٦,٠	001	٦,٦	72.	بر يطانيا
۲,۲	781	۲,٦	727	٤,١	717	الاتحاد السوفيتيسابقا
19,1	٥,٣٨٥	۲۰,٤	١,٨٨١	۲۱,۳	١,١٠١	سنغافيورة
١,٤	٤٠٩	١,٥	١٣٩	٠,٩	٤٤	تايلانـــد
١,٧	٤٧١	١,٤	١٢٨	١,٣	٦٦	الصيــن
۲۲,۸	٦,٤٢٩	18,8	1,871	۱۸,۲۰	939	اليابان
١,٤	٤٠٣	١,٩	١٨٠	۲,۲	١١٦	استراليا
۱٦,٤	٤,٦٠٩	۱٦,٢	١,٤٨٦	۱۳,۰	٦٧٠	الولايات المتحدة
19,7	0,٣٩0	19,7	١,٨١٥	۲۰,۷	۱٬۰٦۲	دول أخـــرى
١	۲۸,۱۷۲	١	9,719	١	0,177	المجموع الكلي

المصدر: واعتماد ماليزيا على تجازة التصدير ، كما سبق أن أشرنا في الفقرات السابقة مرتفع واعتماد ماليزيا على تجازة التصدير ، كما سبق أن أشرنا في الفقرات السابقة مرتفع بصورة استثنائية ، كما أن حصة قطاعها التصديري في الإنتاج الوطني الإجمالي قوية ومتينة جدًا . والاعتماد على الأسواق الأكثر رسوخا في الدول المتقدمة مثل اليابان والولايات المتحدة الأمريكية ودول السوق الأوروبية المشتركة قد يؤثر على أرباح ماليزيا التصديرية

بشدة نتيجة لأي ركود اقتصادي أو لأي تزايد في سياسات الحماية ، كما حدث خلال السنوات القليلة الماضية ، وللتقليل من خطر هذه المشكلة تحاول ماليزيا مع الدول الآسيوية الأخرى زيادة التبادل التجاري فيما بينها . كما تحاول ماليزيا تنمية علاقات تجارية جديدة مع الدول النامية الأخرى والصين ودول شرقي أوروبا .

والخلاصة ، أنه منذ بداية الستينات وماليزيا تحرز تقدما كبيرًا في توزيع اقتصادها ، وبالتالي تجارتها الخارجية ، رغم أنها لازالت تعتمد على منتجاتها الأولية ، وفي سنة ١٩٨٠م ، كانت هناك ست سلع أولية مختلفة كل واحدة منها تمثل أكثر من ١٠٪ من القيمة الكلية لصادرات الدولة السنوية . والصناعات أيضًا ( خاصة الأجهزة الكهربائية والإليكترونية ) ازدادت أهمية ، وتجلب أكثر من ٢٠٪ من قيمة الصادرات الكلية للدولة . وهذا تحسن كبير عما كان عليه الحال في الخمسينات ، عندما كان أكثر من ٨٠٪ من صادرات الدولة عبارة عن مطاط وقصدير .

# النقل والمواصلات

تأثر تطور النقل البري في ماليزيا بعاملين رئيسين هما: التضاريس والتطور الاقتصادي. فقبيل مجيء الاستعمار الغربي، لم يكن النقل البري الوسيلة الرئيسة للمواصلات في هذه الدولة، فالطرق كانت ضيقة وغير ممهدة، وممرات المشاة التي مدت خلال الغابات عادة ما كانت تنتهي عند الأنهار، ذلك لأن الأنهار كانت حينئذ بمثابة خطوط المواصلات الأساسية. وجلب مجيء الاستعمار البريطاني تطورًا سريعًا لشبكات الطرق، ومع هذا كانت مصالح الاستعمار البريطاني في ماليزيا حتى سنة لشبكات الطرق، ومع هذا كانت مصالح الاستعمار البريطاني في ماليزيا حتى سنة تشييد الطرق في تلك الفترة مركزًا فقط في هاتين الولايتين.

حدثت المرحلة الأولية في تطوير الطرق في ماليزيا شبه الجزرية بصفة خاصة ، فى أواخر القرن التاسع عشر ، وكانت مرتبطة ارتباطا وثيقًا بظهور صناعات القصدير والمطاط ، وشيدت الطرق لربط مراكز إنتاجهما بالمواني الساحلية ، ومع هذا ، أدى

توسعها إلى تطوير وإنشاء شبكة طرق وطنية . وفي أوائل القرن العشرين ، أصبح تطوير الطرق مطلبًا هامًا ، واليوم تحتل شبكة النقل الماليزية ، خاصة في ماليزيا شبه الجزرية ، المكانة الثانية بعد سنغافورة من حيث التقدم على مستوى جنوب شرقي آسيا(٢) .

ورغم أن صباح وسراواك لازالتا غير متطورتين نسبيا ، إلا أن التقدم في تشييد شبكة النقل والمواصلات كان قويا ومتينا ، حيث تضاعفت أطوال الطرق في سنة ١٩٧٧م بالمقارنة بما كانت عليه سنة ١٩٧٦م . ويرجع التقدم البطيء في تشييد شبكة طرق في هاتين الولايتين إلى عوامل عديدة ، منها في المقام الأول : وعورة الأرض ، والأحوال المناخية ، ونقص الأيدي العاملة وعدم توافر المهارات ، والوسائل الفنية .

ويبدو أن شبكة النقل والمواصلات كانت مركزة على المناطق الحضرية ، بينما أهملت . المناطق الريفية وهذا ما خلفته السياسة الاستعمارية نحو تطوير شبكة النقل والمواصلات .

وقد بدأ تطوير شبكات الطرق والنقل في الانتشار في المناطق الريفية فقط ، ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين وتحديدًا بعد استقلال ماليزيا واتباع برنامج الخطط الخمسية ففي الخطة الخمسية الماليزية الأولى ( ١٩٦٦ – ١٩٧٠م) ، خصصت نسبة ٧,٣٣٪ من جملة الإنفاق التطويري العام لمرافق النقل والمواصلات والخدمات العامة ، وخصص جزء من هذه النسبة لبناء الطرق الريفية ، والطرق التي تربط المناطق الأقل تطورًا نسبيا بالمراكز التجارية الرئيسة من الدولة . واستمرت هذه العملية خلال الخطتين الخمسيتين الماليزيتين الثانية والثالثة ( ١٩٧١ – ١٩٨٠م ) بجانب ماخصص لبناء الطرق ، ودمج معه أيضا ما خصص لتحسين وصيانة الطرق الحالية في الخطة الخمسية الماليزية الثالثة ( ١٩٧١ – ١٩٨٠م ) .

# أولًا : النقل البري :

الطرق البرية: يمكن تصنيف الطرق في ماليزيا إلى أربع مجموعات: الطرق العامة، والطرق الرئيسة، والطرق الفرعية، والدروب أو المسالك. وتشرف على الطرق العامة وتتحكم فيها هيئة الطرق العامة الماليزية، بينا تشرف الحكومة الفيدرالية


على الطرق الرئيسة وحكومات الولايات على الطرق الفرعية والمسالك ، وهناك طرق عامة عديدة موجودة بالفعل ، مثل طرق كوالالمبور – كاراك كوانتان – سيجامات ، جريك – جيلي ، كوتا كينا بالو – سانداكان ، كوتشنج – سيريان ، كوالالمبور – سيريبان ، وهناك طرق جديدة في ماليزيا شبه الجزرية بعضها شيد حديثًا وبعضها الآخر لا يزال تحت التشييد ، مثل : طرق سيريمبان – أيرهيتام ، جوامو سانج – كوالا ليبس ، كوالا لمبور – تانجوج ماليم ، وتشانجكات جيرنج – الورستار ، ومعظم الطرق العامة كانت في الأصل طرقًا رئيسة ، ثم تم توسيعها وتطويرها .

وفي سراواك ، تم الانتهاء من تنفيذ كل الطرق العامة المقترح إنشاؤها ، والتي تربط المدن والحواضر الرئيسة بعضها ببعض في نهاية السبعينات . وفي صباح ، ربطت مشروعات الطرق الرئيسة المناطق البرية من راناو وتيلوبيد وسانداكان بالعاصمة كوتاكينا بالو .

والطرق الرئيسة والطرق الفرعية ، هي الأنماط الأكثر شيوعا في كل الولايات الماليزية . وهي تنقسم إلى نمطين : نمط مغطى بطبقة من الزفت ونمط غير مزفت . وتنشأ الطرق في المقام الأول لتربط المدن بعضها ببعض ( شكل رقم ١٤ ) .

وقد مهدت المسالك أو الدروب أساسًا لتربط القرى والمدن الصغيرة أو مراكز الإنتاج ، مثل مزارع المطاط ومزارع نخيل الزيت بمراكز التسويق والمصانع أو المدن . وتنشأ المسالك أيضًا ضمن مشروعات تنمية الأراضى لتسهيل عملية الاتصالات .

ويوضح الجدول رقم (٢١) الأطوال الكلية للطرق حسب نوعها . وكانت الأطوال الكلية في سنة ١٩٨١م في ماليزيا ٣٧٠١٧ كيلو مترًا ، منها ٢٢٧٤٤ كيلو مترًا طرق مزفتة ( معبدة ) و ١٠٠٦٦ كيلو مترًا طرقًا مفروشة بالحصباء ، ونحو ٢٠٠٤ كيلو مترًا طرقا ترابية . ومن حيث الأطوال الكلية للطرق المعبدة بالنسبة إلى الطول الكلي ، وما يخص الفرد الواحد والسيارة الواحدة منها ، فإن ماليزيا تأتي في المكانة الأولى بين دول جنوب شرقي آسيا(٣) .



وشبكة الطرق ليست موزعة بطبيعة الحال توزيعا جيدًا على الولايات الماليزية ، فالفروقات بين الولايات المتطورة نسبيًا ، والأقل تطورًا واضحة جدًا ، حيث يبلغ توزيع شبكات الطرق لكل ألف كيلو متر مربع أعلاه في بينانج ، ويبلغ أدناه في سراواك ( راجع الجدول رقم ٢١) . ويعكس هذا التناقض ، أهمية المظاهر الطبيعية في تأثيرها على التوزيع المكاني في التطور الطبيعي للدولة ، حيث تشكل الأرض الجبلية في الداخل وأراضي المستنقعات في الساحل ، أهم العوامل المؤثرة على هذا التوزيع .

٧ - السكك الحديدية : أنشئ أول خط حديدي في ماليزيا في سنة ١٨٨٥م ، رابطًا تايينج بتانجونج سيبتانج ، وكان الغرض المبدئي من إنشائه ، هو خدمة صناعة التعدين ، ولكنه امتد فيما بعد ليخدم صناعة المطاط ، الذي كان إنتاجه يزداد مع مرور الزمن . وقد استمر تشييد الخطوط الحديدية وأخذ شكلا سريعًا حتى سنة ١٩٣١م ، عندما تم الانتهاء من تشييد خطين رئيسين ، يمتد أحدهما من سنغافورة إلى بادانج بيسار في بيرليس ، على طول الساحل الغربي ، ويمتد الثاني من جيماس إلى تومبات في كيلانتان ، على طول الساحل الشرقي ، ويلتقي الخطان في جيماس ، ثم يتجهان جنوبًا إلى جوهور بانصرو وسنغافورة ، كخط رئيس واحد ( الشكل رقم ١٥ ) ويبلغ الطول الكلي للخط ، مشتملا على الخطوط الفرعية التي تربط براي وتانجونج سيبتانج وميناء ديكسون وميناء كيلانج ويتلوك انتان وتيلوك انتان وتومبات ، حوالي ١٦٥٦ كيلو مترًا . ومنذ إكاله في سنة ١٩٣١م ، لم تتغير الشبكة الحديدية في شبه الجزيرة ، وحالة السكك الحديدية والجسور جيدة بصفة عامة .

وأثناء المرحلة الأولى من بداية العمل بمرافق السكك الحديدية ، استخدمت القطارات البخارية ، وحتى سنة ١٩٧٠م ، كان عدد القاطرات العاملة تسعين قاطرة ، إلا أنها مالبثت أن استبدلت . وحتى سنة ١٩٨٠م ، استبدلت كلها بقاطرات ديزل/كهربائية . ومع بداية الثمانينات ، كان مجموع القاطرات ٤٤١ قاطرة عاملة ، منها ٩٨ تعمل على الخطوط الرئيسة ، بينها تعمل القاطرات المتبقية وعددها ٤٦ على خطوط التحويل .

جدول رقم (٢١) أطوال الطرق بالكيلو مترات (١٩٨١م)

الطرق المتدة لكل ألف كيلومترمسطح	المجموع الكلي	ترابية	مفروشة بالحصباء	عهدة	الولايــــة
799	٥١٧	*,\\	١١٤	٣٢٠	بيرليـس
7.8	7221	**	٤٧٨	١٩٣٦	کیــداه
1.29	1171	71	_	1.44	بينانج
١٣٤	4444	79	9.	777.	بيسراك
٤٠٢	۳۸۸۰	٥.	00.	۳۲۸۰	سيلانجور
777	١٨٩٣	۱۸	791	1088	سيمبلان الأقزام
٥٢٠	٨٧٤	*។	٦	777	ميـــلاكا
120	٤١٩٠	117.	77.	۲۷٦٠	جسوهوره
۱ ۱۷	89.7	٣.٦	١١٧٦	7575	باهانــج
١٤٣	7129	717	٧٨	١٨٥٨	- ترينجانو
٧٠	1881	١٧٠	99	1.07	كيلانتــان
44	۸۹٤۸	1441	0170	77	صباح
٦		40.	1729	<b>٧</b> 09	سراواك
	٣٧,٠١٧	٤٢٠٧	10,044	77,788	المجموع الكلي

\* الأرقام لسنة ١٩٨٠ .

Malaysia, Yearbook of Transport Statistics, 1981, and Sabah Annual Report, 1978 : المصدر

ويمكن تقسيم خدمات السكك الحديدية الماليزية إلى ثلاثة أنواع: القطار السريع ، وقطار البريد ، وقطار الشحن ، وتعمل القطارات السريعة بصفة أساسية على الخط الرئيس ، من الساحل الغربي لماليزيا شبه الجزرية ، أي من سنغافورة في الجنوب إلى بترورث Butterworth في الشمال . وهي أسرع القطارات جميعًا ، ولا تتوقف إلا عند المحطات الرئيسة .

وتعمل قطارات البريد – وهي لا تحمل البريد فقط ، بل تحمل عددًا كبيرًا من الركاب أيضًا – على كل الخطوط الرئيسة ، حيث تكون كوالالمبور هي المحطة الرئيسة لها وهذه الخدمة أكثر انتظامًا من خدمة القطارات السريعة . وتقف قطاراتها على كل المحطات . ولكونها كذلك ، فإن هذه الخدمة مفضلة لدى المسافرين إلى المسافات القصيرة وصغار التجار .

أما قطارات الشحن ، كما يدل عليها اسمها ، فتحمل البضائع فقط ، مثل زيت النخيل والبترول والأسمنت ، وعصارة المطاط والأخشاب . أي أن الخط يقوم بخدمة نقل المنتجات الأولية من مراكز تجميعها إلى المواني الرئيسة ، مثل ميناء كيلانج وميناء باسيرنجودانج ، وإلى سنغافورة ، ويعتمد تشغيله اليومي على مدى توفر البضائع .

ويوضح الجدول رقم (٢٢) الحركة اليومية على الخطوط الحديدية في سنة ١٩٨١م . وهو يعكس بدقة النمط المكاني للأنشطة الاقتصادية للدولة ، حيث تبين أن الخط الغربي ينقل مقادير أكثر من البضائع والمشحونات من الخط الشرقي . وقد أدت المنافسة المتزايدة مع وسائل النقل الأخرى ، إلى تناقص أهمية السكك الحديدية الماليزية .

وفي صباح ، أدخلت السكك الحديدية في سنة ١٨٩٦م . وبلغت الأطوال الكلية للسكك الحديدية حوالي ١٨٤ كيلو مترًا في سنة ١٩٠٥م ، حيث تربط كوتا كينا بالو العاصمة بيوفورت Beaufort وتنوم Tenom بامتداد فرعي إلى ميليلاب Melelap ومنذ ذلك الحين والشبكة لم تتسع . وكان القطار يلعب دورًا هامًا جدا في صباح في تنمية الزراعة ، وخاصة في تشجيع انتشار زراعة المطاط ، كمحصول نقدي . ومع هذا كانت الخدمات المقدمة للسكك الحديدية هناك بطيئة بصفة عامة ، وهذا يرجع جزئيا الله صعوبة تشغيل خط حديدي مفرد .

وتقوم السكك الحديدية بنقل كميات كبيرة جدًا من الزيوت والبترول والبن والمطاط والأخشاب . بجانب المواد الغذائية والمؤن . ومنذ الحرب العالمية الثانية وحركة مرور البضائع تتضاعف على الخطوط الحديدية . كما ارتفع عدد ركاب القطارات إلى أربعة أمثاله حينذاك .

جدول رقم (۲۲) متوسط كثافة حركة القطارات اليومية ( ۱۹۸۱م )

كمية البضائع المنقولة بالأطنان	عــدد الوحدات	عـدد القطارات	الطريــــق
١٠٠٤	٣٤٢	١.	بادانج بیسار – بترور <i>ث ِ</i>
7018	1.44	7 £	_ بترورث – برا <i>ي</i>
۲٠٠٨	777	١٨	براي – سونجاي سيبوت
2777	١٨٥٦	٤٤	سونجاي سيبوت – ابوه Ipoh
0.7.	17	۴.	ابوه – سونجکاي
٤٠١٦	1.44	77	سونجكاي – سيرينده
£ 0 Y A	1117	۲۸	سيرينده – كوالا لمبور
٧٠٢٨	7.79	٣٨	كوالا لمبور – سلاك الجنوبية
٧٥٣٠	1277	٤٠	سلاك الجنوبية – سيريمبان
0077	۱۱۳۸	٣٢	سيريمبان – جيماس
10.7	7 % %	١٨	جيماس – جوهور ياهرو
0.7.	٩٨٨	٣٢	جوهور باهرو – سنغافوره
Y0"*	٤٠٨	١٦	تومبات – باسيرماس
٧٥٣	441	١٢	باسيرماس — كراي
7018	٧٥٦	77	كراي – جواموسانج
٤٢٦٧	94.	77	جواموسانج – كوالا ليبس
2777	٦٧٨	۱۹	كوالاليبس – مينتاكاب
8.11	٤٩٨	١٤	مینتاکاب – جیماس

Malaysia, Year book of Transport Statistics, 1981: and Sabah Annual Report, 1978.


المصدر:

#### ثانيًا: النقل الجوى:

النقل الجوي الوطني في ماليزيا يتعهده نظام الخطوط الجوية الماليزية (MAS) ، الذي يقوم بتشغيل أسطول جوي قوامه ٣٨ طائرة من أحجام متنوعة على الرحلات المحلية والدولية . وفي بداية الثمانينات ، كان هناك ١٨ ميناءً جويًا في ماليزيا ، ٩ منها في ماليزيا شبه الجزرية ، وخمسة في صباح ( من ضمنها القاعدة العسكرية في لابوان ) ، وأربعة في سراواك ( انظر الشكل رقم ١٥ ) . واليوم يوجد في ماليزيا خمسة مطارات دولية ، هي : سومانج ، بينانج ، سيناي ، كوتاكينا بالو ، وكوتشنج .

ويوضح الجدول رقم (٢٣) حجم الركاب ومقدار المشحونات وعدد الطائرات الهابطة والمقلعة من المطارات الماليزية الرئيسة في سنة ١٩٨١م، ويتضح بجلاء من هذا الجدول أن سوبانج ، لكونها مطارًا دوليا ولقربها من العاصمة ، تخدم عددًا كبيرًا من المسافرين وقدرًا كبيرًا من المشحونات . فقد تضاعف حجم المرور الذي يعبر سوبانج أكثر من ثماني مرات مابين ١٩٦٨ – ١٩٨١م . وفي سنة ١٩٨١م ، خدمت ٦١٪ من المجموع الكلي للمسافرين بالطائرات ، و ٤٥٪ من حجم الشحن الجوي على مستوى ماليزيا بأكملها ، وتأتي كوتا كينا بالو في المرتبة الثانية من حيث الحركة ، وتتبعها كوتشنج لتحتل المرتبة الثالثة .

وفي صباح وسراواك ، يلعب النقل الجوي دورًا هامًا في خدمات الاتصالات ، ويوفر أسرع وسيلة اتصال بين المراكز الرئيسة فيهما . وكما سبق أن أشرنا ، فإن طبيعة الأرض في داخل هذه البلاد ومسطحات المستنقعات في المناطق الساحلية ، تتسبب بدرجة كبيرة في إعاقة وعرقلة تطور شبكة النقل البري في هاتين الولايتين ، وبالتالي أصبح النقل الجوي وسيلة الاتصال الرئيسة ، ويتضح هذا بصورة جلية من خلال النسبة المتوية المرتفعة للركاب والمشحونات التي تخدمها مطارات صباح وسراواك ( انظر الجدول رقم ٢٣ ) . وبجانب شبكة الخطوط الجوية الماليزية ، تقوم خطوط صباح الجوية أيضًا بخدمة الطيران الداخلي في صباح .



شبكة السكك اكديدية والمواف البجوية والمبحوية

جدول رقم (٢٣) حركة النقل الجوي في المطارات الماليزية ( ١٩٨١ م )

7.	الشحن(بالألف كيلو جرام »	7.	المسافـرون بـالآف	الطــار
٧٢,٨	۲۷,٦٠٠	71	7988	كوالا لمبور ( سوبانج )
۰,۷	700	۲۳	11	بينــانج
1,9	٧	۲.	١٠٤	إبوه
٠,٢	98	٥	777	كوتا باهسور
۱٫۱	٤٣	٠,٣	۱۲	ملاكسا
٠,٢	۸۳	٠,٧	٣١	كوانتـــان
٠,٢	٦٣	١,٠	٦٤	الورستــار
۲,۹	1,180	٣	١٣٢	ترينجانــو
		٤	۱٦٧	جوهور باهرو
١	۳۷,91٤	١	£ <b>Y</b> 9 1	ماليزيا شبه الجزرية (المجموع)
٧٠	9,090	۲٥	١٠٣٨	كوتاكينابالو
١٠	1,20.	۱۷	٣٤٣	ساندا کان
.14	۱٫۷٤٨	۱٥	771	تــاواو
٦	781	١٠.	197	لابـــوان
۲	814	٦	١١٨	لاهادداتو
١٠٠	14,71	١	77	صباح (المجموع)
٦٧	٧,٠٣٣	٤٧	٧٠٣	كوتشنــج
١٦	1,717	١٤	7.0	ا سيبــو
٦	777	۲٥	٣٧٥	مــيري
11	1,10.	١٤	717	بنيتولـو
١	1.,577	١	1 2 9 7	ســـراواك ( المجموع )

Malaysia, Yearbook of Transport Statistics 1981; and Sabah Annual Report, 1978. : المصدر ( ۱۲/۷ المرسوعة الجغرافية ۲٤١

ثالثا: النقل البحري: تتحكم في النقل البحري في ماليزيا « الهيئة 'الدولية للشحن بالسفن » ، « وشركة كريس الماليزية للشحن بالسفن » ، حيث يستخدمان معًا أسطولا بحريا قوامه ٢٦ سفينة ، تبلغ حمولتها الكلية المسجلة ، ٢,٢٦٠,٤٠٠ طن . ولماليزيا عدة مواني ، جيدة تقوم بالخدمات الملاحية الجيدة ، وتقدم تسهيلات تخزينية لاقتصادها المبني على التصدير . وهناك مواني دولية على الساحل الغربي من ماليزيا شبه الجزرية ، مثل مينائي بينانج وكيلانج . فموقعهما يساعدهما على كونهما مينائين طبيعين محصنين جيدًا من الرياح الموسمية ، التي تسبب كوارث ومشاكل على الساحل الشرقي المكشوف من ماليزيا شبه الجزرية . وهما كذلك يقعان على طريق الملاحة الدولية ، حيث يسهل الوصول دائما إليهما ، وهذه العوامل تفسر جزئيا الكفاءة الدائمة والشهرة المستمرة لمواني الساحل الغربي في بينانج وكيلانج .

وتوجد في صباح مواني هامة قليلة . خمسة منها دولية ، هي : كوتاكينا بالو ، سانداكان ، تاواو ، لابوان ، ولاهاد داتو ، إلا أن ميناءي كوتا كينا بالو ولابوان يقعان على سهل ضيق من الساحل الغربي لصباح ، وتكثر به الأنهار السريعة الجريان ، وبالتالي لا يمثلان موقعين مناسبين لخدمة العدد الضخم من المسافرين والمشحونات ، بالمقارنة بميناءي الساحل الشرقي من : سانداكان وتاواو ، اللذين يقعان على سهل واسع مفتوح ، ومثل هذه الظروف ، أعطت مواني ، الساحل الشرقي أهمية أكبر في خدمة تصدير الأخشاب من صباح إلى اليابان وهونج كونج .

والموانئ الرئيسة في سراواك هي : كوتشنج وميري وبينتولو على السهل المنخفض ، الذي تكثر به الأنهار البطيئة الجريان ، حيث يكون بعضها صالحًا للملاحة للسفن التجارية الصغيرة . وهذه المواني الثلاثة ، هي التي تقوم بمعظم خدمات النقل البحري للولاية .

ويوضح الجدول رقم (٢٤) ، حجم المشحونات التي تقوم بخدماتها كل المواني الماليزية الرئيسة في سنة ١٩٨١م ، فأكثر من ٢٩٪ من إجمالي المشحونات الماليزية تمر عبر المواني في ماليزيا شبه الجزرية ، بينا تقوم مواني صباح وسراواك معا بخدمة ما يمثل ٣١٪ من إجمالي المشحونات التي يكون معظمها من الأخشاب ولكن استخدام الوسائل البديلة

جدول رقم (٢٤) حركة الشحن البحري في المواني الماليزية بآلاف الأطنان (١٩٨١م)

النسبة المتوية	المجموع الكلي	تفريـــغ	تحميل	الميناء
١٦	٦,09٧	۳,٧٤٣	۲,۸۰٤	ميناء كيلانج
١٥	٦,٢٢٥	٣,٨٨٣	7,727	بينانــج
٥	۲,۰۷۱	۸۳۳	١,٢٣٨	جوهـــور
				مواني أخرى في ماليزيا
٣٣	18,710	۸,۳۵۸	0,771	شبه الجزرية
77	4,.07	7,080	٦,٥١٢	صباح
٦	۲,۳۳٤	٥٨١	1,707	راج_انج
۲	1,.48	٨٥٤	۱۸۰	كوتشنــج
1	٤١,٠٣٣	۲۰,۷۹۳	۲۰,۲٤۰	المجموع الكلي

Malaysia, Yearbook of Trunsport Statisties, 1981, Sabah Annual Report, 1978.

المصدر:

الأفضل من النقل البحري مثل الطرق البرية والسكك الحديدية ، خاصة في ماليزيا شبه الجزرية ، أدى إلى تناقص شهرة الملاحة الساحلية والسفر البحري تدريجيا . ورغم ذلك فإن تطور الصناعة البترولية في السبعينات ، جعل من الضروري توسيع وتحسين خدمات النقل البحري لنقل النفط والغاز الطبيعي في بينتولو وكوتا كينا بالو ولابوان وباكا . ولازال السفر بالبحر في صباح وسراواك يلاقي إقبالا شديدًا ، بسبب عدم كفاءة الوسائل البديلة من شبكات النقل البري الموجودة ومن حيث الإدارة والتنظيم ، لاتخضع كل الموانئ الماليزية ( ٢٥ في ماليزيا شبه الجزرية ، ١٧ في صباح ، ١٣ في سراواك ) لسلطة الحكومة الفيدرالية ، فالمواني الرئيسة في كيلانج وبينانج وباسير جودانج في ماليزيا

شبه الجزرية ، تنظمها وتديرها السلطات التشريعية ، والمواني الأصغر في تانجونج سيبيتانج ، وبورت ديسكون ، وتيلوك انتان ، تملكها وتديرها خطوط السكك الحديدية الماليزية ، وعلى العكس من ذلك ، يدير مواني صباح وسراواك « قسم البحرية » التابع لكل ولاية ، وسلطات تشريعية عديدة . وتدير « هيئة مواني صباح » ميناء كوتاكينا بالو وكل المواني الأخرى ، ماعدا ميناء لابوان ، ولكوتشنج هيئة خاصة لمينائها ، وكل المواني على نهر ريجانج ، تنظمها وتديرها هيئة ميناء ريجانج .

## رابعًا: الاتصالات السلكية واللاسلكية:

تعد شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية في ماليزيا من أحسن الشبكات في منطقة جنوب شرقي آسيا ، ومع هذا فالتسهيلات التي يقدمها هذا المرفق تتركز بصفة أساسية في المناطق الحضرية الرئيسة ، في ولايات ماليزيا الأكثر تقدمًا .

و بجانب خطوط هواتف الاتصال الداخلية ، هناك أيضًا خدمات هاتفية دولية تصل إلى هونج كونج واستراليا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية وبريطانيا وغالبية دول العالم . . وتتصل صباح وسراواك بماليزيا شبه الجزرية عن طريق دائرة الاتصال الهاتفية ، بواسطة كيبل بحري .

ويوجد بماليزيا أكثر من ٤٥٠ مكتبا برقيا عاما ودائرة للتلكس بطاقة تبلغ أكثر من ٣٩٨٠ خطا . وتعمل الشبكة من خلال محطة كوانتان الأرضية للأقمار الصناعية من المستوى (أ) للاتصالات الدولية والمحلية ، ومحطة الأقمار الصناعية في كوتاكينا بالو للاتصالات المحلية . وتقدم هاتان المحطتان أيضا خدماتهما في بث البرامج التلفزيونية في كل أنحاء الدولة . واستجابة للطلب المتزايد ، تم بناء محطة أقمار صناعية أخرى من المستوى (أ) في ميلاكا ، لزيادة طاقة البث الكلية .

وتمتلك ماليزيا شبكات حديثة ومتسعة من الخدمات التلفزيونية والإذاعية ، وكذلك خدمات الهاتف اللاسلكي ، التي تعمل بصفة أساسية وتستخدم في المراكز الحضرية ، مثل كوالالمبور وبينانج .

و تغطي شبكة الخدمات البريدية كل أنحاء ماليزيا ، حيث يستغرق توصيل الرسائل البريدية بين أي نقطتين في الدولة يومان أو ثلاثة ، فطبقًا للإحصاءات الصادرة من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كان يوجد في سنة ١٩٧٥م حوالي ٤٤٠٠ مكتبًا للبريد ، و ٢٠٢ وكالة بريدية ، و ١٤١ مكتبا بريديًا متحركا في كل أرجاء ماليزيا . وهذه المكاتب ، قامت في تلك السنة بتوصيل حوالي ٢٩٧,٧٧٦،٠٠٠ رسالة بريدية داخلية ، ونحو ٢٩٧,٠٠٠ رسالة بريدية خارجية ، ونحو ٢٩٧,٠٠٠ رسالة برقية . وكانت الخدمات البريدية الداخلية بواقع ٢٥ رسالة للفرد ، والخارجية بواقع ٣٠ رسالة للفرد ، والخارجية بواقع ٣٠ رسالة للفرد . وتحتل ماليزيا بذلك مكانة متقدمة بين دول العالم في هذا الصدد .

#### الهموامش

- (1) Hassn, P. (1980) Growth, Stwucturd Change and Social Progress.
- (2) Asin Denelopuent Bank (ABD), 1972.
- (3) Asin Denelopuent Bank (ABD), 1972.

7 £ Y

#### المراجع الأجنبية

Asia Development Bank (ABD) (1972), Southeast Asian Regional Transport Survey, Vols. 1, II. III, and IV, Singapore.

Bank Negara Malaysia (1976), Quarterly Economic Bulletin, Vol. 9, No. 4, December.

Barrow, C.J. (1980). 'Development in Peninsular Malaysia (Environmental Problems and Conservation measures)', Third World Review, Spring.

Beakerman, W. and R. Bacon (1966), "International Comparisons of Income Level: ASuggested New Measure", Economic Journal, September. pp. 519-536.

Chatfield, G.A. (1967), Sabah, A General Geography, University of London press, Ltd., 200 p.

Ciriacy - Wantrup, S.V. (1968), Resource, Conservation Economics & policies, Division of Agricultural Sciences, University of California.

Curia, (1979), Encyclopedia of the Third World, Vol. I - III.

- Dickson, M.G., (1962). Sarawak and its People, BLB, Sarawak, 214 p.

Dobby, E.H.G., (1967). Southeast Asia, University of London Press Ltd. 415 p.

Eaton, P., (1974). Sarawak: The Land and Its People, BLB, Sarawak, 142 p.

Fatimi, S.Q., 1963. Islam comes to Malaysia Malaysian Sociological Research Institute Ltd., Singapore.

Fisk & Osmen Rani (ED)., 1982. The Political Economy of Malaysia, Oxford, University Press, London.

Fryer, D.W., (1970). Emerging Southeast Asia. A Study in Growth and Stagnation. McGraw Hill Book Cp. N. York. 486 p.

Hasan, p. (1980). "Growth, Structural Change, and Social Progress", in K. Young, W.C.F. Eussnik p. Hawan, Malaysia, Growth & Equity in a Multiracial Society, John Hopkins University Press, Kuala Lumpur.

Hill, R.D., (ed) (1979). Southeast Asia: A Systematic Geography, Oxford University Press, Kuala Lumpur.

Kartner & McCaffrey (1975). Population and Development in S.E.A, Lexington Books London.

Lee Hock Lock (1978), Public Policies and Economic Diversification in West Malaysia, 1957 - 1970, Penerbit University Malaya, Kuala Lumpur.

Lienbach, T.R., (1971). Transport and Modernization in Malaysia. Ph.D. thesis, Pennsylvania State University.

Lim, D.C. (1973). Economic Growth and Development in West Malaysia, 1947 - 1970, Oxford University Press, Kuala Lumpur.

Lum Chee Soon and F.J. Lyzy (1979). "Past and Prospective Malasian Economic Growth 1971 - 1990". Research Paper Number 7, Economy - wide Models Project, Economic Planning Unit, Malaysia, Mimeograph.

Malaysia, (1981), Ministry of Transport, Yearbook of Transport Statistics, Kuala Lumpur.

Malaysia, (1982), An Introduction to Malaysia's Energy Sector. Ministry of Energy, Telecom and Post, Kuala Lumpur.

Malaysia, (1974), Annual Report of the Geological Survey of Malaysia, Ministry of Primary Industries, Kuala Lumpur.

Malaysia, (1983), Economic Report 1982/83, Ministry of Finance, Kuala Lumpur. Malaysia, (1965), First Malaysia Plan 1966 - 1970, Government Printers, Kuala Lumpur.

Malaysia, (1977), National Seminar on Mining Industry, The Ministry of Primary Industries, Kuala Lumpur, August.

Malaysia, (1970), Population and Housing Census, Government Printers, Kuala Lumpur.

Malaysia, (1980), **Population and Housing Census**, Government Printers, Kuala Lumpur.

Malaysia, (1978), Statistical Digest. Ministry of Agriculture, Kuala Lumpur.

Malaysia, (1971), Second Malaysia Plan, 1971 - 1975, Government Printers, Kuala Lumpur.

Malaysia, (1976b), Third Malaysia Plan, 1976-1980, Government Printers, Kuala Lumpur.

Means, G.P., (1969). 'The Role of Islam in the Political Development of Malaysia. Comparative Politics, Vol. I, pp. 264 - 84.

Mokhzani & Khoo (ed). 1977. Some Case Studies on Poverty In Malaysia, Persatuan Ekonomi Malaysia, Kuala Lumpur.

Myrdal, G. (1967), Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, Allen Lane, London.

Nleuwolt, S., (1968). Uniformity and Variation in an Equatorial Climate. J. of Tropical Geog. Vol. 27: 23 - 39.

Niew Shong Tong (1978). The Impact of Road Networks on Rural Development in Sarawak, East Malaysia, in Geography and The Environment edited by Hill, R.D. and Jennifer N. Bray, Hong Kong University Press.

Nor Laily & Yusuff Yunus, (1982). **Kependudukan & Pembangunan**, Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur.

Ooi Jin Bee and Chia Lin Sien, (1974). The Climate of West Malaysia and Singapore. Oup, Singapore 262 p.

Rauf, M.A., (1964). The brief History of Islam, Oxford University Press, Kuala Lumpur.

Rogayah, M.Z. & Ishak Shaari (1977). Some Aspects of Income Inequality in Peninsular Malaysia 1975 - 1970, Mimeograph.

Ross - Larson (1977), Issues in Contemporary Malaysia. Heinemann Eductional Book Asia (Ltd), Kuala Lumpur.

Shahrudin Ahmad (1979). Sunshine and Solar Radiation at Weld Reservoir, Kuala Lumpur: A Preliminary analysis. Sains Malaysiana 8 (1): 47 - 59.

Shuttleworth, C., (1981). Malaysia's Green and Timeless World, Heinemann Asia, K. Lumpur. 221 p.

Siddhu, M.S., (1980). **Population Dynamics in a Plural Society: Peninsular Malaysia**, University Malaya, Kuala Lumpur.

Wong Gurngwu (1964). Malaysia: A Survey, Praeger, New York.

# فهرس الجداول

الصفحة	_	مسلس
	متوسطات عدد ساعات سطوع الشمس في محطات مختارة	١
۱۷۸	1979 - 1977	
	متوسطات درجات الحرارة الشهرية والسنوية في محطات مختارة	۲
1 7 9	1979 - 1977	
	متوسطات سرعة الرياح الشهرية والسنوية في محطات مختارة	٣
۱۸۰	1979 - 1977	
	متوسطات الأمطار الشهرية والسنوية في محطات مختـــارة	٤
١٨١	1979 — 1977	
197	متوسطات الرطوبة النسبية في محطات مختارة ١٩٧٧ – ١٩٧٩	0
190	النمو السنوي للسكان خلال الفترة ١٩٤٧ — ١٩٨٠	٦
191	سكان الريف والحضر ومعدلات نموهم ١٩٧٠ – ١٩٨٠	٧
191	النسبة المئوية لسكان الحضر في عامي ١٩٨٠ ، ١٩٨٠	٨
۲ • ٤	مكونات الناتج الوطني الإجمالي ومعدلات نموه ١٩٦١ – ١٩٨٢	٩
7.7	مساحة وإنتاج أهم المحاصيل الزراعية ١٩٧٨	١.
۲۰۸	إنتاج وصادرات وعائدات المطاط ١٩٧٧ – ١٩٨٣	11
7 • 9	إنتاج وصادرات وعائدات زيت النخيل ١٩٧٧ – ١٩٨٣	۱۲
711	إنتاج وتصدير كتل الأخشاب والألواح المنشورة ١٩٧٧ – ١٩٨٣	۱۳
717	إنتاج وصادرات المعادن	١٤
710	الطلب على الطاقة وتصدير واستيراد النفط	١٥
717	إنتاج ماليزيا من النفط ١٩٧٠ – ١٩٨١	١٦

الصفحة	سل العنوان	مسلس
<b>۲</b> ۱۷	إنتاج وتصدير النفط الخام ٧٧ – ١٩٨٣	۱۷
474	قيمة الواردات حسب أصناف السلع ٧٠ ، ٧٥ ، ١٩٨٠	
444	قيمة الواردات حسب الدولة ٧٠ ، ٧٥ ، ١٩٨٠	۱۹
۲٣.	قيمة الصادرات حسب الدولة ٧٠ ، ٧٥ ، ١٩٨٠	۲.
777	أطوال الطرق ١٩٨١	۲١
۲۳۸	متوسط كثافة حركة القطارات اليومية ١٩٨١	۲۲
7 £ 1	حركة النقل الجوي في المطارات الماليزية ١٩٨١	۲۳
7 2 3	حركة الشحن البحري في المواني الماليزية ١٩٨١	۲٤

# فهرس الأشكال

الصفحة	ل الموضوع	مسلسا
١٦٤	الموقع	١
۸۲۱	مظاهر السطح في ماليزيا	۲
١٧٠	متوسط عدد ساعات سطوع الشمس في السنة	٣
177	متوسطات درجات الحرارة السنوية	٤
140	المتوسطات السنوية للأمطار	٥
١٨٤	أنواع الغابات في ماليزيا	٦
140	التتابع الرأسي للنبات الطبيعي في كينابالو	٧
191	توزيع السكان حسب أصولهم العرقية ( ١٩٨٠ )	٨
	النمو العددي لسكان ماليزيا وأقاليمها الرئيسة في الفترة	٩
198	( ١٩٨٠ - ١٩٤٧ )	
١٩٦	اتجاهات حركة الهجرة الداخلية في ١٩٧٠ –١٩٨٠ م	١.
	توزيع السكان بين الريف والحضر في عامي ١٩٧٠ و	11
199	۱۹۸۰	
۲٠١	الهرم المركب للسكان ١٩٧٠ م ، ١٩٨٠ م	۲۲
	نسبة الأمية ( للسكان أكثر من ١٠ سنوات ) في مناطق ماليزيا	۱۳
Y • Y	الرئيسة ١٩٧٠ و ١٩٨٠	
772	شبكة الطرق في ( ۱۹۸۲ م )	١٤
۲٤.	شبكة السكك الحديدية والموانئ الجوية والبحرية في ماليزيا	10

## ماليزيا ملحق إحصائي

```
. TE TY9YO.
                                                         (١) المساحة:
                                                         : السكان :
١٨٤١٠٩٢٠ نسمة
                                       - حجم السكان ( ١٩٩٢ م )
 %Y, £

 معدل النمو ( ۱۹۹۲ م )

                                - معدل المواليد في الألف ( ١٩٩٢ م )
 . 49
                           - معدل الوفيات العام في الألف ( ١٩٩٢ م )
 ٠ ٦
                           - معدل صافي الهجرة في الألف ( ١٩٩٢ م )
صفر.
                          - معدل وفيات الرضع في الألف ( ١٩٩٢ م )
. 77
- متوسط العمر ( ١٩٩٢ م )٦٦ عامًا للذكور و ٧١ عامًا للإناث (١٩٩٢) .
. ٣,٦
                                 - معدل خصوبة الإناث ( ١٩٩٢ م )
                                                   * الجموعات العرقية:
            ملاویون ووطنیون آخرون ۹۰٪، صینیون ۳۲٪، هنود ۹٪.
ملاوية ، صينية ، تاميل ، ماندرين ، إنجليزية .
                                                            * اللغات:
. %YA
                                           * نسبة التعلم: ( ١٩٩٠ م )
٠٠٠٥ ٧,٢٨٥٠٠٠
                               (٣) القوة النشطة اقتصاديا ( ١٩٩١ م ) :
١٣ وحدة
                                  (٤) عدد الوحدات الإدارية (١٩٩٢):

 (٥) المدن المهمة وأعداد سكانها في عام ١٩٩١ م ( تقديرات ) .

                                         - كوالالمبور ( العاصمة ) .
١,٢١٣٨٧٢ نسمة .
. " YAY, A 1 T
                                                          – إبو .
. « TYV7YE
                                                   جورج تاون .
. " TYOYEA

    جوهري باهرو .

( الموسوعة الجغرافية ١٧/٧ )
                                404
```

۲۷٤۲۹٦ نسمة	- بيتالنج جايا .
« ۲0°0VY	- كيلانج . - كيلانج
« ۲0°0VY	– كوالا ترينج جانو .
<b>***</b>	– كوتا باهار <b>و</b> .
	(٦) الموارد الطبيعية الرئيسة :
يد ، الغاز الطبيعي ،	<ul> <li>الصفيح ، النفط ، الأخشاب ، النحاس ، خام الحد</li> </ul>
	البوكسيت .
	(٧) المشكلات البيئية الرئيسة :
	– الفيضانات ، تلوث الهواء والماء .
	(٨) استعمال الأرض :
% <b>r</b>	– الأراضي القابلة للزراعة .
<b>// \ .</b>	- أراض ِ مخصصة لزراعة المحاصيل .
دون ۱٪	– المروج والمراعي .
<b>%</b> ጓ٣	– غابات .
% Y £	– استعمالات أخرى .
<b>%</b> 1	– أراض ٍ مروية ( ضمن الاستعمالات الأخرى ) .
	(٩) الزراعة :
ماب ، الفلفل ، التبغ ،	– المطاط الطبيعي ، نخيل الزيت ، الأرز ، الكاكاو ، الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	جوز الهند ، صيد الأسماك .
%19,£	– إسهام الزراعة في صافي الناتج القومي ( ١٩٩٠ )
ية:	مقادير بعض المنتجات الزراعية وأعداد رءوس الثروة الحيوان
۱٫۳٥۰٫۰۰ طنًا متريًا	- المطاط (۱۹۹۰) .
« «۹۷,9 · ·	– التبغ (۱۹۹۰) .

```
. ۲۷۰٫۰۰۰ طنًّا متريًّا .
                                                 - الكاكاو (١٩٩٠).
 . .. .. 7,00,,...
                                            - زيت النخيل (١٩٩٠).
 . « « YYY. £ 10
                                                 - الفواكه (۱۹۹۰).
 ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، أَسًا .
                                                  - الماشية (١٩٨٨).
. .. ۲۲.,...
                                                - الجاموس (١٩٨٨) .
                                                 - الأغنام (١٩٨٨) .
 . .. 99. . . .
 . « Y, YOA, · · ·
                                                - الخنازير (١٩٨٨).
 . .. TEV, . . .
                                                           - الماعد .
                                                          : المعادن :
                      - إسهام المعادن في صافي الناتيج الوطني (١٩٩٠) .
 7.9,1

 أهم المعادن : النفط والقصدير .

        - مقادير الإنتاج لبعض المعادن في (١٩٩٠) بآلاف الأطنان المترية .
 . 077
                                                      - البوكسيت
                                                     - الحديد الخام
. Y . A
. 110
                                                        – النحاس
. 49
                                                        –الصفيح
                                                        (١١) الصناعة :
                                                      - أهم الصناعات:
- معالجة وصناعة المطاط ، تكرير البترول ، زيت النخيل ، صناعات خفيفة ،
     إليكترونيات ، بتروكيماويات ، صهر الصفيح ، أخشاب ، صناعات زراعية .
. %٢٦,٦
                – إسهام الصناعة في صافي الناتج الوطني (١٩٩٠)
. %1%
                              - معدل النمو السنوى للصناعة (١٩٩٠)
٤٨ بليون دولار أمريكي .
                             (١٢) صافي الناتج الوطني ( ١٩٩١ م ) :
٢٦٧٠ دولار أمريكي في السنة .
                                    (٩٣) متوسط دخل الفرد (١٩٩١).
```

//ለ,٦ (١٤) معدل النمو الحقيقي ( ١٩٩١ م ) : 7.2,0 – معدل التضخم (١٩٩١) . %°, A (١٥) معدل البطالة (١٩٩١ م). (١٦) الصادرات: ٣٥,٤ بليون دولار أمريكي . قيمة الصادرات ( ١٩٩١) - المفردات معدات وأجهزة كهربائية ، نفط خام ، أخشاب ، مطاط ، زيت نخيل ، منسوجات . . (۱۷) الواردات: ٣٨,٧ بليون دولار. - قيمة الواردات (١٩٩١) . - المفردات: أغذية، زيت خام، سلع استهلاكية، سلع رأسمالية، كيماويات. (١٨) النقل والمواصلات: أطوال السكك الحديدية \$ 1770 – أطوال الطرق المعيده £ 49.47 – أطوال المسالك المائية £ 7897 - أطوال أنابيب نقل النفط £ 18.4 – أطوال أنابيب نقل الغاز الطبيعي £ 479 - الموانيء: تانجونق ، كديودونق ، كوتاكينابالو ، كشببق ، باسير قودانق ، بينانق ، بورت كيلانق ، سانداكان ، تاواو . السفن التجارية ١٦٧ سفينة - المطارات المدنية ١١٥ مطارًا - عدد الطائرات المدنية ٥٣ طائرة كبيرة ٩٩٤٨٦٠ هاتفًا - عدد الهواتف (١٩٨٤م)

## مصادر الملحق الإحصائي

(١) – الآفاق العالمية المتحدة ، (١٩٩١ م ) المعلومات ، ط ١ . القاهرة : الزهراء للإعلام العربي .

- (1) Brian, Hunter: The Statesman's Year Book-Statistical and Historical Annual of the States of the World for the Year 1992 1993.
- (2) Department of International Economic and Social Affairs of the U.N., (1993): World Population Charter, New York.
- (3) The Europa World Year Book, (1993): 39 th: Edition, London: Europa Publications Limited.
- (4) The World Book, (1991): Social indicators of Development, London: The John Hopkins University Press.
- (5) The World Fact book, (1992): Central Intelligence Agency. Washington, DC.

# برفائي - خاراليتيار

ا. د. زِنْ لَدِّرِيْ بِلِيَّاتِ بِهِ الْمُقْصُودِ

## فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضـوع
777	– الموقع والملامح العامة
۲٧.	– لمحة تاريخية عن نشأة السلطنة
777	– البنية والتضاريس
3 7 7	– المناخ والنبات الطبيعي
777	– الموارد المائية والتربة
۸۷۲	– السكان
777	نمو السكان
7.7.7	التركيبة السكانية العرقية
474	توزيع السكان والكثافة
444	التركيب العمري والنوعي للسكان
<b>7</b>	العمالة -
791	المستويات الغذائية
798	السياسة السكانية
3 9 7	أهم المدن
797	– النشاط الاقتصادي
٣,٠٣	استخراج النفط والغاز الطبيعي
۳۰۸	– النشاط الصناعي
٣.٩	– النشاط الزراعي
٣١٢	– النشاط التجاري
٣١٥	– النقل والمواصلات

الصفحة	الموضــوع
<b>٣19</b>	– الخدمات الاجتماعية
444	– نظام الحكم والإدارة
٣٢٣	– الهوامش
440	– المصادر والمراجع
444	– فهرس الجداول
444	<ul> <li>فهرس الأشكال</li> </ul>
771	– ملحق إحصائي

## الموقع والملامح العامة


تقع «سلطنة بروناي دار السلام» في جنوب شرقي آسيا بين دائرتي العرض 9-9-90 شمالا ، وبين خطي الطول 10-1100 ، 10-100 ، 10-100 شمالا ، وبين خطي الطول 10-100 ، 10-100 ، 10-100 شمالا ، وبين خطي الطول 10-100 نقع على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة بورنيو ، إضافة إلى جزيرة لابوان Lapwan ، وهي جزيرة صغيرة تقع داخل خليج بروناي ، في مواجهة ساحل السلطنة عند ميناء موارا . وتبلغ مساحتها 10-100 كيلو مترا مربعا أي بنسبة 10-101 نقريبا من مساحة جزيرة بورنيو ، التي تبلغ مساحتها 10-100 كيلو مترا مربعا . ويبلغ طول سواحلها حوالي 10-101 كيلو مترا . ويحد السلطنة من الشمال بحر الصين الجنوبي وخليج بروناي ويحيط بها من الغرب والجنوب والشرق إقليم سراواك «ماليزيا الشرقية» ( شكل رقم 1 ) .

ورغم صغر مساحة السلطنة ، إلا أنها تنقسم إلى قطاعين منفصلين غير متساويين في المساحة ، يفصل بينهما إسفين من الأرض الماليزية ، ممثلا في أرض سراواك المحيطة بوادي نهر لمبانغ Limbang . ويتضمن القطاع الشرقي إقليما إداريا واحدا هو إقليم تمبيورنغ Temburong District ، الذي تبلغ مساحته ١٣٠٥ كيلو مترا مربعا ، أي بنسبة ٢٢,٦٪ من مساحة البلاد . وهو من أفقر الأقالم سكانا .

أما القطاع الغربي الذي يشغل الجزء الأكبر من السلطنة ، بمساحة تبلغ ، ٤٤٦ كيلو مترا مربعا . أي بنسبة ٤٤٦٪ من مساحة البلاد ، فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقاليم إدارية هي :

أ - إقليم سيريا - بيليت Seria - Belait وهو أكبر الأقاليم ، حيث تبلغ مساحته ٢٧٢٥ كيلو مترا مربعا أي بنسبة ٤٧,٣٪ من مساحة السلطنة .

ب – إقليم بروناي – موارا Brunei - Muara ، وهو أصغر الأقاليم مساحة وأكثرها



الموقع والملامح العسامة

شكل -١-

سكانا ، إذ تبلغ مساحته ٥٧٠ كيلو مترا مربعا فقط أي بنسبة ٩,٩٪ من مساحة السلطنة ، بينما يضم وحده حوالي ٥٠٪ من مجموع السكان .

جـ – إقليم توتنغ Tutung ، وتبلغ مساحته ١١٦٥ كيلو مترا مربعا . أي بنسبة  $(1,7,7)^{(1)}$  من إجمالي مساحة البلاد .

## لمحة تاريخية عن نشأة السلطنة

تاريخ بروناي القديم لا يعرف عنه إلا القليل . ولكن تشير الوثائق التاريخية عن وجود اتصال منتظم بين بروناي والتجار الهنود منذ القرن الأول الميلادي . وتشير الأحداث التاريخية إلى أن الممالك الهندية خلال الفترة من القرن السابع حتى القرن الثالث عشر الميلادي ، قد بسطت نفوذها العسكري على أرض بروناي . كا خضعت بروناي في فترة من الفترات للسيطرة الصينية . إذ يشير تسلسل الأحداث التاريخية لأسرة سونج Sung أنه خلال الفترة من عام ٧٧٧ – ١٠٨٢ الميلادي ، كانت بروناي ترسل إتاوة إلى إمبراطور الصين من عام ٧٧٧ – ١٠٨٢ الميلادي ، كانت بروناي ترسل إتاوة إلى حيث كانت تمثل مركزًا تجاريًا مهمًا .

وفي أثناء القرن الخامس عشر الميلادي ، تحول ملوك بروناي إلى الإسلام ، عندما اعتنق الملك « أوانج آلاك تباتار » الإسلام أثناء زيارته للسلطان محمد شاه في جزيرة مالاقا<sup>(۲)</sup> . ومنذ ذلك التاريخ ، أصبح حكام بروناي يلقبون بالسلطان . وقد أعزهم الإسلام ، فزادت قوتهم واتسع نفوذهم . وفي نهاية القرن الخامس عشر الميلادي ، تخلصوا من نفوذ سلطان مالاقا ، وأصبح لسلاطين بروناي السيطرة على كل سواحل بورنيو وداخلها ، وامتد نفوذهم إلى أرخبيل سولو Sulu . وبالاوان Palawan ( الفلبين » . وقد أبحر أحد السلاطين ويسمى بولقيه Bolkiah إلى جاوه وفتح مانيلا واستولى عليها .

وقد ظلت سيطرة بروناي على جزيرة بورنيو وأرخبيل سولو حتى مقدم القوى الأوروبية في أوائل القرن السادس عشر . ففي يوليو عام ١٥٢١ م رست سفينتان من سفن أسطول ماجلان في ميناء بخليج بروناي . وأنشأت البرتغال عام ١٦٠٠ م مركزا تجاريا في مدينة بروناي . ومنذ النصف الأول من القرن السابع عشر ، بدأ يزور مدينة بروناي بصفة منتظمة التجارة الأوروبيون وبعض المغامرين . كما هوجمت بروناي مرتين

من قبل الإسبان ، وأقامت هولندا مستوطنات بشرية في جنوب جزيرة بورنيو ، وكان ذلك في أوائل القرن السابع عشر الميلادي .

ومع تزايد وتصاعد النفوذ البرتغالي والهولندي والإسباني في المنطقة ، تضاءلت قوة بروناي ، وانحسر نفوذها عن كثير من المناطق ، وإن كانت منطقة سراواك الحالية وأجزاء من صباح الحالية ، ظلت تحت سيطرة سلاطين بروناي محتى بداية القرن التاسع عشر .

وفي عام ١٨٣٩ ، تمردت جماعة من الملاويين وجماعة اللاندداياكس ١٨٣٩ مؤي سراواك ضد بروناي . وقد حاول عم السلطان حينقذ والذي كان يتولى رئاسة مجلس الوزراء ، أن يجهض الثورة ولكنه لم يتمكن في البداية ، حتى استعان بأحد العسكريين الإنجليز ويدعى جيمس بروك James Brooke ، وتم القضاء على التمرد . وقد كافأه السلطان على مساعدته بأن أعطاه لقب Raja ( ملك ) ، مع منحه السلطة على إقليم سراواك .

وفي عام ١٨٤٧ ، وقع سلطان بروناي معاهدة مع بريطانيا من أجل دعم العلاقات التجارية ، ومحاربة القرصنة في المنطقة .

وخلال العقود الأربعة التالية لتوقيع هذه المعاهدة ، فقد سلاطين بروناي سيطرتهم على بقية سراواك ، وتقلص نفوذهم ليشمل فقط الرقعة الصغيرة التي تشكل اليوم أرض السلطنة .

وفي عام ١٨٨٨ م، اتجه السلطان إلى بريطانيا طالبا المساعدة والحماية، ومن ثم خضعت السلطنة للحماية البريطانية، التي تأكدت بعد توقيع اتفاقية ١٩٠٦ م وتعيين مقيم بريطاني في السلطنة، ومن ثم أصبح سلاطين بروناي منذ عام ١٨٨٨ وحتى عام ١٩٠٥ – وهي السنة التي وضع فيها أول دستور للبلاد – يمثلون القوة الثانية في السلطة، حيث كانت القوة الأولى في يد بريطانيا. واستمر هذا الوضع حتى استعاد السلاطين السلطة التنفيذية، وذلك بموجب دستور عام ١٩٥٩ م.

وفي عام ١٩٦٣ م ، رفضت بروناي الدعوة للانضمام لاتحاد ماليزيا وآثرت البقاء خارج الاتحاد . واضطرت بريطانيا أمام الضغط المتزايد من جانب السلطان ، أن تمنح

بروناي الحكم الذاتي عام ١٩٧١ م . وفي عام ١٩٧٩ م ، وقعت اتفاقية بروناي لإنهاء سيطرة بريطانيا على الشؤون الخارجية والدفاع ، ولمنح السلطنة الاستقلال الكامل خلال خمس سنوات (٤) .

وقد أعلن استقلال بروناي في أول يناير ١٩٨٤ م ، ومن ثم تخلصت من السيطرة البريطانية التي دامت ٩٤ عاما ( ١٩٨٨ – ١٩٨٤ ) ، وأصبحت تسمى « بروناي دار السلام » .


وقد انضمت بروناي دار السلام إلى منظمة الأمم المتحدة في ١٩ سبتمبر ١٩٨٤ م، حيث أصبحت العضو رقم (١٩٥٩) (٥) . وانضمت إلى منظمة المؤتمر الإسلامي ، في السنة ذاتها . كما أصبحت عضوًا في منظمة دول جنوب شرقي آسيا(A.S.E.A.N).

#### البنية والتضاريس

تنتمي بروناي جيولوجيا إلى جزيرة بورنيو ، وهي إحدى جزر مجموعة السوندا الكبرى في جنوب شرقي آسيا ، التي تنتمي بدورها إلى رفرف سوندا ، الذي يعتبر امتدادا طبيعيا لكتلة قارة آسيا . فقد انفصل عنها نتيجة الهبوط الذي حدث في هذه المنطقة ، وأدى بالتالي إلى غمر مياه المحيط للمناطق المنخفضة وتكوين الفاصل المائي ، المتمثل في بحر الصين الجنوبي .

ومن ثم فإن البنية الجيولوجية لبروناي تتكون أساسا من صخور نارية ومتحولة، إلى جانب بعض الصخور الرسوبية التي تنتشر في المناطق الساحلية ، وهي في معظمها صخور جيرية ورملية .

أما بالنسبة للتضاريس (شكل رقم ٢) ، فباستثناء السهل الساحلي الضيق ، تعتبر السلطنة بصفة عامة منطقة تلية، قليلة الارتفاع، حيث يبلغ ارتفاعها في المتوسط نحو ٢٠٠ متر. ولكن رغم قلة ارتفاعها، فأرضها وعرة التضاريس، كثيرة التلال، التي قد يصل ارتفاعها إلى نحو ٤٠٠ متر، مثل تلال لابي في أقصى الغرب والتي يبلغ ارتفاعها ٣٩٦ مترا.



شكرين التضاريس

ومن أكثر المناطق وعورة وارتفاعا الطرف الجنوبي من إقليم تمبورنغ ، إذ يصل ارتفاع قمة جبل « باجون بريوك » إلى نحو ، ١٨٥ مترا . ويجري على أرض السلطنة العديد من المجاري المائية التي تنبع من المرتفعات ، الواقعة في جنوب السلطنة وسراواك ، وتتجه مع الانحدار العام نحو الشمال ، لتصب في بحر الصين الجنوبي وخليج بروناي . ومن أهم الأنهار ، نجد نهر بيليت Belait الذي يعتبر أطولها ، ونهر توتنغ ونهر بروناي ، وذلك في القطاع الغربي ، ونهر تمبورنغ Temburong في القطاع الشرقي ، وهي أنهار قصيرة بصفة عامة ، وسريعة الجريان ، ومن ثم فهي كثيرا ما تفيض على جانبها خاصة في أجزائها الدنيا ، التي تغطيها المستنقعات . ونظرا لأنها أنهار دائمة الجريان ، فهي وسيلة مهمة من وسائل النقل الأخرى (١) .

وبسبب وعورة الطبيعة التضاريسية للأجزاء الداخلية من البلاد فقد تركزت محاور استقرار السكان وشبكة طرق النقل بالدرجة الأولى في المناطق الساحلية المنخفضة .

## المناخ والنبات الطبيعي

على ضوء الموقع العروضي (  $2^\circ - 0^\circ$  شمالا ) ، تقع بروناي داخل نطاق المناخ المداري المطير ( الاستوائي البحري ) ، ومن ثمَّ تتسم السلطنة بحرارتها المرتفعة بشكل رتيب طول العام ، حيث تتراوح معدلات درجة الحرارة ما بين  $2^\circ - 0^\circ$  مئوية . ويتراوح المدى الحراري السنوي ما بين  $2^\circ - 1^\circ$  درجات مئوية .

كا يتسم المناخ بالرطوبة العالية جدا بتأثير نسيم البحر ومعدلات التبخر العالية. وتسقط الأمطار بغزارة على مدار السنة، حيث لا يوجد فصل جفاف واضح، وتتراوح كمية الأمطار السنوية ما بين (٢٥٠ ميلليمتر) على المناطق الساحلية ، ثم تأخذ في الزيادة كلما اتجهنا نحو المناطق الداخلية المرتفعة ، لتصل إلى أكثر من ٥٠٠ ميلليمتر . وتتأثر كمية الأمطار الساقطة بالرياح الموسمية التي تهب على البلاد. ففي الفترة من سبتمبر حتى مارس، تسود البلاد الرياح الموسمية الشمالية الشرقية الرطبة القادمة من بحر الصين الجنوبي، فتغزر الأمطار . وتسقط خلال هذه الفترة معظم كمية الأمطار السنوية (٦٥٪). ويعتبر

شهر أكتوبر أكثر الشهور مطرا. وفي الفترة من يونيو حتى أغسطس تسود الرياح الموسمية الجنوبية الغربية التي تمر على معظم جزيرة بورنيو قبل أن تصل إلى بروناي، ولذلك فإن الأمطار تتصف بقلتها النسبية، نظر الأن هذه الرياح تكون قد أسقطت معظم ما تحمله من رطوبة قبل أن تصل إلى بروناي. وهي أمطار منتظمة ومستقرة إلى حد كبير في كمياتها ومواعيد سقوطها، مما يجعلها موردا ما ثيا مضمونا لزراعة المحاصيل الزراعية المدارية الرطبة.

وإذا كانت الأمطار الغزيرة مفيدة في توفير مورد مائي كبير، إلا أنها قد تتسبب في حدوث بعض المشكلات التي تحد من التنمية الزراعية ، خاصة مشكلة جرف التربة . وهي مشكلة يمكن التغلب عليها باستخدام تقنيات صيانة التربة من الجرف .

ويوضح الجدول رقم (١) متوسطات درجات الحرارة والأمطار في العاصمة بندر سري بجاوان .

جدول رقم (١) متوسطات درجات الحرارة والأمطار في العاصمة بندر سري بجاوان

الأمطار ( سنة )	الحرارة			
	يوليو	يناير		
۳۲۷۵ مللیمترا	۲۷٫۸°م (۸۲°ف)	۲٦,۷°م (۸۰°ف)		

The Statesman year - Book 1985 - 86 P. 247.

المصدر

أما بالنسبة للنبات الطبيعي ، ففي ضوء الظروف المناخية القائمة والتي تتمثل في ارتفاع معدلات الحرارة والرطوبة على مدار السنة ، فإن الغابات المدارية المطيرة « الاستوائية » ، تعتبر الصورة النباتية السائدة في معظم البلاد ، حيث تغطي ما يقرب من المساحة الكلية ، وهي غابات كثيفة جدا ، ذات أشجار ضخمة . كا تنتشر النباتات المتسلقة ، التي تعتمد على سيقان الأشجار وفروعها للوصول إلى

الطبقات العلوية ، بحثا عن الضوء . كما أنها غابات متنوعة بشكل كبير ، حيث تتداخل الأشجار المختلفة . وتفتقد الغابة صفة التجانس النباتي ، إذ نجد في الكيلو متر المربع الواحد ، مئات الأنواع من الأشجار والنباتات ، مما يجعل استغلالها في صورتها الطبيعية عملية صعبة . ويزيد من صعوبة استغلالها ، أنها تقع في مناطق وعرة التضاريس ، يصعب الوصول إليها ، ومن ثم فهي لا تزال بكر محتفظة بصورتها الطبيعية في معظم مناطقها . وأهم أشجارها الشيخال والموهجني والميرانتي والكافور وجوز الهند والمطاط والبامبو وغيرها .

وعلى طول الساحل ، تنتشر أشجار الكازورينا التي تنمو في التربات الرملية الفقيرة . كما تنمو أحراج المانجروف في مناطق المد والجزر والمناطق الساحلية الطينية رديئة الصرف ، حيث تكثر المستنقعات خاصة في أحواض الأنهار الدنيا لنهر بيلات وتوتنغ .

وتضم هذه الغابات مجموعة من الحيوانات المفترسة ، منها الأسود والنمور ، إلى جانب الحيوانات المتسلقة ، مثِل القرود . إضافة إلى مجموعة كبيرة من الطيور زاهية الألوان والحشرات والزواحف خاصة الأفاعي .

وقد تعرضت الغابات المدارية المطيرة في بعض مناطقها للقطع والحرق من أجل الزراعة المتنقلة ، التي يمارسها بعض السكان من الجماعات الأصلية ، ومن ثم فقدت الغابات المدارية المطيرة صورتها الكثيفة ؛ حيث كثيرا ما تنمو في المناطق التي تترك بورا غابات ، أقبل كثافة وأقل ضخامة .

وتلقى الغابة المدارية المطيرة في الوقت الحاضر اهتهاما من جانب الدولة ، خيث تمارس نوعا من الإجراءات من شأنها صيانة الغابات وتنميتها . إذ تهدف خطة التنمية الخامسة ( ١٩٨٦ م – ١٩٩٠ م ) إلى زيادة وتنمية مساحة الغابات المدارية المطيرة من ٢٣٠ ألف هكتار مع نهاية الخطة (٢) .

#### الموارد المائية والتربة

تعتبر بروناي من الدول وفيرة المياه ، حيث تسقط عليها الأمطار الغزيرة على مدار السنة ، كما يجري فيها أربعة أنهار ( بليت ، توتنغ ، بورناي ، تمبيورنغ ) ، وهي أنهار دائمة الجريان وفيرة المياه . ومن ثم تتوفر المياه اللازمة للنشاط الزراعي والاستخدام المنزلي والصناعي . وتستطيع السلطنة من خلال توفر المياه أن تقيم الكثير من المشروعات الزراعية التي تؤمن للبلاد احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية ، خاصة وأن السلطنة كانت حتى سنة ( ١٩٨٨ م ) تستورد ٨٠٪ من احتياجاتها الغذائية .

وبالنسبة للتربة ، وهي من الموارد الطبيعية المهمة في مجال الإنتاج الزراعي ، فهي متباينة وإن كان يسودها تربتا اللاتو واللاترايت ، وهما من التربات المدارية الحمراء ، الغنية بأكاسيد الحديد والألمونيوم ، ولكنهما فقيرتان في الأملاح المعدنية والمواد العضوية ، كما أنهما من التربات الحمضية ، نتيجة لما يتعرضان له من عملية غسل شديد تؤدي إلى تصفية جل ما بهما من مواد جيرية وهما أيضا من التربات الرقيقة والفقيرة ، مما يعرضهما للإجهاد السريع إذا ما استغلا في المجال الزراعي وهذا يفسر انتشار الزراعة المتنقلة التي يمارسها السكان في معظم مناطق هذه التربات ، ومن ثم فهي تحتاج إلى معالجة عندما تستغل في الإنتاج الزراعي .

كا توجد تربات طينية حول أودية الأنهار ، وهي تربات حصبة ، ولكن يقلل من قيمتها ما تتعرض له من غمر لمياه الفيضان وتكوين الكثير من المستنقعات ، خاصة في أحواضها الدنيا .

كم تنتشر على طول السواحل تربات رملية فقيرة على شكل كثبان رملية قليلة الارتفاع ، تغطيها أشجار الكازورينا<sup>(٨)</sup> .

#### السكان


#### غو السكان :

تعتبر بروناي من الدول الإسلامية التي اهتمت منذ فترة طويلة بإجراء تعدادات رسمية للسكان ، حيث أجري أول تعداد للسكان عام ١٩١١ م . وقد بلغ عدد السكان حسب تعداد ١٩٧١ من الذكور ، ١٩٢٨ من الذكور ، ١٩٢٨ من الإناث . وارتفع العدد حسيب تعداد ١٩٨١ م إلى ١٩٢,٨٣٢ نسمة ، منهم من الإناث . وارتفع العدد حسيب تعداد ١٩٨١ م إلى ١٩٢,٨٣٢ نسمة من الإناث ، أي بنسبة ٢,٠٤٤ ٪ ، ، ٨٩,٨٩٠ نسمة من الإناث ، أي بنسبة ٢,٠٤٤ ٪ ، ، ٨٩,٨٩٠ نسمة من الإناث ، أي بنسبة ٢,٠٤٤ ٪ ، ، ٨٩,٨٩٠ نسمة من الإناث ، أي

وحسب التقدير الرسمي ، قدر عدد السكان في منتصف عام ١٩٨٥ م بنحو ٢٢١,٩٠٠ نسمة ، منهم ١١٨,٥٨٠ نسمة من الذكور ، أي بنسبة ٣,٤٤ ٪ ، ١٠٣,٣٢٠ نسمة من الإناث ، أي بنسبة ٢٦,٥٦٪ .

ومعنى هذا أن عدد السكان قد تزايد خلال الخمس عشرة سنة الأجيرة ( ١٩٧١ م - ١٩٨٥ م ) بنسبة تبلغ ٥,٦٣٪ ، أي بمعدل زيادة سنوية تبلغ نحو ٢,٤٪ ، في مقابل ٥,٤٪ خلال الفترة بين تعدادي ١٩٦٠ م و ١٩٧١ م . وهي معدلات نمو سريعة جدا ، تعمل على مضاعفة عدد السكان في فترة زمنية لا تتعدى عشرين عامًا .

ويوضح الجدول رقم (۲) والشكل رقم (۳) تطور حجم السكان خلال الفترة ١٩٧٦ م – ١٩٨٥ م .



شكل - ٣- تطور حجم السكان (٧٦ - ١٩٨٥)

جدول رقم (۲) تطور عدد السكان خلال الفترة ( ۱۹۷٦ م – ۱۹۸۵ م ) ( ألف نسمة )

۱۹۸۰	λŧ	٨٣	۸۲	۸۱	٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	۱۹۷۲	السنة
771,9	717	۲٠۸	7 , £	۱۹۲,۸	۱۸۰,۲	۱۷۹	۱۷۳	۱٦٧,٢	171,7	عدد السكان ( ألف نسمة )

Statistical year-Book for Asia & The Pacific 1986 - 87 . P. 64 .

المدر:

وترجع هذه الزيادة السكانية السريعة بالدرجة الأولى إلى معدلات الزيادة الطبيعية العالية التي تتراوح بين ٢,٨٪، ٢,٥٪ سنويا ، نتيجة ارتفاع معدلات المواليد الخام ، والانخفاض الشديد جدا في معدلات الوفيات الخام ، كما ترجع – بالدرجة الثانية – إلى العمالة الوافدة الكبيرة التي تدفقت إلى البلاد خاصة في العقود الثلاثة الماضية للمشاركة في تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التي واكبت ارتفاع عائدات النفط والغاز الطبيعي .

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (٣) تطور معدلات المواليد الخام ، ومعدل الوفيات الخام ومعدل النمو الطبيعي والزيادة السنوية خلال الفترة من ١٩٧٦ م – ١٩٨٥ م ( لكل ١٠٠٠ نسمة ) .

جدول رقم (٣) تطور معدلات المواليد والوفيات الخام والزيادة الطبيعية والسنوية ( ١٩٧٦ م – ١٩٨٥ م ) ( في الألف )

۰۸۹۸۰	٨٤	۸۳	۸۲	۸۱	۸۰	79	٧٨	γγ	Y1	البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
79,A 7,0 77,T	4,7 40,4	T, {	٣,٩	۲,۷ ۲٦,۸	£,- YV,Y	٤,١ ۲۸,٠	٤,٢ ۲۸,۲	**************************************	٤,١ ۲۸,٧	معدل المواليد الخام معدل الوفيات الخام معدل اثنو الطبيعي معدل الزيادة السنوية

Statistical year-Book op-Cit., P.46.

المصدر

ويتضح من هذا الجدول أن معدلات المواليد الخام مرتفعة ، ولكنها آخذة في التناقص حيث انخفضت من ٣٢,٨ في الألف (١٩٧٦ م) إلى ٢٨,٨ في الألف (١٩٨٣ م) . ولكن نلاحظ أن معدل المواليد قد أخذ في الزيادة مرة أخرى بعد الاستقلال (١٩٨٤ م) حيث ارتفع معدل المواليد إلى ٢٩,٨ في الألف (١٩٨٥ م) ويعكس هذا التغير سياسة الدولة التي تسعى لزيادة عدد المواطنين والتقليل من عدد الوافدين . كا نتبين من الجدول الانخفاض المطرد في معدلات الوفيات الخام حيث تناقص من ٥,٥ في الألف (١٩٨٥ م) . وهي معدلات وفيات منخفضة جدا تضاهي معدلات الوفيات في أرقى الدول المتقدمة . وليس ثمة شك أن هذا الوضع يرجع إلى توفير الرعاية الصعحية على المستوى الوقائي والعلاجي والرعاية الاجتاعية المتطورة لجميع المواطنين دون استثناء مما أدى إلى القضاء على معظم الأمراض الوبائية ، حيث نجد أن أهم أسباب الوفاة يرجع بالدرجة الأولى إلى أمراض القلب وحوادث السيارات والسرطان وهي أمراض تخرج عن دائرة الأمراض الوبائية وتدخل في نطاق أمراض الرفاهية .

كما يرجع انخفاض معدلات الوفيات الخام إلى الانخفاض الكبير في معدلات وفيات الأطفال التي تراوحت بين ٢٥ – ١٢ في الألف في السنوات العشر الماضية ( ٢٧ – ١٩٥ م) وهو معدل وفيات منخفض جدا يعكس أيضا ارتفاع المستوى الصحي والاجتماعي . ويمكن أن نتبين من الجدول رقم (٤) تطور معدلات وفيات الأطفال خلال الفترة من ٧٦ – ١٩٨٥ م لكل ١٠٠٠ مولود .

جدول رقم (٤) معدل وفيات الأطفال في الألف خلال الفترة ( ١٩٧٦ م – ١٩٨٥ م )

٥٨٩ ١م	٨٤	۸۳	۸۲	۸۱	٨٠	٧٩	٧A	YY	۱۹۷۱م	السنـــة
۱۲	17,7	11,0	۱۲٫۸	۱۰,۸	۱۷,۰	۲۰,۱	۲٠	71,0	44	معسدل الوفيات

Demographic year book 1985 p. 292 + 399.


لصدر:

وتشير الإسقاطات السكانية المستقبلية إلى أن حجم السكان سيصل مع نهاية خطة التنمية الخامسة ( ١٩٩٠ م ) إلى نحو ٢٥٦ ألف نسمة ، وسيصل إلى نحو ٢٩٠ ألف نسمة عام ٢٠٠٠ م . وتعني هذه التقديرات المستقبلية أن عدد السكان سوف يتضاعف في أقل من أربعين سنة .

#### ٢ - التركيبة السكانية العرقية:

يتكون سكان السلطنة من خليط من مجموعات عرقية مختلفة (شكل رقم ٤) تتمثل أساسا في مجموعة المالاويين Malays الذين يشكلون العمود الفقري للسكان حيث يقدر عددهم بنحو ١٤٣,١٨٠ نسمة (١٩٨٥ م) أي بنسبة ١٤٥٠٪ من مجموع السكان . وتتكون هذه المجموعة من : الميلاناو Melanau ، وكيدايان Kedayan .

ويلي هذه المجموعة من حيث الحجم ، مجموعة الصينيين الذين يبلغ عددهم حوالي دوره ، المجموعة من حيث الحجم ، مجموع السكان ، والسكان الأصليون كربه المحاد المحدود الم



شحل (٤) التركيبة السكانية العرقية (١٩٨٥)

### ٣ - توزيع السكان والكثافة :


تعتبر بروناي من الدول الإسلامية ذات الكثافة السكانية المتوسطة حيث تبلغ الكثافة المطلقة حسب تقديرات (١٩٨٥م) نحو ٥,٣٨ نسمة / كيلو متر مربع، وكانت قد بلغت نحو ٥,٣٣ نسمة / كيلو متر مربع في تعداد ١٩٨١م ولكن نظرا لتباين الظروف البيئية الطبيعية والأنشطة الاقتصادية والتجمعات العمرانية، فإن التوزيع السكاني والكثافة يتسمان بالاختلال حيث نستطيع أن نتبين اختلافات إقليمية واضحة بين أجزاء الدولة. فإذا أخذنا الأقاليم الإدارية كأساس للتعرف على التباين في التوزيع والكثافة السكانية نجد أن الكثافة السكانية ترتفع جدا في إقليم بروناي - موارا . إذ بالرغم من صغر مساحته ( ٥٧٠ كيلو مترا مربعًا ) أي حوالي ٩,٩٪ من جملة المساحة إلا أنه يضم أكثر من نصف سكان البلاد ( ٣٩،٥ ألف نسمة ) حيث توجد فيه العاصمة بندر سري بجاوان وميناء موارا . وتبلغ الكثافة ٣,٩٠ نسمة / كيلو متر مربع ( ١٩٨٥ م ) . ويأتي إقليم سيريا - بليت في المرتبة الثانية من حيث الكثافة حيث تبلغ حوالي ٢٥,٥ نسمة / كيلو متر مربع ، وأخيرا إقليم تمبيورنغ ٥,٥ متر مربع ، يليه إقليم توتنغ ٥,٤ نسمة / كيلو متر مربع ، وأخيرا إقليم تمبيورنغ ٥,٥ نسمة / كيلو متر مربع ، وأخيرا إقليم تمبيورنغ ١٩٨٥ من سمة / كيلو متر مربع ، وأخيرا إقليم تمبيورنغ ٥,٥ نسمة / كيلو متر مربع ، وأخيرا إقليم تمبيورنغ ٥,٥ نسمة / كيلو متر مربع ، وأخيرا إقليم تمبيورنغ ٥،٥ نسمة / كيلو متر مربع ، وأخيرا إقليم تمبيورنغ ١٠٥٠٠ نسمة / كيلو متر مربع ، وأخيرا إقليم تمبيورنغ ١٩٠٥٠ نسمة / كيلو متر مربع ، وأخيرا إقليم تمبيورنغ ١٩٠٥٠ نسمة / كيلو متر مربع ، وأخيرا إقليم تمبيورنغ ١٩٠٥٠ ما المياد المياد السمة / كيلو متر مربع ، وأخيرا إقليم تمبيورنغ ١٩٠٥٠٠ نسمة / كيلو متر مربع ، وأخيرا إقليم تمبيورنغ ١٩٠٥٠٠ مياد المياد المياد

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (٥) والشكل رقم (٥) توزيع السكان والكثافة السكانية بين الأقاليم الإدارية الأربعة ( ١٩٨٥ م ) .

جدول رقم (٥) توزيع السكان والكثافة السكانية حسب الأقاليم الإدارية ( ١٩٨٥ م )

الكتافة السكانية نسمة/ كم٢	عدد السكان	المساحة ( کم۲ )	الإقليـــــم
۲،۹,۳	119,800	۰۷۰	بروناي – موارا
Y0,Y	٦٩,٩٠٠	4440	سيريا – بليت
71,0	۲۸,۰۰۰	1170	توتنغ
٥,٥	٧,٢٠٠	17.0	تمبورنغ
۳۹٫۰ متوسط الكثافة	772,9	٥٢٧٥	الإجمالي

المصدر : من تجميع وحسابات الباحث .



شحل (٥) توزيع الكنافة السكانية (٢١٩٨٥) على الأق الم الإدارية

وإذا نظرنا إلى التوزيع الجغرافي للسكان بصورة عامة نجد أن معظم السكان ( ما يقرب من ٩٠٪) يتركزون في المناطق الساحلية سواء في المستوطنات الحضرية مثل العاصمة بندرسري بجاوان ، ومدينة سيريا ، التي تقع في قلب حقول النفط ، ومدينة كوالا بليت Kuala Belait في أقصى الطرف الغربي من البلاد . كما يتركز في المناطق الساحلية خارج نطاق الحضر ومن حول المجاري المائية المزارعون من المالاويين والإبانز ، والقليل من الصينيين الذين يسكنون في مساكن من أخشاب البامبو ذات أسقف من القش ، وترتفع عن سطح الأرض فوق ركائز خشبية تفاديا لمياه الفيضانات .

أما المناطق الداخلية حيث التضاريس الوعرة والغابات المدارية المطيرة الكثيفة فهي مناطق مخلخلة سكانيا حيث يسكنها عدد محدود من السكان الأصليين الذين قاموا بتطهير بعض مساحات الغابات لممارسة الزراعة البدائية المتنقلة (١١) ، ومن ثم تزداد الكثافة السكانية المطلقة في المناطق الساحلية حيث تبلغ في المتوسط حوالي ١٤٠ نسمة/ كيلو متر مربع ، بينا تتضاءل في المناطق الداخلية لتبلغ في المتوسط حوالي ٥ نسمات / كيلو متر مربع .

وإذا نظرنا إلى توزيع السكان بين الريف والحضر ( ١٩٨٥ م ) نجد أن غالبية السكان ( ٦٥٪) تسكن في الحضر ، وهذا أمر طبيعي في دولة تعتمد في اقتصادها على النفط والغاز الطبيعي ، وتتضاءل فيها الأنشطة الريفية من زراعة ورعي وقطع أخشاب وغيرها ، حيث يقطن الريف حوالي ٣٥٪(١٢) .

وإذا تتبعنا نمو العلاقة بين الريف والحضر نجد أن سكان الحضر ينمون بمعدلات أسرع كثيرا من معدلات نمو سكان الريف حيث تتركز معظم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الحضر وبالتالي تتوفر فرص العمل مما يجعلها أكثر جذبا للسكان . فعلى ضوء تعداد ١٩٨١ م بلغ مجموع عدد سكان الحضر ١٠٤،٥،٥ نسمة أي بنسبة ١٩٥٤ من مجموع السكان ، بينما بلغ سكان الريف ٧٨,٣٢٨ نسمة أي نسبة ٢٠٠٤ أرام ، من مجموع

السكان وفي عام ١٩٨٥ زادت نسبة سكان الحضر إلى ٦٥٪ من مجموع السكان ، في حين انخفضت نسبة سكان الريف إلى ٣٥٪ .

## ٤ - التركيب العمري والنوعى للسكان:

تشير إحصاءات توزيع فئات العمر للسكان حسب تقديرات الأمم المتحدة لعام (١٩٨٥ م) (١٤٠ أن فئات العمر لصغار السن (أقل من ١٥ سنة) ، وهي الفئة غير المنتجة عادة تبلغ نسبتها ٣٧,٢٪ مما يعني أن الهرم السكاني يمر بمرحلة الشباب (شكل رقم ٦) حيث يتمتع بقاعدة شكانية عريضة وبالتالي قدرة كبيرة على النمو السريع (معدل النمو حوالي ٢,٦٪ سنويا).


أما فئة العمر ما بين ١٥ – ٦٤ سنة ، وهي الفئة النشطة التي تشكل عادة القوى العاملة ، تبلغ نسبتها ٥٩,٨ وينتمي إلى هذه الفئة معظم القوى العاملة الوافدة . ويتضح من الهرم السكاني زيادة نسبة الذكور بشكل واضح في هذه الفئة العمرية .

وتشكل فقة العمر ٦٥ سنة فأكثر ٣٪ فقط من جملة السكان ، وهي فقة كثيرا ما تكون غير نشطة اقتصاديا ( المجموعة الأولى والثالثة ) تشكل حوالي ٢٠,١٪ من جملة السكان مما يقلل من نسبة الإعالة ( نسبة عدد الأفراد غير النشطين بالنسبة لكل ١٠٠ من الأفراد النشطين ) حيث تبلغ حوالي ٢٧,٢٪ فقط .

وبالنسبة للتركيب النوعي ، نجد أن عدد الذكور أكثر من عدد الإناث ، حيث بلغت النسبة على مدى التعدادين الأخيرين (١٩٧١م، ١٩٨١م) حوالي ٥٣,٤٪ للذكور، ١٦,٦٪ للإناث. وهذا وضع طبيعي في دولة تعتمد في تطورها واستغلال مواردها على نسبة كبيرة من العمالة الوافدة  $(\frac{1}{r})$ , مجموع القوى العاملة تقريبا)، وهي في معظمها من الذكور. إذ تبلغ نسبة النوع ١١٥٠٢ ذكر/ ١٠٠٠ أنثى (شكل رقم ٦) .

#### العمالة :

تشكل اليدالعاملة مقوما مهما من مقومات تنفيذ خطط التنمية المختلفة خاصة وأن بروناي




تشهد منذ أوائل السبعينات تقدما سريعا في شتى المجالات الاقتصادية والاجتاعية والعمرانية وذلك بفضل عائداتها من النفط والغاز الطبيعي . وقدرت القوة العاملة عام ١٩٨٥ م بنحو ١٩٨٠ مامل منها ٥٧,٧٠ عامل من الوطنيين أو الوافدين من أصحاب الإقامات الدائمة بنسبة ١٩٨١٪ والباقي وقدره ٢٨,٣٠٠ عامل من الوافدين بنحو بصفة مؤقتة بنسبة ٩,٦٪ معظمها من الفلبين وماليزيا . ويقدر عدد غير العاملين بنحو ١٠٨٠ شخص (١٥٠٠) . وكان عدد العاملين حسب تعداد عام ١٩٨١ م قد بلغ ١٠٨٠ عاملاً ، من بينهم ٢٩٪ من النساء وهي نسبة آخذة في الزيادة نظرا للتوسع في تعليم المرأة ( يبلغ عدد الإناث ٤٨٪ من مجموع طلاب المدارس ) إضافة إلى الاهتام بتدريبها ومشاركتها في العمل . ويوضح الجدول رقم (٢) والشكل رقم (٧) توزيع القوى العاملة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بناء على تعداد عام ١٩٨١ م .

جدول رقم (٦) توزيع القوى العاملة حسب الأنشطة الاقتصادية لعام ( ١٩٨١ م )

عدد العاملين	النشاط
79,777	الخدمات الاجتماعية والشخصية
17,788	التشييد والبناء
· ٧,٣٦٣	التجارة والمطاعم والفنادق
٤,٥٢٩	النقل والتخزين والمواصلات
٣,٨٦٣	التعدين والمحاجر
٣, ٤٣٥	الزراعة والأسماك والغابات
7,77	الصناعة
7,.1.	البنوك والتأمين
,40%	أنشطة أخرى
77,170	مجموع العاملين فعلا
7,077	عدد المتعطلين
٦٨,٧٢٩	الإجمالي
<u> </u>	

The Europa year Book vol, 1. 1988p. 566.

المصدر:



شكل (٧) تونيع لِعَوى بعاملة على لأنشطة لاقتصادية لمختلفة حسب تعداد ١٩٨١ م

وعلى ضوء مشروعات خطة التنمية الخامسة ( ٨٦ – ١٩٩٠ م ) ، فمن المتوقع أن يكون حجم العمالة قد وصل إلى نحو ١١٠ ألف عامل مع نهاية هذه الخطة ، منهم ٣٧,٦٠٠ من العمالة الوافدة المؤقتة .

وتسعى الحكومة إلى إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة . وفي سبيل تحقيق ذلك ، بدأت تهتم بالتعلم الحرفي والمهني وإنشاء مراكز التدريب ، لخلق قاعدة من الكوادر الوطنية الفنية والحرفية .

كما بدأت تضع بعض الضوابط لتنظيم هجرة العمالة الوافدة المؤقتة ، وتجنب المشروعات التي تحتاج إلى عمالة كثيرة ، والتوسع في التقنيات الحديثة التي تقلل من الحاجة إلى الأعداد الكبيرة من القوى العاملة .


#### المستوبات الغذائية للسكان :

إذا نظرنا إلى المستويات الغذائية ممثلة في متوسط السعرات الحرارية للفرد/يوم، نجد أن مستوى التغذية مرتفع بالقياس إلى معظم الدول الإسلامية حيث يقترب من مستوى التغذية في الدول المتقدمة . إذ بلغ متوسط السعرات الحرارية للفرد ، ٢٨٥ سعرا حراريا (Calorie) خلال الفترة من ١٩٨٤م ١٩٨٦م (شكل رقم ٨) بينا بلغ المتوسط العالمي (٢٦٩٤ سعرا حراريا)، ومتوسط دول منظمة المؤتمر الإسلامي ، ٢٢٥ سعرا حراريا. وتبرز قيمة المستوى الغذائي المرتفع إذا ما نظرنا إلى حجم السعرات الحرارية الحيوانية التي تبلغ ١٨٥ سعرا حراريا للفرد أي بنسبة ٨، ٢٥٪ ، وتعد نسبة عالية قياسًا بالمتوسط العالمي ، الذي يقدر بنحو ، ٤٢ سعرًا .

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (۷) تطور المستويات الغذائية خلال ۲۰ سنة ( ۲۱ – ۱۹۸۲ م ) جدول رقم (۷) تطور المستويات الغذائية خلال ۲۰ سنة ( ۲۱ – ۱۹۸۲م )

موسط ۸۲–۸٤	متوسط ۷۹-۱۹۸۱	متوسط ۲۹-۱۹۷۱	متوسط ۱۹۳۳-۲۱	نوع السعر الحواري
YY7 <b>9</b>	7777	7.17	1417	نباتي
٥٨١	۰۳۷	٣٠١	779	حيواني
YA0.	441.	7457	4.41	الإجمالي

FAO; Production year book, 1987, Roma, 1988. p. 292.



شعل (٨) تطور نصيب الفرد من السعرات الحراربية بأنواعها

يتضح من الجدول السابق ارتفاع مستوى التغذية خلال هذه الفترة بنسبة ٣٧٪ لإجمالي السعرات ، وبنسبة ١٦٪ للسعرات الحيوانية مما يعكس ارتفاع مستوى المعيشة وقدرة الأفراد على شراء المواد الغذائية البروتينية بكميات كافية .

كما نتبين من الجدول رقم ٨ تطور حجم البروتينات ( جرام/ يوم ) للفرد خلال الفترة نفسها .

جدول رقم (۸)
تطور نصیب الفرد من البروتینات ( جرام/ یوم ) خلال الفترة
من ۱۹۲۱ م – ۱۹۸۲ م

متوسط ۱۹۸۲–۸٤	متوسط ۷۹–۱۹۸۱	متوسط ۲۹–۱۹۷۱	متوسط ۲۱–۱۹۳۳	نوع البروتين
٣٩,٦	٣٧, ٤	٣٢	۲۷	نباتي
٣٦	٣٦,٤	Y Ł, Y	۲۳,۱	حيواني
٧٥,٦	۷۳,۸	٥٦,٧	٥٠,١	الإجمالي

FAO; Production year Book, 1987, p. 294.

المصدر:

يتضح من الجدول السابق أن كمية البروتينات للفرد قد زادت بنسبة ٥٠,٩ خلال هذه الفترة وكانت نسبة زيادة البروتينات النباتية ٢٦,٧٪ ، ونسبة زيادة البروتينات الحيوانية ٨,٥٥٪ .

### السياسة السكانية:

رغم النمو السكاني السريع ، فإن بروناي لا تتبع أية سياسة للتدخل في الخصوبة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتركز السياسة السكانية على توفير الرعاية الصحية والغذائية

للأطفال وللأمهات ولجميع السكان لتحسين مستوى الصحة العامة . كا ترتكز السياسة السكانية على تطوير العمالة الوطنية لتحل محل العمالة الوافدة بهدف تعديل التركيبة السكانية ، فقد بدأت تضع شروطا على منح الجنسية منذ عام ١٩٨٤ م . وقد تأثر الصينيون بهذه الإجراءات بشكل خاص حيث كان المعيار السابق لمنح الإقامة الدائمة أن يكون قد عاش في السلطنة عشرين سنة من بين الخمس والعشرين سنة السابقة على طلب الجنسية ، ولكن مع التعديل الجديد أصبح المطلوب إقامة دائمة مقدارها خمس وعشرون سنة من بين الخبسة . وقد أدى هذا الإجراء وعشرون سنة من بين الثلاثين سنة السابقة على طلب الجنسية . وقد أدى هذا الإجراء الى نزوح عدد من الصينيين ، ولكن الغالبية في حالة ترقب وانتظار خاصة بعد أن أعلنت الحكومة عن رغبتها في جعل البلاد مسلمة بكامل سكانها . ( بنسبة ١٠٠٠ ) .

كما بدأت الدولة في تنظيم الإقامة للعمالة الوافدة المؤقتة بموجب تصريح إقامة رسمي لا يستطيع الوافد بموجبه الإقامة لأكثر من عامين يعود بعدها إلى بلاده على نفقة صاحب العمل. أو يتم تجديده إذا كانت الحاجة إليه قائمة

ولكن هناك مشكلة تواجه بروناي ، وهي النسبة العالية من الهجرات غير النظامية في السنوات الأخيرة خاصة من سكان إندونيسيا وسراواك ، وتحاول الحكومة منع هذه الظاهرة .

وعلى الرغم من أنه لا توجد سياسة معلنة لتعديل التوزيع السكاني ، إلا أن مشروعات البنية الأساسية التي بدأت تتجه نحو مناطق جديدة ونحو الداخل بعيدا عن المناطق الساحلية . وإقامة العديد من المشروعات خارج منطقة التركز السكاني في إقليم بروناي موارا ، والتوسع في المشروعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي ، كل هذا سيؤدي إلى إحداث نوع من التغيير في التوزيع السكاني (١٦) .

## أهم المدن :

۱ – بندر سري بجاوان : Bandar Seri Begawan العاصمة ، وكانت تسمى من قبل بروناي ، وتقع على مسافة تبلغ حوالي ١٤ كيلو مترا ( ٩ أميال ) من مصب نهر بروناي الذي يخترق المدينة وتقع أحياؤها على جانبيه . وهي تمثل أكبر تجمع سكاني حيث بلغ

عدد سكانها ٣٦,٩٨٧ نسمة حسب تعداد عام ١٩٧١ م، وارتفع عددهم إلى ٥١٧٨ نسمة حسب تعداد عام ١٩٨١ م، وقدر عدد سكانها في سنة ( ١٩٨٧ م ) بنحو ٥٨,٠٠٠ نسمة . ومن ثم فهي تضم حوالي ٢٥٪ من مجموع السكان .

## وتنقسم المدينة إلى قطاعين متميزين :

- القطاع التقليدي القديم: المعروف باسم كامبونغ آير Kampong Ayer وتعني القرية المائية . ويسكنه أكثر من ١٦ ألف نسمة من السكان معظمهم من الملاويين الذين يعيشون في منازل صغيرة مقامة على أعمدة خشبية على طول جوانب النهر العريضة والملتوية ، وترتبط هذه المنازل مع بعضها البعض بواسطة جسور مشاة foot bridges ، ويكون الاتصال الأرضي عن طريق قوارب صغيرة سريعة تدار بمحركات . ويطلق على هذا القطاع « بندقية الشرق » .

ويضم هذا القطاع مركزا للتدريب على الحرف التقليدية لخلق أجيال متواصلة لهذه الحرف حيث يضم المركز أقسامًا للغزل والنسج الشعبي ، والحدادة ، والصناعات النحاسية والفضية التقليدية .

- القطاع الحديث : وهو قطاع مخطط تخطيطا جيدا ، تنتشر فيه المنازل الحديثة من الخرسانة المسلحة ، وتكثر فيه الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية والأسواق والتسهيلات النقلية .

ومن أشهر معالم العاصمة جامع السلطان عمر علي صفي الدين الذي يشتهر بقبته المغطاة بالذهب الخالص، والذي يعتبر تحفة في الفن المعماري الإسلامي. كما يوجد القصر الملكي الجديد الذي يعتبر تحفة معمارية، كما تضم متحف بروناي الذي يقع على بعد ٧ كيلو مترات من قلب العاصمة. ويضم المتحف أنماطا مختلفة من وسائل الصيد البري والبحري بعضها غير مستخدم حاليا، كما يضم أجنحة توضح التاريخ الطبيعي لبروناي، وتاريخ تطور صناعة النفط وبعض الأواني الفخارية والسيراميك الصينية المنقوشة بدقة بالغة، وبعض التحف النحاسية والفضية التقليدية والسيوف المرصعة.

وتعد بندر سري بجاوان ميناءً تجاريًا مهمًا حيث يساعد اتساع مجرى نهر بروناي السفن الكبيرة على الإبحار إلى العاصمة .

- سيريا: Seria ، وهي مدينة النفط ، حيث اكتشف في منطقتها النفط في عام ١٩٢٩ م ، ومن ثم نمت كمركز لخدمة حقول النفط البرية القريبة منها . وقد بلغ عدد سكانها حسب تعداد ١٩٧١ م حوالي ٢٠,٨٠١ نسمة ، ارتفع إلى ٣١,٢٠٦ نسمة حسب تعداد ١٩٨١ م .

### Kuala Belait: حوالا بليت -

وهي مدينة نفطية تقع على الساحل في أقصى الغرب عند مصب نهر بيليت بالقرب من الحدود الغربية مع ماليزيا « سراواك » . وهي ميناء نفطي ، وقد بلغ عدد سكانها حسب تعداد عسم ١٩٧١ م نحو ١٣,٥٢٧ نسمة ، وارتفع عدد سكانها حسب تعداد عام ١٩٨١ م إلى نحو ٢٠,٢٩ نسمة (١١) . ويربطها مع العاصمة ومدينة سيريا طريق ساحلي معبّد . وقد بدأ في سنة ١٩٨٧ م البحث عن النفط من حولها على اليابسة وتحت الماء .

- لوموت: Lumut وهي مدينة صغيرة أقيم فيها مصنع لتسييل الغاز هو الأكبر من نوعه في العالم، كما تضم محطة ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية (تم تشغيلها في أبريل ١٩٨٧ م) لخدمة مصنع تسييل الغاز ومعامل التكرير في سيريا.

### النشاط الاقتصادي

عهيد : -

يعتملم اقتصاد بروناي دار السلام على النفط والغاز الطبيعي كمصدر أساسي للدخل الوطني ، حيث يسهمان معا بنحو ٦٣,٦٪ من قيمة الناتج المحلي ( ١٩٨٥ م) ، وبنحو ٥,٨٥٪ من قيمة الصادرات . ويمثل عائد النفط والغاز الطبيعي المصدر الرئيس للإنفاق الحكومي ، وإحداث التوازن في ميزان المدفوعات والميزان التجاري ، الذي ظل دائما في صالح السلطنة ، وبفائض كبير جدا .

وقد بلغ الاحتياطي النقدي للسلطنة عام ١٩٨٧ نحو ٤٠,٠٠٠ مليون دولار بروني ( ٢٠,٠٠٠ مليون دولار أمريكي )\* وهو محصلة فائض الدخل من النفط والغاز الطبيعي . ويشكل هذا الاحتياطي رصيدا هائلا للدولة وللأجيال القادمة ، حيث يستثمر هذا الاحتياطي من قبل وكالة استثارات بروناي ، التي تأسست عام ١٩٨٣ م . في مجالات البنوك والاستثارات العقارية في دول كثيرة . ولاشك أن هذا الاحتياطي النقدي يؤمن مستقبل الوضع الاقتصادي في بروناي ، ويساندها في مواجهة أي هزات عالمية في أسعار النفط وتسويقه ، مما يعطي للاقتصاد نوعا من الاستقرار والاطمئنان .

وإذا كانت بروناي بمقياس الإنتاج العالمي لا تعتبر من الدول الكبرى في إنتاج النفط ، إلا أن ضخامة إنتاجها من الغاز الطبيعي ، وقلة عدد سكانها ( ٢٢٢ ألف نسمة ١٩٨٥ م ) ، جعل متوسط دخل الفرد فيها من أعلى المعدلات في العالم ، حيث تحتل المركز الثالث على المستوى العالمي بعد قطر والإمارات العربية المتحدة . وقد بلغ متوسط دخل الفرد ذروته عام ١٩٨٠ م عندما وصل حوالي ٢٩٧٨ و دولارا برونيّ ، ولكن هبوط أسعار النفط وتناقص الإنتاج بعد عام ١٩٨٠ م ، قد خفض متوسط دخل الفرد إلى ٤٤٣٩٤ دولار برونيّ ( متوسط دخل افرد إلى

<sup>(\*)</sup> الدولار الأمريكي يساوي حوالي ٢,٠٣ دولار بروني. وقد حل الدولار البروني محل الدولار الماليزي كعملة \*رسمية للبلاد في ١٢ يونيو ١٩٦٧.

العالم . وانخفض أكثر عام ١٩٨٦ م ليصل إلى ٣٠٩٣١ دولار برونيّ ( باستثناء حصته من دخل استثمارات بروناي في الخارج ) .

ونستطيع من الجدول ( رقم ٩ ) أن نتبين إسهام نصيب الأنشطة المختلفة في إجمالي الناتج الوطني خلال الفترة من ٧٦ – ١٩٨٥ م ، كما يبين الشكل رقم ٩ تطور الناتج الوطني خلال الفترة نفسها .


جدول رقم (٩) مساهمة الأنشطة الاقتصادية في إجمالي الناتج الوطني ( ١٩٧٦ م – ١٩٨٥ م ) ( مليون دولار بروني )

1980	1986	1444	194.	1944	1477	العام النشاط
۱۰۲,۸	۸۹,۸	٧٧,٢	٦٧,٣	٤٧,٥	٣٨,٦	الزراعة والصيد والغابات
٤٠٨٥,٩	1977,1	7.77,7	Y0£7,1	2987,7	77.7,1	التعدين والمحاجر
٧٨١,٤	۸۱۹,۱	9.7,9	۱۲٤٦,۸	۲٥٥	197,0	الصناعة
٥,٧١	17,7	17,0	۹,۱	١,٨	۸,۲	الكهرباء والغاز والماء
۲۸۲,٦	۲۷۳,۹	<b>۲</b> 7٤,7	۱٦٨,١	۹٦,٧	٧٢,٤	التشييد والبناء
971	971,9	940,4	900,1	٤٣٠,٩	٧٤,٣	التجارة والفنادق
۳۳۸,۱	Y12,0	177,7	۸۵	٥٠,٣	۲۹,٦	النقل والمواصلات
898,9	777,0	100,1	109,7	140,4	٦٨,٥	البنوك والتأمين
٧٩٩	٦٧٨,٦	٥٣٢	٤٢١,٤	<b>۲٤٧,</b> ٦	107,9	الخدمات الاجتماعية
			!			•
YYY <b>T</b> ,Y	۸۳۰۸	9778	1.781,1	£ £ A T , Y	<b>7020,1</b>	إجمالي الناتج الوطني

National Accounts Statistics, 1985 U.N. New York, 1988. p. 153.

المسدر:

ومن الجدول يتبين وجود تصاعد واضح في إجمالي الناتح الوطني خلال السبعينات ، إذ وصل قمته في عام ١٩٨٠ م ، ثم أخذ في التراجع التدريجي من بعد ذلك . ويعكس



شكل - 9 - تطور الناتج المحلي خلال الفترة (من ١٩٧٦ - ١٩٨٥)

هذا الوضع ما أصاب النفط من تغير واضح في الأسعار والإنتاج ، وهو يشكل مع الغاز الطبيعي المصدر الأساسي للناتج الوطني ( شكل رقم ١٠ ) .


والملاحظ أيضًا أن بجميع الأنشطة الأخرى حققت تزايدًا مطردًا حيث تستثمر عائدات النفط والغاز الطبيعي في تنمية وتطوير مظاهر هذه الأنشطة خاصة وأن سياسة الدولة تسعى إلى تحقيق مجتمع الرفاه الاجتماعي ، إضافة إلى رغبتها في تنويع مصادر الدخل حتى تتحرر إلى حد ما من سيطرة كل من النفط والغاز الطبيعي ، من منطلق كونهما من مصادر الدخل المؤقتة التي لا يزيد عمرها في أحسن التقديرات عن نصف قرن .

### خطط التنمية:

تعتبر بروناي من الدول النامية القلائل التي اهتمت بخطط التنمية منذ أوائل الستينات. وتسعى هذه الخطط في أهدافها الرئيسة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني الذي يعتمد في الوقت الحاضر أساسا على النفط والغاز الطبيعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية بشتى أشكالها لجميع المواطنين لتحقيق مجتمع الرفاه الاجتماعي. وقد تم حتى سنة ( ١٩٨٩ م ) الأخذ بخمس خطط تنمية خمسية، وتقع الخطة الخامسة بين سنة ( ١٩٨٩ م - ١٩٩٠ م .

وإذا ما حللنا الخطتين الأخيرتين ( ١٩٨٠ م - ١٩٨٤ م ) ، ( ١٩٨٦ م - ١٩٩٠ م ) ، ( ١٩٨٠ م - ١٩٩٠ م ) أنهما يهدفان إلى تحقيق الهدفين السابقين ( تنويع الدخل الوطني وتحقيق مجتمع الرفاه ) . فخطة التنمية الخمسية الرابعة ( ١٩٨٠ م - ١٩٨٤ م ) قد وضعت أهدافا تتمثل في تحقيق مستوى عال من العمالة الوطنية ، وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تنمية الزراعة والغابات والثروة السمكية ، وتحقيق معدل نمو سنوي يبلغ ٦ ٪ كحد أدنى . وقد بلغت جملة استثمارات الخطة حوالي ١٧٠٠ مليون دولار برونيّ ، في مقابل ٧٦٠ مليون دولار برونيّ لخطة التنمية الثالثة ( ١٩٧٥ م - ١٩٧٩ م) .

وفي عام ١٩٨٦ م أي بعد سنة من إعادة التأقلم وتقييم الخطة السابقة للتعرف على الأسباب التي حالت دون تنفيذ أهدافها كاملة ، قدمت الحكومة خطة التنمية الخمسية



شكادد، مساهد الأنشطة المختلفة في الناج المحلي (١٩٨٠)

الخامسة ( ١٩٨٦ م – ١٩٩٠ م ) . وهي الخطة الأولى بعد الاستقلال . وحددت الأهداف الأساسية للخطة فيما يلي : –

١ - تقليل الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدر أساسي للدخل.

٢ - تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء بالتوسع في مشروعات الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك .

٣ – توسيع دائرة الخدمات الاجتماعية والصحية لتحقيق مجتمع الرفاه .

٤ - تطوير وإيجاد بدائل للواردات بتنمية الصناعة خاصة ما تتوفر موادها الخام في البلاد .

وقد تضمنت الخطة مراجعة ما تم إنجازه في الفترة من ١٩٧٥ م – ١٩٨٤ م ( ما قبل الاستقلال ) ولفت الانتباه إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني حيث لا تزال البلاد تستورد ٨٠٪ من احتياجاتها الغذائية ( ١٩٨٥ م ) على الرغم من أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي كان ضمن أهداف هاتين الخطتين .

وقد بلغت استثمارات خطة التنمية الخامسة حوالي ٣٧٣، مليون دولار برونيّ ، وهو أكبر مبلغ يستثمر في أي خطة من الخطط السابقة . وقد خصصت النسبة الأكبر ٢٩٪ للخدمات الاجتماعية التي لا تزال تحتل القمة كما في الخطط السابقة ، كما خصص ١٠٪ لتطوير وتنمية الصناعة والتجارة ، كما خصصت اعتمادات كبيرة لتطوير الزراعة وإنتاج الأخشاب وتصنيعها .

وقد أعلن أيضا في عام ١٩٨٦ م عن الخطة الأساسية طويلة المدى (عشرون عامًا). وتعتبر خطة التنمية الخامسة (١٩٨٦ م - ١٩٩٠ م)، جزءا من هذه الخطة الأساسية. وتسعى الأهداف بعيدة المدى للخطة الأساسية، إلى تحويل بروناي إلى مركز مالي وتجاري، ومركز صيانة، وإنشاء بنك للتنمية الذي سيحل محل مجلس التنمية الاقتصادي، إضافة إلى الاهتهام بالسياحة العلاجية (١٨٠).

وتتنوع الأنشطة الاقتصادية في السلطنة ما بين تعدين وزراعة وصناعة وصيد أسماك

ونقل وتجارة ، وغيرها من الأنشطة ، وسوف نشير فيما يلي إلى أهم خصائص تلك الأنشطة الاقتصادية :

# أولاً : استخراج النفط والغاز الطبيعي

يعتبر النشاط التعديني أهم الأنشطة الاقتصادية ، حيث يشكل العمود الفقري لاقتصاد بروناي ، ويعتمد هذا النشاط على استخراج النفط والغاز الطبيعي ، سواء من الحقول البرية أو البحرية .

أ -- النفط: اكتشف النفط في منطقة سيريا عام ١٩٢٩ م، ولكن لم يبدأ استغلاله على نطاق تجاري إلا في عام ١٩٣٣ م. وتمتلك السلطنة احتياطيا كبيرًا، قدر في يناير ١٩٨٦ م بنحو ١٦٠٠ مليون برميل، مقابل ١٤٠٠ مليون برميل حسب تقديرات يناير ١٩٨٥ م، ما يشير إلى أن جهود الكشف لا تزال مستمرة، وأن الاحتياطي الفعلي لم يكتشف كله بعد. وتحتل بروناي المرتبة الثالثة في إنتاج النفط في جنوب شرقي آسيا بعد كل من إندونيسيا وماليزيا. ويستخرج النفط من مجموعتين من الحقول، هي: -

- الحقول البرية: وهي أقدم الحقول ، وتتركز حول مدينة سيريا. وقد ظلت المصدر الوحيد للنفط حتى تم اكتشاف الحقول البحرية. وقد وصلت قمة إنتاجها في الخمسينات ، عندما بلغ الإنتاج حوالي ٢٥٠ ألف برميل يوميا. ولكن إنتاجها أخذ في التراجع حتى بلغ عام ( ١٩٨٦ م ) نحو ٣٠ ألف برميل فقط ، أي حوالي ٢٠٪ من مجموع إنتاج البلاد.

- الحقول البحرية: تتركز في المنطقة الساحلية المقابلة لسيريا ، وتمتد غربا حتى كوالا بيليت ويتألف من خمسة حقول ، هي : شامبيون ، ماجبي ، جنوب غرب أمبا ، فيرلي ، وفيرلي - بارام . وتعتبر الحقول البحرية المصدر الرئيس للنفط في الوقت الحاضر حيث تسهم بنحو ، ٨٪ من جملة الإنتاج . وينقل النفط بواسطة خطوط أنابيب إلى ميناء كوالا بيليت للتصدير ، وإلى مصفاة لوتنغ في سراواك للتكرير (٢٠٠) .

تطور الإنتاج : شهد إنتاج النفط تغيرات واضحة في كمياته خلال السنوات العشر

الماضية ( ١٩٧٨ م - ١٩٨٧ م ) . مما يعكس إلى حد كبير المتغيرات الدولية في سوق النفط . وقد وصل الإنتاج ذروته عام ١٩٧٩ م ، عندما بلغ حوالي ٢٦١ ألف برميل يوميا ، ثم أخذ في التراجع ليصل أدناه ( ١٥٠ ألف برميل يوميا ) عام ١٩٨٧ م ، وهي الكمية التي تسعى الحكومة إلى تثبيتها كمتوسط إنتاج خلال السنوات القادمة ، كجزء من خطتها لصيانة الاحتياطي وإطالة أمده دعمًا للاقتصاد الوطني . وعلى الرغم من أن بروناي ليست عضوا في منظمة الأوبك ، إلا أنها تتعاون مع المنظمة في تثبيت سقف الإنتاج العالمي حماية للأسعار (٢١) .

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (١٠) والشكل رقم (١١) تطور إنتاج النفط خلال عشر سنوات ، من عام ١٩٧٨ م إلى عام ١٩٨٧ م

جدول رقم (۱۰) تطور إنتاج النفط خلال الفترة من ۱۹۷۸ م – ۱۹۸۷ م ( ألف برميل/ يوميا )


الإنتاج	السنة	الإنتاج	السنية
١٧٩	۱۹۸۳	710	۱۹۷۸
۱۷۲	١٩٨٤	177	1979
١٦٤	۱۹۸۰	7 .	۱۹۸۰
١٥٨	۱۹۸٦	140	۱۹۸۱
10.	۱۹۸۷	179	1481

EIU; Country profilr 1987 - 88 p. 37.

المصدر:

ويتولى إنتاج النفط شركة شل بروناي ، التي تمتلك الحكومة ٥٠٪ من أسهمها . وتشير التقارير أن الحكومة ، بصدد زيادة حصتها في الشركة إلى ٦٥٪ ، تنفيذًا لسياستها الهادفة لزيادة سيطرتها على مصادر الدخل الوطني .

ويستهلك جزء محدود جدا من الإنتاج محليا لا يتعدى ٨٪ ( بلغ عام ١٩٨٦ م نحو ٧٠٠ ألف طن ) ، ويصدر الباقي للخارج . وكان الإنتاج يصدر كله للخارج قبل عام



شكل (۱۱) تطرود إنتاج النفطر (۱۷۸ - ۱۹۸۷)

۱۹۸۳ م ، حيث كانت البلاد تعتمد على استيراد المنتجات النفطية من ماليزيا . ولكن بعد إنشاء مصفاة تكرير النفط عند سيريا عام ۱۹۸۳ م بطاقة تبلغ ۱۰ آلاف برميل/ يوميا ، أصبحت تغطى احتياجها من المنتجات النفطية .

وإذا ربطنا بين معدل الإنتاج الحالي ( ١٥٠ ألف برميل/ يوميا ) وحجم الاحتياطي ، فإن الاحتياطي سوف يستمر لمدة تتراوح بين ٢٠ - ٢٥ سنة . وفي سبيل زيادة الاحتياطي ، تقوم الحكومة بجهود مسحية كبيرة لاستكمال تحديد حجم الاحتياطي الإجمالي المتوفر في البلاد ، سواء في اليابسة أو تحت الماء . وفي سبيل تحقيق ذلك ، منحت ثلاثة امتيازات للكشف عن النفط في الشواطئ .

وقد بدأت شركة شل بروناي في عام ١٩٨٧ م مسحا زلزلزليا Seismic Suruey من حول ميناء كوالا بيليت برا وبحرا . كا تبذل جهود للكشف عن النفط عند بوكيت Bukit ولابي Labi وتالنجان Talingan . كذلك بدأ البحث عن النفط في خليج بروناي منذ.عام ١٩٨٤ م ، بواسطة شركة Woods Petroleum Corporation . كا بدأ البحث عن النفط في حقل سيريا البري لدعمه ، بعد أن أخذ إنتاجه في الهبوط في السنوات عن النفط في حقل سيريا البري لدعمه ، بعد أن أخذ إنتاجه في الهبوط في السنوات الأخيرة. وقد تم إعداد حقل نفطي جديد (١٩٨٨م) يطلق عليه جانّت رقم (١). (Gannet (1))، ومن المتوقع أن يعطي حوالي ١٠ آلاف برميل يوميًا ، إضافة إلى ١٥٠ مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي (٢٢).

ب - الغاز الطبيعي: تعتبر بروناي من الدول الغنية بالغاز الطبيعي ، حيث تحتل المركز الرابع على المستوى العالمي لتصدير الغاز المسيل . وتملك البلاد احتياطيًّا ضخمًا من الغاز الطبيعي ، يقدر بنحو ١٢ تريليون قدم مكعب عام ( ١٩٨٦ م ) ، مقابل ٨,٤ تريليون قدم مكعب عام ( ١٩٨٥ م ) .

وقد بدأ استغلال الغاز الطبيعي منذ أوائل السبعينات ، حيث وقعت السلطنة في عام ١٩٧٣ م ، اتفاقية مع اليابان لمدة ٢٠ سنة ، تصدر بروناي إلى اليابان بموجبها حوالي ٥ مليون متر مكعب من الغاز المسيل . ويتم تسييل الغاز عند لوموت Lumut ، ويستغل الغاز الطبيعي شركتان ، هما : شركة بروناي لتسييل الغاز ،

وشركة بروناي للغاز المبرد ، حيث يقومان بتسييل الغاز وتسويقه بنسبة ٣٣,٣ لكل منهما ، أما الحكومة فتبلغ حصتها ٣٣,٣ . ولكن في ديسمبر ١٩٨٦ م ، زادت الحكومة حصتها إلى ٥٠٪ ، وأصبح لكل شركة حصة مقدارها ٢٥٪ ، وذلك كجزء من خطة الدولة نحو زيادة سيطرتها على مواردها الاقتصادية . كما بدأ في ديسمبر ١٩٨٦ م ، تكوين شركة جديدة لنقل الغاز ، أطلق عليها شركة شل بروناي للناقلات ، بنسبة ٥٠٪ لكل من الشركة والحكومة (٢٢) .

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (١١) تطور إنتاج الغاز الطبيعي ، والصادرات خلال الفترة من ١٩٨١ م - ١٩٨٦ م

جدول رقم (۱۱) تطور إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي خلال الفترة من ( ۱۹۸۱ م – ۱۹۸۲ م )

التصدير	الإنتاج	السنسة
٦,٧٣٥	۸٫٦٩١	۱۹۸۱
٧,٣٢٠	9,71.	1481
٧,٤٨٠	٩,٣٨٠	۱۹۸۳
٧,٠٧٠	۸,0۲۰	١٩٨٤
٦,٨٦٠	۸,۳۰۰	۱۹۸۰
<b>٦,</b> ٨٠٠	۸٫۳۰۰	١٩٨٦

EIU: 1986/87 year Book, Energy, Far East and Australasia P. 29.

المصدر:

وعلى الرغم من وجود منافسة كبيرة في تصدير الغاز المسيل من جانب كل من ماليزيا وإندونيسيا ، إلا أن أهم ما يميز بروناي أنها كانت أول دولة في المنطقة تقيم مصنعا لتسييل الغاز ، مما ساعدها على عقد اتفاقية طويلة مع اليابان لمدة عشرين عامًا . إضافة إلى ذلك ، أن تكلفة الإنتاج أقل من مثيلاتها في كل من ماليزيا وإندونيسيا .

### ثانيا: النشاط الصناعي:

وهو يعتبر نشاطا محدودا جدا ، ويعتمد على الصناعات النفطية بالدرجة الأولى ، ممثلة في صناعة تكرير النفط ؛ فقد أقيمت مصفاة لتكرير النفط عند سيريا عام ١٩٨٣ م ، بتكلفة ٥٠ مليون دولار بروني ) ، وبطاقة إنتاجية تبلغ حوالي ١٠٠ مليون دولار بروني ) ، وبطاقة إنتاجية تبلغ حوالي ١٠٠ آلاف برميل يوميا لمواجهة الحاجة المحلية من المنتجات النفطية .

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (١٢) ، تطور إنتاج مصفاة التكرير منذ إنشائها عام ١٩٨٦ م

جدول رقم (۱۲) تطور إنتاج مصفاة التكرير خلال الفترة من ۱۹۸۳ م – ۱۹۸۹ م ( ألف طن متري )

الإنتاج الفعلي	الطاقة الإنتاجية	السنـــة
١٨٦	٤٧٧	۱۹۸۳
۱۹۳	٤٧٧	۱۹۸٤
777	٤٧٧	۱۹۸۰
7.7	٤٧٧	١٩٨٦

Energy Statistics year - Book 1986. U.N. New york, 1988. p. 165.

المصدر:

و بخلاف الصناعات النفطية ، از دهرت صناعة مواد البناء خلال السنوات الأخيرة ، نتيجة للتوسع الكبير الذي شهده قطاع التشييد والبناء ، خاصة في السنوات التي أعقبت الاستقلال . كما توجد بعض الصناعات التقليدية مثل صناعة القوارب وبعض المنسوجات المحلية ، والأواني النحاسية والفضية .

وتحقيقًا للخطة الخمسية الخامسة ( ١٩٨٦ – ١٩٩٠ م )، شهدت البلاد تطورا صناعيا ملموسا . إذ تضمنت الخطة تخصيص نحو ١٠٪ من استثارات الخطة للصناعة والتجارة . كما تميزت بتوجه قوي نحو تنمية وتطوير صناعة المواد الغذائية والأثاث ،

وصناعة الأسمنت ، والصناعات الكيماوية والأصباغ ، وصناعة المنتجات الزجاجية ، والأواني الفخارية والسيراميك .

# ثالثًا - النشاط الزارعي:

يشمل زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات وصيد الأسماك وقطع الخشب ، وهي من الأنشطة المحدودة من حيث القيمة الاقتصادية ، حيث تسهم كلها بما قيمته ١٠٢,٨ مليون دولار برونيّ ( ١٩٨٥ م ) ، أي بنسبة ١,٤٪ فقط من إجمالي الدخل الوطني كما أن دورها محدود في توفير المواد الغذائية اللازمة للسكان ، حيث تستورد بروناي حوالي ٨٠٪ من احتياجاتها الغذائية .

وبالنسبة لزراعة المحاصيل، تبلغ مساحة الأراضي المزروعة ٧ آلاف هكتار، منها أربعة آلاف هكتار تزرع بمحاصيل دائمة (٢٤٠). وتتمثل أهم المحاصيل الزراعية في الأرز الذي يعتبر الغذاء الرئيس للسكان. ويقدر إنتاجه بحوالي ٢ آلاف طن، أي بواقع ٢٧,٣ كجم للفرد سنويا، بينها يبلغ معدل استهلاك الفرد حوالي ١٤٥ كجم سنويا. كا بلغ إنتاج الكاسافا ( المانيوق ) ٤ آلاف طن، والموز ٤ آلاف طن، والبطاطا الحلوة ألف طن. والأناناس ٤ آلاف طن، إضافة إلى الخضروات، بما فيها البطيخ ٩ آلاف طن. كا تنتج كميات قليلة من المطاط، الذي يأتي معظمه من المزارع الصغيرة. ويزرع الفلفل الأسود في منطقة لابي Labi في مقاطعة سيبريا — بيليت.

وتقف قلة الأيدي العاملة الزراعية دون التوسع في الإنتاج الزراعي . فقد أدى استغلال النفط منذ الثلاثينات من هذا القرن ، إلى إهمال السكان للزراعة ، ذات العائد النسبي المحدود . وتحاول الحكومة حل مشكلة قلة الأيدي العاملة الزراعية ، بالتوسع في الميكنة الزراعية ، حيث بلغ عدد الجرارات الزراعية المستعملة ( ١٩٨٤ م ) ٧٢ جرارا زراعيًا ، بواقع جرار لكل ١٠٠ هكتار تقريبًا ، فضلا عن ثماني حاصدات . كما أقامت مركز تدريب زراعي لتدريب العمالة الوطنية على التقنيات الزراعية الحديثة .

وانطلاقا من سياسة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ، فقد خصصت في خطة التنمية الخامسة ( ١٩٨٦ – ١٩٩٠ م ) ، اعتمادات مالية كبيرة للتنمية الزراعية ، بهدف تقليل الفجوة الغذائية مع نهاية الخطة ، لتتراجع نسبة استيراد الغذاء من ٨٠٪ ( قبل الخطة ) إلى ٣٠٪ مع نهايتها ( ١٩٩٠ م ) . وفي سبيل تحقيق ذلك ، بدأت تتوسع في زراعة الأرز المحصول الغذائي الأساسي ، وكذلك زراعة الفواكه المدارية ، خاصة الأناناس . كما بدأت تهتم بالبنية الأسياسية في المناطق الريفية ، وتحسين الحدمات فيها .

وفي مجال الإنتاج الحيواني ، ونظرًا لغزارة الأمطار على مدار السنة ، فإن مساحة المراعي محدودة ، حيث تقدر بنحو ٦ آلاف هكتار ، ومن ثم فإن فرص تربية الحيوانات ضئيلة . وقدرت الغروة الحيوانية عام ( ١٩٨٦ م ) ، بنحو ٤ آلاف رأس من الأبقار ، ٢١ ألف رأس من الجاموس وألفين من الماعز ، فضلًا عن مليوني دجاجة .

وقدر الإنتاج الحيواني بنحو ٦ آلاف طن من اللحوم الحمراء ٤ آلاف طن من اللحوم البيضاء ، ٢,٣ ألف طن من البيض ، إضافة إلى ١٦٢ طنا من الجلود (٢٥٠) . وتشجع خطة التنمية الخامسة على تربية الأبقار والجاموس والماعز . وتبدل جهودا كبيرة لتقليل تكلفة الإنتاج ، بتنمية صناعة علف الحيوانات . وكانت خطة التنمية الخامسة ( ١٩٨٦ م - ١٩٩٠ م ) تهدف إلى زيادة إنتاج الدواجن من اللحوم والبيض لتغطي الحاجة المحلية ، بل وتأمل في تحقيق فائض منهما للتصدير .

وبالنسبة للثروة السمكية ، تعتبر العنصر البروتيني الأساسي في غذاء السكان وقد شهد صيد الأسماك منذ عام ١٩٨٤ م ، تطورا واضحا في وسائل الصيد بإدخال أول سفينة تستخدم شباكا عميقة في أسطول الصيد، وثلاث سفن حديثة مزودة بأحدث المعدات الإلكترونية ، لتحديد مواقع تجمعات الأسماك . ويتركز نشاط هذه السفن في خليج بروناي وميناء موارا . كما تهدف خطة ١٩٨٦ م - ١٩٩٠ م إلى إجراء دراسات مكثفة حول موارد الأسماك و تطوير تقنية الإنتاج ، بهدف زيادته وتحقيق الاكتفاء الذاتي . إذ لا تزال تعتمد البلاد على استيراد ، ٤٪ من احتياجاتها السمكية من الأسواق الخارجية . ويأتي معظم الإنتاج من المصايد البحرية المتمثلة في خليج بروناي وبحر الصين الجنوبي و وأمر الصين الجنوبي و وأمر الصين الجنوبي ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (١٩٧٧) ، قيأتي من المصايد الداخلية المتمثلة في الفترة من

جدول رقم (١٣) تطور الإنتاج السمكي في بروناي في الفترة من ١٩٧٧ م – ١٩٨٦ م ( بالأطنان المترية )

جملة الإنتاج	المصايد البحرية	المصايد الداخلية	السنـــة
7197	711.	۸۳	1977
44.8	7771	٨٣	۱۹۷۸
7977	77.9	٨٣	1979
7770	7177	١٠٣	١٩٨٠
የሞኒየ	7750	١٧٢	۱۹۸۱
7407	7779	114	1981
7.00	7929	١٠٦	1924
7777	7.97	١٣٤	١٩٨٤
7977	7827	12.	1940
1V0V	7777	180	1987

FAO: Year - Book. Fishery Statistics. Vol 63. 1986. Rome. 1988. p. 99. + Statistical Year Book: المصدر for Asia and the pacific 1986 - 87 p. 67.

أما بالنسبة للنشاط الغابي ، فهو من الأنشطة التقليدية ، حيث يسهم بكميات كبيرة من الأخشاب وبعض المنتجات الأخرى المحدودة ، مثل المطاط والفلفل وجوز الهند . وقد بلغ إنتاج الأخشاب عام ١٩٨٤ م حوالي ٢٩٥ ألف طن ، منها الكتل الخشبية وفلنكات السكك الحديدية والأخشاب المنشورة ٢٠٦ ألف طن ، أي بنسبة ٨٩٦٪ ، وحوالي ١٠ آلاف طن يليها أخشاب الوقود بحوالي ٢٩ ألف طن ، أي بنسبة ٨٦٦٪ ، وحوالي ١٠ آلاف طن أخشاب صناعية أخرى .

وكان من أهداف خطة التنمية الخامسة ( ١٩٨٦ م – ١٩٩٠ م ) زيادة احتياطي

الغابات من ٢٣٠ ألف هكتار مع بداية الخطة ، إلى ٣٢٠ ألف هكتار في نهايتها . وكذلك زيادة قيمة الأخشاب بتصنيع خشب الأبلكاش وألواح الفورمايكا ، اعتمادا على رقائق الخشب (٢٦) .

### رابعًا - النشاط التجاري:

\* الصادرات: تعتبر بروناي دولة نفطية بالدرجة الأولى ، ومن ثم يعتبر النفط والغاز المسيل والمنتجات النفطية ، من أهم السلع التصديرية ، حيث كانت تمثل ٩٨,٥٪ من قيمة الصادرات ، عام ١٩٨٥ م . ويأتي النفط في مقدمة الصادرات بنسبة ٤,٤٥٪ ، والمغاز المسيل بنسبة ٤,٢٪ ، والمنتجات النفطية ٥,٠٪ ، ومنتجات أخرى ٥,٠٪ .

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (١٤) ، قيمة نصيب السلع المختلفة المصدرة من البلاد عام ١٩٨٥ م .

جدول رقم (١٤) قيمة الصادرات بالمليون دولار بروني ( ١٩٨٥ م )

القيمة	السلعــة	القيمـة	السلعـــة
٩٨,٦	منتجات أخرى (جلود، أخشاب، مطاط)	<b>*************************************</b>	النفط الخام منتجات نفطية
7077,9	' الجملة	YYAY,Y	الغاز المسيل

Europa, op, cit., P. 566.

المصدر:

وتتجه معظم صادرات بروناي إلى الدول الأسيوية المجاورة ، وتأتي اليابان في المقدمة ، بنسبة ٢٠,٦٪ من جملة الصادات ، إذ إنها تستورد معظم الغاز المسيل وفق اتفاقية عام ١٩٧٣ م . ويليها تايلاند ، بنسبة ٢٠,١٪ ، ثم سنغافورة بنسبة ٧٨.٪ ،

فالولايات المتحدة الأمريكية ٧,٣٪ ، وكوريا الجنوبية ٧٪ ، وماليزيا ٩٠,٠٪ ، والفلبين ٥٠,٠٪ (٢٨) .

\*\*الواردات: تستورد بروناي معظم احتياجاتها من الغذاء ومواد الصناعة ومعدات النقل والمشروبات والتبغ وغيرها . وتحتل الآلات ومعدات النقل النسبة الأكبر منها ، حيث يخصها ٣٣٦,٩٪ ، يليها المواد الصناعية الأساسية ١٠,٥٪ ، المواد الغذائية والثروة الحيوانية ١٤,٥٪ ، والمناحية ١٠,٨٪ ، والمواد الكيماوية ٧,١٪ ، والمشروبات والتبغ ٥,٠٪ .

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (١٥) ، قيمة نصيب السلع المستوردة عام ١٩٨٥ م

جدول رقم (١٥) قيمة الواردات بالمليون دولار بروني ( ١٩٨٥ م )

القيمة	السلعــة	القيمة	السلعـــة
90,1 • YW,9 17,7 Y,9	مواد كيماوية شحوم مواد خام غير غذائية زيوت حيوانية ونباتية ودهون	197,1 V·,0 £07,7 YA9,9 1£0,7	الغذاء والثروة الحيوانية المشروبات والتبغ آلات ووسائل ومعدات النقل مواد مصنعة أساسية منتجات صناعية متنوعة
18.1,7	الجملة	•	

Europa, op Cit., p. 566.

المصدر:

وتأتي معظم الواردات من سنغافورة بنسبة 1,2٪، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1,7٪، اليابان 1,7٪، المملكة المتحدة 1,7٪، ماليزيا 1,7٪، ألمانيا الاتحادية 1,7٪، تايلاند 1,7٪، استراليا 1,7٪، والصين الشعبية 1,7٪.

\*\* الميزان التجاري: إذا تتبعنا تطور العلاقة بين الصادرات والواردات، نجد أن الميزان التجاري ظل دائما في صالح بروناي ، وبفائض كبير جدا ، مما يجعل الدولة قادرة على تمويل مشروعاتها التنموية، وتحقيق طموحاتها في مجال توفير الخدمات المختلفة بكفاءة عالية. ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (١٦) ، تطور قيم تجارة الصادرات والواردات وفائض الميزان التجاري خلال عشر سنوات (١٩٧٦ م - ١٩٨٥ م) .

جدول رقم (١٦) تطور قيمة الصادرات والواردات والميزان التجاري ( ١٩٧٦ م - ١٩٨٥ م ) ( مليون دولار بروني )

الميزان التجاري (+)	الواردات	الصادرات	السنــة
Y70·,Y	787,0	<b>** ** ** ** ** ** ** **</b>	۱۹۷٦
4419,7	٦٨٠,٤	7997	1944
7007	789,8	£190,Y	۱۹۷۸
1971,1	۸٦٢,١	०४९२,०	1979
1071,2	1881,0	9,07,9	۱۹۸۰
٧٣٢٦,٧	0771	۸٥٩١,٧	۱۹۸۱
٦٥٨١,٦	1041,4	۸۱٥٣,٣	١٩٨٢
٥٦٢٨,٥	1027,7	۷۱۷۰,۷	۱۹۸۳
0 8 8 7 , 8	1881,0	7,17,9	۱۹۸٤
٥١٨٤,٥	۱۳٤٨,٤	7077,9	١٩٨٥

المدر: . . . International Trade Statistics Year Book. U. N. 1986 Vol. 1, New York, 1988. p. 19.

ونتبين من الجدول السابق ، أن الصادرات قد تضاعفت حوالي ثلاث مرات خلال خمس سنوات فقط ( ١٩٧٦ م - ١٩٨٠ م) ، حيث زادت قيمتها من حوالي ٣٢٩٣ مليون دولار بروني ( ١٩٧٦ م)، وذلك دولار بروني ( ١٩٨٠ م)، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي وإنتاجه خلال هذه الفترة . ثم أخذت قيمة

الصادرات في التراجع لتصل إلى نحو ٦٥٣٣ مليون دولار بروني ( ١٩٨٥ م ) بسبب تدهور أسعار النفط العالمي وتناقص إنتاجه .

أما بالنسبة لقيمة الواردات ، فقد نمت نموا مطردا خلال الفترة ١٩٧٦ م – ١٩٨٢ م ، حيث زادت قيمتها من حوالي ٦٤٢ مليون دولار بروني ( ١٩٧٦ م ) إلى حوالي ١٩٧٢ مليون دولار بروني ( ١٩٨٦ م ) ، ثم أخذت تتراجع ولكن بدرجة محدودة ، لتبلغ حوالي ١٣٤٨ مليون دولار بروني ( ١٩٨٥ م ) .

### خامسًا : النقل والمواصلات :

تتمتع السلطنة بشبكة من طرق النقل والمواصلات ذات كفاءة عالية ، خاصة في المناطق الساحلية ، حيث يتركز غالبية السكان وتتجمع معظم الأنشطة البشرية .

1 - النقل البري: لا توجد حطوط سكك حديدية في السلطنة باستثناء خط صغير ، يبلغ طوله ١٩,٣ كيلو مترا ، تملكه شركة شل بروناي بين مدينة سيريا ومدينة باداس . ومن ثم تعتبر طرق السيارات وسيلة النقل البرية الأساسية . وقد بلغ طول الطرق المعبدة عام (١٩٨٦ م) حوالي ١٠٦٥ كيلو مترا ، يتركز معظمها في المناطق الساحلية ، إضافة إلى ٤٨٦ كيلو مترا . طرقا داخلية في المقاطعات الأربع . ونستطيع أن نتبين ثلاثة طرق رئيسة ، هي :

- الطريق الساحلي الرئيس ، الذي يربط العاصمة بكلَ من سيريا وكوالا بليت .
- الطريق الساحلي الجديد ، الذي يربط بين ميناء موارا ومدينة توتنغ ، وهو طريق
   جديد تم تشييده عام ١٩٨٥ م ، ويبلغ طوله ٥٩ كيلو مترا(٢٠٠) .
- الطريق الداخلي الذي يربط العاصمة بالداخل حيث مناطق زراعة الفلفل عند لابي .

وقد تم ربط بروناي بكل من سراواك وصباح بطريق سريع عبر جزيرة بورنيو يبلغ طوله ١٩٤٤ كيلو مترا . وقد افتتح القطاع الممتد من ميري في سراواك إلى كوالا بليت Miri - kuala Belait في مايو ١٩٨٧ م .

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (١٧) أنواع وأعداد المركبات المسجلة عام ١٩٨٥ م جدول رقم (١٧) أنواع وأعداد المركبات حسب تسجيل عام ١٩٨٥ م

العـدد	نوع المركبسة
V9, EYA  117  11,140  7, E01  7AA  1,777	السیارات الخاصة سیارات أجرة شاحنات دراجات ناریة حافلات أنواع أخرى
90,270	المجموع

Europa, Op. Cit., p. 566.

المدر:

ويتضح من هذا الجدول ، أن السلطنة تضم سيارة خاصة لكل ٢,٨ نسمة ، وهو من أعلى المعدلات في العالم .

## ٧ - النقل المائي : ويتضمن نوعين هما : -

أ – النقل النهري : وتشكل الأنهار الثلاثة الرئيسة في البلاد ( بليت – توتنغ – بروناي ) وسيلة الانتقال الرئيسة في الداخل ، حيث الظروف التضاريسية الوعرة ، والغابات الكثيفة ، وندرة طرق السيارات .

ب - النقل البحري: ويخدمه كل من ميناء بندر سري بجاوان ، وهو ميناء نهري ،
 يقع على نهر بروناي ، وميناء كوالا بيليت في أقصى غرب السلطنة ، وهو ميناء نفطي ،
 يصدر منه معظم النفط .

ويعتبر ميناء موارا الذي يقع على خليج بروناي الميناء الرئيس للسلطنة وهو ميناء اصطناعي أنشىء عام ١٩٧٣ م لمواجهة تزايد حركة النقل التجاري البحري . ويتمتع الميناء بغاطس يبلغ سبعة أمتار ، ويضم أربعة أرصفة تبلغ أطوالها ٣٦٥ مترا . وقد تم زيادة أطوال الأرصفة ورفع كفاءتها ببناء ١٨٠ مترا جديدة من الأرصفة عام ١٩٨٥ م ، ليبلغ أطوال الأرصفة ٤٥ مترا ، إضافة إلى تزويدها بأحدث المعدات والآلات للشحن والتفريغ . ولزيادة قدرات الميناء على استقبال السفن الضخمة ، فقد بدأ العمل عام ١٩٨٨ م في تعميق الميناء ، ليسمح للسفن الضخمة ذات الغاطس ١٠,٤ مترا من الدخول والرسو بأمان في الميناء إضافة إلى إقامة مخازن جديدة لرفع كفاءة حدمات الميناء في استقبال وتخزين البضائع المتزايدة .

وقد بلغ مجموع الحمولة المفرغة بالمواني ( الواردات ) نحو ٢٩١ ألف طن متري (٥٠,١ مينا بلغ حجم البضائع المحملة (الصادرات) حوالي ٥٠,٢ مليون طن، معظمها من النفط والغاز المسيل. وتوجد خدمة نقلية مائية منتظمة للركاب بين العاصمة بندر سري بجاوان وميناء لابون في ماليزيا، وبين العاصمة وبين بانجر Bangar.

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (١٨) تطور حركة النقل في مواني السلطنة خلال الفترة من ١٩٧٦ م – ١٩٨٥ م . ( ألف طن متري ) .

جدول رقم (١٨) تطور حركة النقل في مواني السلطنة في الفترة من ( ١٩٧٦ م – ١٩٨٥ م ) ( ألف طن متري )

السنـــة	البنـ	ب: ا		
	البضائع المحملة	البضائح المفرغة		
1977	71.91	٤١٥		
1977	771.1	٦٠٨		
1944	77207	717		
1979		٥٧٧		
۱۹۸۰	77771	771		
1981	19077	<b>ኒ</b> አ •		
1987	7.757	٧٠٣		
١٩٨٣	19870	٧٠٩		
1988	۰۰۸۸۸	150		
١٩٨٥	0.4.6	791		

Statistical Year Book for Asia and The Pacific, p. 69.

### ٣ – النقل الجوي :

تقوم شركة الخطوط الجوية البروناوية بخدمة النقل الجوي في السلطنة . وهي تسير رجلات منتظمة من المطار الدولي الجديد بالعاصمة إلى كل من سنغافورة وبانكوك وهو نج كونج وجاكرتا وكوالالمبور ومانيلا ودارون (استراليا) . كما يستخدم المطار بعض شركات الطيران الأجنبية . ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (١٩) ، الإحصائية التالية لحركة النقل الجوي والمسافرين والبضائع عام ١٩٨٥ م .

جدول رقم (١٩) حركة النقل الجوي للمسافرين والبضائع عام ١٩٨٥ م عبر مطار العاصمة الدولي

حجم البضائع ( طن )	عدد المسافرين	عدد الرحلات	نوع الرحلة
0,00V	1	£,٢٦٦	هبوط ( قادمون )
£٣Y		£,١٨٥	إقلاع ( مغادرون )

The Europa Year book, Aworld Survey, Vol. 1 1988. p. 566.

المدر:

وسيتم تطوير أسطول النقل الجوي ليتمكن عام ١٩٩٧ م من نقل نحو ١,٥ مليون راكب سنويا . وحوالي ٥٠ ألف طن من البضائع سنويا .

شبكة الاتصالات: توجد شبكة متقدمة للاتصالات السلكية واللاسلكية تغطي. أنحاء البلاد ، وهي تتطور بمعدلات سريعة جدا . وكانت البلاد تضم عام ١٩٨٥ م انحاء البلاد ، وهي تتطور بمعدلات سريعة جدا . وكانت البلاد تضم عام ١٩٨٥ م انحاء ٣٢,٨٦٥ أشخاص ، وأعو ٢,٧ أشخاص ، وضافة إلى ٤٥ ألف جهاز تلفزيون (٢٦٠) . كما توجد محطتان أرضيتان للاتصالات عبر الأقمار الصناعية ، وحدمة اتصالات بالفاكس ميلي (٢٢٠) .

### الخدمات الاجتاعية

تسعى الدولة بكل إمكاناتها لتطوير الخدمات الاجتماعية المختلفة لتواكب التطورات العالمية . وتتسم الحدمات والتسهيلات الاجتماعية بتقدمها وتطورها وانتشار مظلتها ، لتشمل جميع السكان وفي مختلف المناطق . ومما يدل على اهتمام الدولة بقطاع الحدمات أنه في الخطتين الأخيرتين ١٩٨٠ م - ١٩٨٦ م - ١٩٨٦ م ، بلغ نصيب الحدمات 7 من جملة استثمارات كل خطة . ويتمتع كبار السن والعجزة والمرضى الحدمات تقاعدية . وسوف نعالج تطور الحدمات التعليمية والصحية ، باعتبارهما من أهم الحدمات الاجتماعية التي تقدم للمواطنين .

# أ - الخدمات التعليمية:

تهتم الدولة بتوفير الخدمات التعليمية لكل المواطنين . فالتعليم مجاني ومتاح للجميع باللغة المالاوية ، وهي اللغة الرسمية ، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية والصينية ، كما تقدم خدمات كثيرة ، مثل منح بدل انتقال للمناطق النائية ، وتوفير السكن الطلابي المجاني . وتشكل الدراسات الإسلامية جزءا مهما من المناهج الدراسية .

وقد زادت أعداد مدارس الروضة ( ما قبل الابتدائي ) من ١٧ مدرسة ( ١٩٧٦ م ) إلى ١٤٥ مدرسة إلى ١٧٨ إلى ١٤٥ مدرسة إلى ١٤٨ مدرسة إلى ١٤٨ مدرسة إلى ١٤٨ مدرسة إلى ٣٤ مدرسة ، والمدارس الثانوية من ٣١ مدرسة إلى ٣٤ مدرسة ، والمدارس العامة general من ٢٧ إلى ٢٨ مدرسة . ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (٢٠) تطور الخدمات التعليمية ( ١٩٧٦ م - ١٩٨٤ م ) .

جدول رقم (۲۰) تطور الخدمات التعليمية في بروناي ( ۱۹۷۲ – ۱۹۸۶ م )

السنة	مرحلة ما قبل الابتدائي ( الروضة )		الابتدائي ( مستوى/١ )			الثانوي مستوى/٢ والعام			
	عدد المدارس	المدرسين	الطلبة	عدد المدارس	المدرسين	الطلبة	عدد المدارس	المدرسين	الطلبة
1977	17	۰۸	١٨٥٠	127	1779	4.74	۸۵	1979	٣١٠٢٣
1977	19	٦٣	7177	١٥٣	1771	77144	٥٨	71	T17.9
1944	70	1.7	7771	١٥٧	۸۲۸	77.07	٥٩	7170	71971
1979	١٣٣	Y99	٦٣٣٠	171	1707	29972	٥٩	7777	<b>TYAAY</b>
194.	127	77 8	٦٧٦٠	179	1771	4.014	۸۵	7777	72117
1441	120	707	7479	۱۷۰	١٨٠٠	<b>٣1777</b>	٦.	3 5 7 7	T2A92
1481	120	٣٤٨	3777	177	1977	71787	٦,	8.55	7777.
۱۹۸۳	12-	<b>ም</b> ۳٦	7720	177	4.47	77771	7.4	<b>7177</b>	79.77
1982	120	747	4700	144	7171	<b>7177</b>	77 }	7777	TA 2 7 9

Statistical Year Book for asia & The Pacific p. 73.

المصدر:

وبالإضافة إلى المدارس بكل مستوياتها ، فإن البلاد تضم أربعة معاهد فنية تضم ١٨٨ عضو هيئة تدريس و ٧٤٨ طالبا ( ١٩٨٤ م ) ، ومعهدين لإعداد المعلمين يضمان ٨٧ عضو هيئة تدريس و ٥٩١ طالبا ( ١٩٨٤ م ) . ويتم إرسال الطلاب لاستكمال تعليمهم العالي في الخارج على نفقة الدولة . وقد تم إنشاء جامعة بروناي في عام ١٩٨٥ م ، وبدأت الدراسة فيها في أكتوبر ١٩٨٦ م .

و يحظى تعليم البنات باهتهام الدولة ، حيث تشكل الطالبات نحو ٤٨٪ من مجموع عدد الملتحقين بالتعليم في كل المراحل التعليمية . كما تُبنذُل جهود كبيرة لمحو الأمية ، حيث انخفضت الأمية عند الكبار ( أكثر من ١٥ سنة ) من ٣٦٪ عام ١٩٧١ م إلى ٢٢,٢٪ حسب تعداد ١٩٨١ م ، حيث بلغ عددهم ٢٦,٢٢٤ نسمة ، منهم ٩٥٧٤ من الذكور و ١٦,٢٥٠ من الإناث (٣٦) .

#### ب - الخدمات الصحية:

تتمتع بروناي بمستوى متقدم جدا من الخدمات الصحية على المستوى الوقائي والعلاجي ، والتي تقدم مجانا لجميع المواطنين وفي جميع المناطق ، حتى النائية منها ، إذ تقدم لهم الخدمات الطبية من خلال الخدمة الطبية الطائرة . وعندما يحتاج الأمر علاج حالات معينة لا تتوافر إمكاناتها في البلاد ، فإن المرضى يعالجون في الخارج على نفقة الحكومة . وقد بلغت ميزانية الخدمات الصحية ، ١٠ مليون دولار بروني عام ١٩٨٥ م ، بمعدل ، ٥٥ دولار لكل فرد ، وهو معدل مرتفع ، يعكس اهتمام الدولة بالخدمات الصحية .

وكان في بروناي عام ١٩٨٣ م ثماني مستشفيات ، تضم ٨٧١ سريرا ، بواقع سرير لكل ٢٣٩ شخصا . ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (٢١) تطور الخدمات الصحية خلال الفترة ١٩٧٦ م - ١٩٨٤ م .

جدول رقم (۲۱) تطور الخدمات الصحية خلال الفترة ( ۱۹۷۲ م – ۱۹۸۶ م )

24819	۸۳	۸۲	۸١	۸۰	V4	٧٨	٧٧	1477	البنسد
117	117	1.7	47	Λŧ	۸۲	۵۵	٥٩	٥٦	عدد الأطباء
1771	۱۷۹۲	١٨٧٣	1148	77.0	7117	4150	2772	7 A A Y	عدد السكان لكل
**	77	14	١٧	14	١٧	۱۷	١٩	١٨	طبیب أطباء الأسنان
۰	٧	•	٣	۳	۲	٣	٥	٥	الصيادلة
777	777	711	٤٧٤	807	404	T01	۳٦٣	190	المرضين والممرضات
-	٨	^	٨	٨	٨	٨	٨	٦	عدد المستشفيات
	۸۷۱	728	٦٣.	٦٣.	۱۳۰	71.	٦٠٤ .	٥١٥	عدد الأسرة
-	444	717	٣٠٦	448	782	141	177	٣١٤	عدد السكان لكل
									مسريو

Statistical year - Book for Asia & the pacific. P. 74.

المصدر:

ومن استقراء هذا الجدول يتبين لنا ، مدى تطور الخدمات الصحية على مستوى الكم والنوع معا . فقد تضاعف عدد الأطباء في أقل من عشر سنوات من ٥٦ طبيبا ٢١/٧)

( ۱۹۷٦ م ) إلى ۱۱٦ طبيبا ( ۱۹۸٤ م ) ، وتناقص عدد السكان لكل طبيب من ٢٨٨٦ إلى ١٨٦١ في الفترة نفسها . كما تضاعف أيضا عدد المشتغلين بمهنة التمريض من ٢٩٨٠ إلى ٢٨٢٦ ممرضا وممرضة . وزاد عدد الأسرة في المستشفيات من ٥١٥ سريرا ( ٢٩٧٦ م ) وتناقص عدد السكان لكل سرير من ٢١٤ ( ١٩٧٣ م ) إلى ٢٣٩ ( ١٩٨٣ م ) .

وفي مجال الرعاية الصحية ، توجه الدولة اهتماما كبيرا لرعاية المعاقين ، إذ تضم مركزا للأطفال المعاقين في جالان كبانغ سآن Jalan Kebang Saan ، وفي مايو ١٩٨٨ م افتتح مركز جديد للأطفال المعاقين في العاصمة بندر سري بجاوان . وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد المعاقين بلغ عام ١٩٨٦ م ٢٧٢٥ طفلا ، منهم ٥٠٥ أقل من خمس سنوات . وفي مجال توفير المياه الصحية ، افتتحت في ديسمبر ١٩٨٧ م وحدة المياه المعالجة بالفلوريد عند لاينغ بإقليم توتنغ ، تخدم نحو ١٣٦ ألف نسمة في إقليمي بروناي – موارا وتوتنغ .

وفي مجال الرعاية الوقائية ، تم في عام ١٩٨٨ م تحصين كل السكان تماما ضد أمراض المعدية الأخرى (٣٤) .

وتنعكس هذه الرعاية الصحية المتقدمة على معدلات الوفيات الخام ، حيث انفردت بروناي بتدني هذه المعدلات ، التي بلغت ٣٠٥ في الألف (١٩٨٥م) (راجع جدول رقم ٣).

# نظام الحكم والإدارة

بروناي دار السلام سلطنة إسلامية ، السلطان فيها رئيس الدولة ، وينظم أمور الحكم في البلاد دستور ١٩٥٩ م ( أول دستور ) الذي عدل عام ١٩٦٥ م ، وبمقتضى هذا الدستور يعاون السلطان في تسيير أمور الحكم أربعة مجالس أساسية وهي : المجلس الديني ويعين السلطان أعضاءه من بين علماء الإسلام المتميزين وتكون مهمتهم تقديم المشورة في كل ما يخض الشؤون الإسلامية ، ومجلس شورى يستشيره السلطان في الأمور الهامة ، ومجلس الوراثة الذي يختص بشؤون الأسرة الحاكمة ، هذا بالإضافة إلى مجلس الوزراء ومجلس الوراثة الذي يعد الجهة التنفيذية للدولة وتنقسم الدولة إداريا إلى أربعة أقاليم أو مقاطعات ، يرأس كل إقليم محافظ مسؤول أمام رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون المحلية عن تسيير أمور الإدارة في الإقليم "") .

#### الهو امش

- 1-Encyclopedia Britannica Vol. 3, 1982 p. 341 & Europa Year Book, A World Survey, Vol. 1, 1988 p. 566.
- 2- Encyclopedia Americana Vol. 4, 1980. p. 651.
- محمد السيد غلاب وآخرون ( ١٩٧٩ ) : البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة . ص ٢٩٢ . 3
- 4- Encyclopedia Americana op. cit., p. 651.
- 5- EIU: Country Profile, Malaysia, Brunei 1987-88. pp. 32-3.
- 6- Encyclopedia Britannica, op. cit., p. 341 & Encyclopedia Americana op. cit., p. 650.
- 7- Ibid.
- 8- Ibid.,
- 9- Europa Year Book. op. cit., Vol. 1 1987. p. 578.
- 10- Encyclopedia Americana, op. cit., p. 650. & Europa Year Book op. cit (1987) p. 578.
- 11- Encylopedia Britannica op. cit, p. 341.
- 12- The World Book Encyclopedia, Vol. 2, 1987. p. 540.
- 13- Demographic Year Book, 1985. p. 163.
- 14- IBID., p. 193- 4.
- 15- Europa Year Book, op. cit., 1987. p. 578.
- 16- U.N. World population policies Vol. I, 1987. p. 78-9.
- 17- Demographic Year Book 1985. P. 342.
- 18- Europa Year Book, op. cit. 1988. p. 565.
- 19- Country Report, No. 1, 1988. p. 19.
- 20- Country Profile, 1987-8. p. 36-7.
- 21- Country Report, No. 3 1988. p. 20.
- 22- Energy Far East & Australasia, 1986-7, p. 28-9.
- 23 · Quarterly Energy Review, 1987, No. 2, p. 12.
- 24- Country Profile 1987-88, p. 36.
- 25- FAO, Production Year Book 1987. p. 52.
- 26- Europa Year Book, 1988. P. 566.
- 27- Country Profile, 1987-88, pp. 35 6.
- 28- The Europa Year Book, 1987, p. 571.
- 29- IBID.
- 30- Country Profile, 1987-88, p. 39.
- 31- Europa Year Book. 1987, p. 578.
- 32- Country Profile 1987-88, P. 39.
- 33- UNESCO, Statistical Year Book, p. 119.
- 34- Country Report No. 3, 1988. p. 29.

## المصادر والمراجع

أولا : العربية

د . محمد السيد غلاب وآخرون ( ١٩٧٩ م ) البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة في العالم المعاصر . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الرياض .

ثانيا: الأجنبية:

- 1- EIU: Country Profile, Malaysia and Brunei 1986-87 and 1987-88.
- 2- EIU: Country Report, Malaysia and Brunei No. 1 & 3 1988.
- 3- EIU: Energy Year Book 1987. No.2, Far East and Australasia.
- 4- EIU: Quarterly Energy Review 1987-88. Far East and Australasia.
- 5- Encyclopedia Britannica, Vol. 3 1982.
- 6- Encyclopedia Americana, Vol. 4 1980.
- 7- Europa Year-Book, A World Survey Vol. 1 1988.
- 8-FAO: Fishery Statistics Year Book Vol. 63 1986. Rome, 1988.
- 9- FAO Production Year Book Vol. 41 1987 Rome 1988.
- 10- The Statesman, Year-Book 1985/86.
- 11- U.N. Demographic Year-Book 1985, New York 1987.
- 12- U.N. Energy Statistics Year-Book 1986. New York 1988.
- 13-U.N. International Trade Statistics Year-Book 1986. New York 1988.
- 14- U.N. National Accounts Statistics 1985, New York, 1987.
- 15-U.N. Statistical Year Book For Asia and the Pacific. 1986-87.
- 16-U.N. World population policies Vol. 1. New York 1987.
- 17- UNESCO:- Statistical Year Book 1987, Paris 1988.
- 18- The World Book Encyclopedia Vol. 2 1987.

# فهرس الجداول

الصفحة			
	متوسطات درجة الحرارة والأمطار في العاصمة بندر سري	ل ۱	جدو
440	بجاوان .		
۲۸.	تطور عدد السكان خلال الفترة من ٧٦ – ١٩٨٥ .	۲	"
	تطور معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية والسنوية	٣	"
7.1.1	خلال الفترة من ٧٦ – ١٩٨٥ م .		
7	معدل وفيات الأطفال من ٧٦ – ١٩٨٥ م .	٤	"
	توزيع السكان والكثافة السكانية حسب الأقاليم الإدارية	٥	"
3 1 7	٥٨٩١م.		
	توزيع القوى العاملة حسب الأنشطة الاقتصاديـة	٦	"
9	. (۱۹۸۱)		
	تطور المستويات الغذائية خلال ٢٥ سنة (٦١ –	٧	"
<b>791</b>	٥٨٩١م) .		
	تطور نصيب الفرد من البروتينات جرام/ يوم خلال الفترة	٨	"
494	( ۲۱ – ۱۹۸۰ م ) .		
191	مساهمة الأنشطة الاقتصادية في إجمالي الناتج الوطني .	٩	"
۲. ٤	تطور إنتاج النفط خلال الفترة من ٧٨ – ١٩٨٧ .	١.	، د
٣.٧	تطور إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي ( ٨١ – ١٩٨٦ م ) .	11	44
۳۰۸	تطور إنتاج مصفاة التكرير ( ٨٣ – ١٩٨٦ م ) .	١٢	"
٣١١	تطور إنتاج الأسماك ( ٧٧ – ١٩٨٦ م ) .	۱۳	"

الصفح			
717	قيمة الصادرات ( ١٩٨٥ م ) .	١٤٧	جدوا
۳۱۳	قيمة نصيب الواردات المستوردة ( ١٩٨٥ م ) .	10	"
317	تطور قيم الصادرات والواردات ( ٧٦ – ١٩٨٥ م ) .	١٦	46
717	أعداد المركبات المسجلة عام ١٩٨٥ م .	۱۷	"
	تطور حركة النقل في مواني السلطنة من ٧٦ –	۱۸	"
۳۱۷	۱۹۸۰ م .		
۳۱۸	حركة النقل الجوي للمسافرين . البضائع عام ١٩٨٥ م .	١٩	"
٣٢.	تطور الخدمات التعليمية في بروناي .	۲.	"
271	تطور الخدمات الصحية في الفترة من ٧٦ – ١٩٨٤ م .	۲۱	٤.

# فهرس الأشكال

الصفحة			
۸۶۲	الموقع والملامح العامة	ل ۱	الشك
277	تضاريس بروناي دار السلام	۲	"
779	تطور حجم السكان ( ٧٦ – ١٩٨٥ م )	٣	"
۲۸۳	التركيبة السكانية العرقية (١٩٨٥ م )	٤	"
440	توزيع الكثافة السكانية على الأقاليم الإدارية (١٩٨٩م)	٥	"
ላልሃ	الهرم التركيبي النوعي والعمري للسكان	٦	"
	توزيع القوى العاملة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة	٧	"
79.	(تعداد ۱۹۸۱م)		
797	تطور نصيب الفرد من السعرات الحرارية بأنواعها	٨	"
444	تطور الناتج الوطني ( ٧٦ – ١٩٨٥ م )	٩	"
٣٠١	مساهمة الأنشطة المختلفة في الدخل الوطني (١٩٨٥م)	١.	"
۳.0	تطور إنتاج النفط ( ٧٨ – ١٩٨٧ م )	11	"

# سلطنة بروناي ملحق إحصائي

```
15 0407
                                                            ١ المساحة :
                                                           ٢ السكان:
                                       - حجم السكان ( ١٩٩٢ م )
٢٦٩٣١٩ نفسًا
                            - معدل النمو السنوي للسكان ( ١٩٩٢ م )
 7.4,9
                                - معدل المواليد في الألف ( ١٩٩٢ م )
27
                           - معدل الوفيات العام في الألف ( ١٩٩٢ م )
                           - معدل صافي الهجرة في الألف ( ١٩٩٢ م )
٧
                          - معدل وفيات الرضع في الألف ( ١٩٩٢ م )
77
٦٩ عامًا للذكور و ٧٣ للإناث
                                       – متوسط العمر ( ۱۹۹۲ م )
                                      – معدل الخصوبة ( ۱۹۹۲ م )
٥,٣ طفلًا
                                                   * الجموعات العرقية:
                   ملاويون ٦٤٪ ، صينيون ٢٠٪ ، أعراق أخرى ١٦٪ .
الملاوية ، الإنجليزية ، الصينية .
                                                            * اللغات :
۷۷٪ (۱۹۹۰م) .
                                                        * نسبة التعلم:
۸۹٬۰۰۰ عاملًا .
                                 ٣ القوة النشطة اقتصاديًا ( ١٩٨٨ م ) :
          – نسبة العاملين في إنتاج النفط والغاز الطبيعي والإنشاءات .
1.24,0
      - نسبة الذين يعملون في الزراعة ، والغابات ، وصيد الأسماك والتجارة
                                                     و الخدمات.
%0Y,0

 عدد الوحدات الإدارية ( ١٩٩٢ م ) :

٤
                                                       و المدن المهمة:
- بندر سري بيجاوان ( العاصمة ) - ٤٩,٩٠٢ نسمة ( تعداد ١٩٨١ م )
                                221
```

٢٣,٤١٥ نسمة (تقديرات ١٩٨٨ م) – سيريا . – - كوالا بيليت -۱۹,۳۳٥ نسمة (تقديرات ۱۹۸۸ م) ٦ الموارد الطبيعية الرئيسة: - النفط ، الغاز الطبيعي ، الأخشاب . ٧ المشكلات البيئية الرئيسة: - أعاصير التايفون ، الزلازل ، الفيضانات ( أحيانًا ) . ٨ استعمالات الأرض : - الأراضى القابلة للزراعة 7.1 - المروج والمراعي 1.1 - الغابات 7.49 - استعمالات أخرى بما فيها أراض مروية 7.11 ٩ الزراعة: - النشاط الزراعي محدود . وتستورد الدولة ٨٠٪ من احتياجات سكانها الغذائية . أهم المزروعات هي: الأرز ، الكسافا ، الموز . أما الثروة الحيوانية فتشمل أبقار الجاموس والخنازير. مقادير بعض المنتجات الزراعية وأعداد رؤوس الثروة الحيوانية : - الأرز . ( ١٩٨٩ م ) ١٦٠٠ طنًا متريًا . - الخضراوات ( ٠ - ) . .. .. ١٦٠٠ – الفواكه ( . – ) . .. .. ٣9 . . ٥٢٠٠ رأسًا . - الجاموس ( ١٩٩٠ م )

. .. .. ١٦٠٠

. .. .. ٣٢ . .

- الماشية .

– الماء:

#### • ١ المعادن:

- النفط والغاز الطبيعي:

#### ١١ الصناعة:

```
- تكرير النفط ، الغاز الطبيعي السائل ، إنشاءات .
 %.or, £
                       - إسهام الصناعة في صافي الناتج المحلى ( ١٩٩٢ م )
 7.17,9
                             – معدل النمو الصناعي السنوي ( ١٩٩٢ م )
 ه,٣ بليون دولار أمريكي
                                   ۱۲ صافی الناتج الوطنی : ( ۱۹۹۰ م )
 ۸۸۰۰ دولار أمريكي
                           ١٣ متوسط دخل الفرد السنوي : ( ١٩٩٠ م )
 7.1
                                   ٤ ١ معدل النمو الحقيقي : ( ١٩٩٠ م )
 %٣,٧
                                        ١٥ معدل البطالة : ( ١٩٩١ م )
1/1,4
                                       ١٦ معدل التضخم : ( ١٩٨٩ م )
١,٧ بليون دولار أمريكي
                                      ١٧ – قيمة الواردات ( ١٩٩٠ م )
  - المفردات : الماكينات والمعدات ، السلع المصنعة ، الأغذية ، الكيماويات .
                                          ١٨ الصادرات ( ١٩٩٠ م ) :
۲,۲ بلیون دولار أمریکی
                                                   - قيمة الصادرات
        - المفردات : النفط الخام ، الغاز الطبيعي السائل ، منتجات بترولية .
                                   ١٩ النقل والمواصلات ( ١٩٩٢ م ) :
۱۳ کم
                                            - أطوال السكك الحديدية
٤١٠٩٠
                                               - أطوال الطرق المعبدة
۲.9
                                                     - المسالك المائية
£ 1848
                               - أطوال أنابيب نقل النفط والغاز الطبيعي
                                                         - الموانيء:
                         كوالا بيليت ، موارا .
                                                   - السفن التجارية
                                                   - المطارات المدنية
                                              - عدد الطائرات المدنية
 TT, . . .
```

- عدد أجهزة الهاتف ( ۱۹۸۷ م )

٧

۲

# مصادر الملحق الإحصائي

(١) – الآفاق العالمية المتحدة ، (١٩٩١ م ) المعلومات ، ط ١ . القاهرة : الزهراء للإعلام العربي .

- (1) Brian, Hunter: The Statesman's Year Book-Statistical and Historical Annual of the States of the World for the Year 1992 1993.
- (2) Department of international Economic and Social Affairs of the U.N., (1993): World Population Cherter, New York.
- (3) Europa World Year Book, (1993): 39 th. Edition, London: Europa publications Limited.
- (4) The World Book, (1991): Social Indicators of Development, London: The John Hopkins University Press.
- (5) The World Fact Book, (1992): Central Intelligence Agency. Washington, DC.

إنارور المعالمة المعا

ا. د. زين لڏين به مقصور

# فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
444	الموقع الجغرافي وأهميته
٣٤٣	لمحة تاريخية عن التطور السياسي
45 8	البنية والتضاريس
707	المناخ
<b>70 Y</b>	النباتات والحيوانات البرية
409	موارد المياه
٣٦٠	التربة
٣٦١	السكان
411	الأصول السكانية
777	التركيبة السكانية
٣٦٤	النمو السكاني
	الهرم السكاني
410	التوزيع السكاني
<b>TY 1</b>	أهم المدن
٣٧٣	الديانة واللغة
240	العمالة
٣٧٧	الاقتصاد
<b>7</b>	النشاط الاقتصادي
<b>7</b>	النشاط الزراعي
٤١٢	النشاط التعديني

الصفحة	الموضـوع
٤٣٠	النشاط الصناعي
117	النشاط السياحي
<b>£££</b>	التجارة الخارجية
६६९	النقل والمواصلات
200	الهوامش
१०९	المراجع
٤٦١	فهرس الجداول
٤٦٣	فهرس الأشكال
٤٦٥	ملحق إحصائي

# الموقع الجغرافي وأهميته


إندونيسيا جمهورية إسلامية تقع في جنوب شرقي آسيا ، محتلة أكبر أرخبيل جزري في العالم ، يقع بين المحيطين الهندي والهادي ، ممتدا من شبه جزيرة الملايو حتى جزيرة غينيا الجديدة ويتكون هذا الأرخبيل من عدد كبير جدا من الجزر يبلغ عددها ١٣٦٧٧ جزيرة ، تتباين في أحجامها وخصائصها ما بين جزر ضخمة جدا وجزر قزمية (جزيرات) ، وبين بركانية وأخرى التوائية ، وبين جزر معمورة وأخرى غير معمورة ، حيث يقدر عدد الجزر غير المعمورة بنحو ٧٦٧٠ جزيرة ، معظمها جزر صغيرة .

وتقع إندونيسيا فلكيا بين دائرتي العرض ٥٦ شمالا ، ٥١١ جنوبا ، حيث يقطعها خط الاستواء في نصفها الشمالي ممتدة بذلك لمسافة تبلغ حوالي ، ٢٠٠٠ كيلو متر من الشمال إلى الجنوب . وتمتد بين خطي الطول ٥٩٥ – ١٤١٥ شرقًا ، لمسافة تبلغ حوالي ، ٠٠٠ كيلو متر بين الشرق والغرب . وتعد إندونيسيا من أكبر الدول في جنوب شرقي آسيا مساحة حيث تبلغ مساحتها الكلية (يابس وماء) ٢٠٢، ٥٠،٥ كيلو مترا مربعا ، منها ٩٠٤ ٢، ١٩٩,٤٤٣ كيلو مترا أرضا يابسة ، والباقي وقدره ٣,١٦٦,١٦٣ كليو مترا مربعا تشغله مسطحات مائية ، متضمنة مجموعة البحار والخلجان الداخلية الواقعة بين الجزر (١) .

ويحتل أرخبيل إندونيسيا موقعا استراتيجيا حيث يتحكم في مجموعة الطرق البحرية بين كل من آسيا واستراليا من ناحية ، ومجموعة الطرق البحرية التي تربط بين المحيط الهندي والمحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي من ناحية أخرى ( شكل : ١) .

ويتكون هذا الأرخبيل من أربع مجموعات متميزة من الجزر هي :

۱ – مجموعة جزر سوندا الكبرى وتشمل جزر سومطره ( ٤١,١٧٤ م كم ) وجاوه وماديرا ( ١٣٤,٧٠٣ كم ) وجزيرة بورنيو التي تشغل إندونيسيا الجزء الأكبر



منها (۷۰٪) وهو الجزء المعروف باسم كاليمنتان (۸٤۸, ۵۰۱ كم۲) ثم جزيرة سولاويسي ( سلبيز ) ( ۱۷۰ ألف كم۲ ) .

٢ - مجموعة جزر سوندا الصغرى وهي سلسلة من الجزر الصغيرة تمتد إلى الشرق من جاوه ، وأهمها : جزر بالي ، لومبوك ، سومباوا ، فلورس ، آلور ، تيمور وغيرها .

٣ - مجموعة الجزر الشرقية : تشمل جزر مالوكو وأهمها جزيرة هالما هيرا ، تيدور ،
 أمبون ، سيرام وآرو وغيرها .

٤ - جزيرة غينيا الجديدة: يخص إندونيسيا منها القسم الغربي الذي يعرف باسم إيريان جايا<sup>(٢)</sup> ( ٤٢١,٩٥١ كم<sup>٢)</sup>) ، إضافة إلى الجزر المحيطة بها ، مثل وايجو ، بياك ، ميسول وجاين . ويتركز حوالي ٧٠٪ من مساحة الدولة في الجزر الثلاث الكبرى ( كاليمنتان - سومطره - إيريان جايا ) ، وإذا ما أضفنا إليها مساحة كل من جزر سولاويسي وجاوه ماديرا ، ارتفع نصيبها جميعا إلى نحو ٨٥٪ من جملة مساحة البلاد<sup>(٣)</sup> .

وكلمة إندونيسيا مسمى حديث مركبة أساسا من كلمتين إغريقيتين قديمتين هما: Indos وهي تعني الهند، Nesos وتعني الجزر. ومن ثم فإن كلمة إندونيسيا تعني جزر الهند. وكان أول من أطلق هذه التسمية على هذه الجزر جغرافي ألماني عام ١٨٨٤ م<sup>(٤)</sup>. وكانت هذه الجزر معروفة للهنود القدماء باسم سوارنا دويبا أي جزر الذهب، ولأوروبا بأرض التوابل « الفلفل والبهارات » ، وعرفت في أثناء الاحتلال الهولندي باسم جزر الهند الهولندية.

وليس ثمة شك في أن تكوينها الجزري قد أدى إلى خلق نمط من التشتت المكاني والتنوع العرقي واللغوي والحضاري بين سكانها ، حيث اكتسبت كل مجموعة سكانية توطنت في جزيرة أو مجموعة جزر معينة ، لغات وسمات عرقية وحضارية متفردة . إذ توجد في إندونيسيا حاليا أكثر من ٣٠٠ مجموعة عرقية مختلفة ، يتكلمون حوالي ٢٥٠ لغة محلية . ولتتفادى إندونيسيا بعد الاستقلال مخاطر هذا التباين العرقي واللغوي ، ولدعم

الوحدة الوطنية فقد أعلنت شعارها الوطني (٥) ( الوحدة من خلال التنوع ) ، فقد كان الاستعمار الهولندي يزكي روح الفرقة والتمزق مستغلا هذا التباين العرقي واللغوي . كا قامت بتكوين لغة قومية موحدة للبلاد هي (باهاسا إندونيسيا) أي لغة إندونيسيا، التي اشتق أكثر كلماتها وتراكيبها من اللغة المالاوية ، كا أثريت بتطعيمها بكلمات من اللغات المحلية واللغة العربية . ولغة الباهاسا إندونيسيا هي اللغة الرسمية في المصالح الحكومية والمؤسسات ولغة التعليم . ولذلك يتكلم معظم الإندونيسيين خاصة المتعلمين منهم ، لغتين : اللغة القومية باهاسا إندونيسيا ولغته المحلية (٢) .

# لمحة تاريخية عن التطور السياسي لإندونيسيا

كان ماركو بولو أول أوروبي يزور جزر الهند (إندونيسيا) عام ١٢٩٢ م. وفي أوائل القرن السادس عشر ( ١٥٠٩ م ) وصل البرتغاليون إلى جزر الهند ضمن جهودهم للكشف عن أرض التوابل حيث احتلوا جزر ملقا ، ثم تمكنوا بعد ذلك من احتلال جزر مالوكو ( جزر الملوك ) حيث تكثر التوابل . وجاء من بعدهم البريطانيون فالهولنديون الذي نجحوا في فرض سيطرتهم واستعمارهم لجزر الهند . ففي عام ١٦٠٢ م أسسوا شركة الهند الهولندية وأخذوا في بسط نفوذهم وسيطرتهم على هذه الجزر ، جزيرة إثر جزيرة في وجه مقاومة شديدة من السكان ، حتى أنهم لم ينتهوا من حروبهم الاستعمارية إلا في عام ١٩٠٤ م عندما استسلم آخر سلاطين أتشيه في شمال سومطره ، ودانت لهم السيطرة الكاملة على جزر إندونيسيا .

وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية ، وامتد نطاقها إلى منطقة المحيط الهادي احتل اليابانيون جزر الهند الهولندية « إندونيسيا » في مارس ١٩٤٢ م بعد استسلام الجيش الهولندي . ولكن هب الشعب الإندونيسي بعد ثلاثة أيام من استسلام اليابان للحلفاء أي في ١٧ أغسطس ١٩٤٥ م بقيادة زعمائه الوطنيين ، الذين قادوا الكفاح الوطني منذ العشرينات من القرن الحالي ضد الاستعمار الهولندي ، وأعلنوا استقلال البلاد وقيام الجمهورية الإندونيسية . و لم تعترف هولندا بالاستقلال وحاولت أن تستعيد سيطرتها مرة أخرى ، ولكن الشعب واصل كفاحه المسلح ضد هولندا . حتى نال الاستقلال في ٢٧ ديسمبر ١٩٤٩ م ، وأصبحت إندونيسيا منذ ذلك التاريخ دولة مستقلة ذات سيادة .

ولكن اتفاقية الاستقلال لم تتضمن الجزء الغربي من جزيرة غينيا الجديدة (إيريان جايا) التي ظلت تحت السيطرة الهولندية حتى عام ١٩٦٢ م حيث انتقلت السلطة فيها

لفترة قصيرة لإشراف الأمم المتحدة ، ثم انتقلت نهائيا إلى إندونيسيا في أول مايو ١٩٦٣ م .


وفي يوليو ١٩٧٦ م أعلن انضمام المستعمرة البرتغالية السابقة في شرق جزيرة تيمور إلى إندونيسيا بعد أن انسحبت منها البرتغال في عام ١٩٧٥ م .

وفي أبريل ١٩٨٢ م فرضت إندونيسيا سيادتها الكاملة على كل البحار التي تفصل بين الجزر مما أدى إلى زيادة مساحة الدولة لتبلغ حوالي خمسة ملايين كيلو متر مربع . وقد سمح هذا القرار بأن تعلن إندونيسيا في أكتوبر ١٩٨٣ م أن بحار الأرخبيل نطاق اقتصادي قاصر استغلاله على إندونيسيا<sup>(٧)</sup> . إذ تضم هذه البحار والخلجان الداخلية الكثير من الموارد الاقتصادية النقطية والمعدنية والسمكية وغيرها .

## البنية والتضاريس

تعد جزر الأرخبيل الإندونيسي معقدة في تكوينها الجيولوجي ، متباينة في مظاهرها التضاريسية . إذ يحتل الأرخبيل منطقة تعتبر بمثابة حلقة وصل ومنطقة التقاء بين ثلاث وحدات بنيوية رئيسة متباينة النشأة والخصائص . حيث يتضمن مجموعة معقدة من الرفوف القارية وسلاسل الجبال البركانية والالتوائية والأخاديد البحرية العميقة التي تتدرج في اتجاه الشمال أو نحو الحافة الداخلية إلى مستنقعات وأراض منخفضة وبحار ضحلة ، كا تجمع بين الصخور النارية والمتحولة والصخور الرسوبية الحديثة والتكوينات البركانية (شكل: ٢).

وتتمثل الوحدة البنيوية الأولى في رف سوندا الذي يعتبر امتدادا طبيعيا لكتلة قارة آسيا وترتكز فوقه كثير من جزر إندونيسيا متمثلة في جزيرة بورنيو وقوس الجزر الذي يتضمن كل من سومطره وجاوه ومجموعة جزر سوندا الصغرى . ويحاط هذا الرف القاري من الجنوب والغرب بأخاديد بحرية عميقة مثل أخدود جاوه الذي يشكل الحد القاري الحقيقي . وتمثل هذه الوحدة البنيوية الحافة النشطة لكتلة جنوب شرقي آسيا حيث تتسم بكثرة النشاط البركاني الذي لازال نشطا في كثير من المناطق ، إضافة إلى



شكاره الوحلات البنبوية الرئيسة

كثرة ما تتعرض له هذه المنطقة من هزات أرضية تبلغ حوالي ٤٠٠ هزة كل سنة مما يدل على عدم الاستقرار البنيوي لهذه الوحدة .

أما الوحدة البنيوية الثانية فتتمثل في رف ساحول الذي يعد الامتداد الشمالي الشرقي لكتلة قارة استراليا ، وترتكز فوقه جزيرة غينيا الجديدة التي تحتل إندونيسيا نصفها الغربي المعروف باسم إيريان جايا والجزر القريبة منها . ويحاط هذا الرف من الشمال الشرقي بمجموعة من الأخاديد البحرية العميقة من بينها أخدود بسمارك .

أما الوحدة البنيوية الثالثة فتتمثل في امتداد الحزام الجبلي الممتد من اليابان شمالا متجها نحو الجنوب مارا بالفلبين ثم إندونيسيا مكونا مجموعة الجزر الواقعة بين كاليمنتان وإيريان جايا ممثلة في مجموعة جزر سولاويسي ومالوكو وما حولها من أخاديد عميقة .

ويعتبر الأرخبيل الإندونيسي بصفة عامة من مناطق عدم الاستقرار البنيوي حيث يضم مجموعة من البراكين النشطة يبلغ عددها حوالي ١٣٠ بركانا ، إضافة إلى مئات البراكين الخامدة . وتنتظم هذه البراكين على شكل هلال يمتد على طول الهوامش الخارجية لإندونيسيا عبر سومطره وجاوه حتى جزر فلورس ثم ينحني إلى الشمال عبر بحر باندا ليتصل ببراكين شمالي سولاويسي .

وتعتبر جاوه من أكثر الجزر تعرضا للثورانات البركانية . نذكر على سبيل المثال بركان ميرابي في وسط جاوه الذي ترتفع فوهته إلى ٢٩١٢ مترًا بالقرب من جوغيا كارتا حيث يثور مرة كل خمس سنوات تقريبا ، وكثيرا ما يدمر الطرق والحقول والقرى من حوله . ومنها أيضا بركان كيلود ( ١٧٣١ مترًا ) بالقرب من كيديري في شرقي جاوه حيث يثور مرة كل ١٥ سنة تقريبا ، ويكون ثورانه مخربا ومدمرا بسبب بحيرة فوهته الواسعة التي تقذف بكل ما فيها من ماء وطين في أثناء الثوران مسببة فيضانا طينيا ضخما يندفع نحو السهول مكتسحا كل ما يصادفه .

ومن أشهر البراكين في إندونيسيا بركان كراكاتو الذي ثار من أسفل قاع البحر في خليج سوندا بين سومطره وجاوه عام ١٨٨٣ م . وقد أدى عنف ثورانه إلى حدوث موجات مد ضخمة شملت كل سواحل جنوب شرقي آسيا ، وأثرت سحب الرماد

البركاني الهائلة التي انطلقت منه نحو الغلاف الجوي في درجة توغل ضوء الشمس محدثة غروبا مثيرا . كما نذكر منها بركان غونغ أغونغ في جزيرة بالي الذي ثار عام ١٩٦٣ م وأحدث ثورانه تلفا كبيرا في الممتلكات وأدى إلى مقتل ١٥٠٠ شخص (٨) . وآخر الثورانات البركانية التي شهدتها إندونيسيا ثورة بركان آناكا في جزيرة جاوه في أول مارس ١٩٨٨ م والذي لم يثر منذ حوالي ٧٠٠٠ سنة .

أما بالنسبة للتضاريس ، فليس ثمة شك في أن تضاريس جزر الأرخبيل الإندونيسي تعكس بصدق مجموعة العوامل المختلفة التي أسهمت في بنائها حيث تتباين مظاهر التضاريس بين الجبال البركانية والالتوائية والكتل الهضبية والتلال المنخفضة والسهول الساحلية وغيرها (شكل: ٣). وسوف نعالج مظاهر التضاريس في أهم جزر إندونيسيا فيما يلى:

### ١ -- جزيرة بورنيو:

تعتبر من أكبر الجزر في العالم حيث تحتل المرتبة الثانية بعد جزيرة جرينلاند . وهي إحدى جزر مجموعة سوندا الكبرى حيث تحتل إندونيسيا ٧٥٪ من مساحتها (كاليمنتان) . وهي جزيرة جبلية قليلة الارتفاع ونادرا ما يزيد ارتفاعها عن ١٢٠٠ متر . وتمتد السلسلة الجبلية الرئيسة في الجزيرة بين الشمال الشرقي والجنوب الغربي حيث تشكل تقريبا الحد السياسي الفاصل بين إندونيسيا وماليزيا . وتتضمن هذه الجبال أعلى قمة في جزر الأرخبيل ممثلة في قمة جبل كنابالو التي ترتفع إلى نحو ١٠٠٠ متر شمالي كاليمنتان في القطاع الماليزي ، وترتفع قمة جونونغ زيا في وسط هذه السلسلة إلى نحو كاليمنتان في القطاع الماليزي ، وترتفع قمة جونونغ زيا في وسط هذه السلسلة إلى نحو الجنوب والجنوب الغربي مخترقة السهول الجنوبية الغربية للجزيرة التي تحري في اتجاه المستنقعات ، نذكر منها نهر ماها كام ، نهر كابواس ونهر كاهايان . وتتكون الجزيرة أساسا من صخور نارية ومتحولة إلى جانب الصخور الرسوبية التي تكثر في المناطق الساحلية .

### ٢ - جزيرة سومطره:

إحدى جزر إندونيسيا الثلاث الضخمة حيث تمتد بين الشمال الغربي والجنوب الشرقي لمسافة تبلغ ١٧٢٢ كيلو مترا ، ويبلغ أقصى عرض لها بما في ذلك الجزر المتاخمة نحو ٥٢٠ مترا بمساحة تبلغ حوالي ٤٧٤ ألف كيلو متر مربع . ويفصل جزيرة



المتفاريس

سومطره عن شبه جزيرة الملايو مضيق ملقا وعن جزيرة جاوه مضيق سوندا . ونستطيع أن نقسم الجزيرة إلى أربعة أقاليم تضاريسية متميزة هي :

أ – إقليم السهل الساحلي الضيق على طول السواحل الغربية .

ب – إقليم سلسلة جبال باريزان التي تعد بمثابة العمود الفقري للجزيرة حيث تمتد مع امتداد الجزيرة بين الشمال الغربي والجنوبي الشرقي ملاصقة لحافتها الغربية ولا تترك بينها وبين المحيط الهندي سوى السهل الساحلي الغربي .

وتتضمن هذه السلسلة مجموعة من البراكين النشطة يبلغ عددها عشرة ، إلى جانب العديد من البراكين الخامدة . ويصل ارتفاع الجبال فيها إلى أكثر من ٣٥٠٠ متر ومن أهم جبالها جبل أبونغ – باونغ وجبل لويسر في الشمال وجبل ميرابي وكريني في الوسط وجبل دمبو في الجنوب . وتنحدر سلسلة الجبال بصفة عامة انحدارا تدريجيا نحو الشرق ، وانحدارا شديدا نحو الغرب ، وتنساب منها مجموعة من الأنهار التي تنحدر في اتجاه الشرق لتصب في البحر مخترقة منطقة التلال الداخلية والسهول الساحلية الشرقية . منها نهرا أساهان وكامبار في الشمال ونهرا أندرا جيري وباتانغهاري في الوسط ونهر موزي في الجنوب .

جـ - إقليم نطاق التلال الداخلية غير البركانية التي تنحدر في اتجاه الرصيف القاري للكتلة الآسيوية الأم .

د - إقليم السهول الساحلية الشرقية ، وهي أراض رسوبية عريضة يبلغ عرضها حوالي ٢٤٠ كيلو مترا ولا يزيد ارتفاعها عن ٣٠ مترا فوق سطح البحر . وتكثر في هذه السهول الشرقية المستنقعات شأنها في ذلك شأن السواحل الجنوبية الغربية لجزيرة بورنيو . ويشغل هذا الإقليم النصف الشرقي من الجزيرة حيث يتركز معظم العمران فيه .

كما توجد بالجزيرة مجموعة جميلة من البحيرات من أكثرها شهرة بحيرة طوبا التي تقع في شمالي الجزيرة على ارتفاع ٩٠٠ متر فوق سطح البحر ، وتغطي مساحة تقدر بنحو ١٧٧٥ كيلو مترا مربعا وينبع منها نهر أساهان .

ويحف بالجزيرة من الغرب شريط من الجزر غير البركانية متضمنة مجموعة جزر

سيميولو ، نياس ، منتاواي ، ونظرا لأن خط تقسيم المياه الوحيد بالجزيرة يقع في أقصى الغرب ، فإن معظم التربة في التلال المنخفضة والسهول الشرقية تتكون من نتاج مفتتات اللابا البركانية التي تنتشر في هذه الجبال وتحملها المجاري المائية في اتجاه السهول الشرقية .

### ٣ - جزيرة جاوه:

أهم جزر إندونيسيا على الإطلاق ، وهي ترتكز فوق رف سوندا ، ويبلغ طولها حوالي ٢٠٠ كيلو متر وتبلغ مساحتها نحو ١٣٠ ألف كيلو متر مربع بنسبة ٦٫٨٪ فقط من مجموع مساحة يابس البلاد .

ورغم أن أقالِمها التضاريسية غير واضحة المعالم كما هو الحال في جزيرة سومطره ، إلا أننا نستطيع أن نقسمها إلى أربعة نطاقات تضاريسية متميزة هي :

أ - نطاق الأرصفة الجيرية التي تمتد على طول الساحل الجنوبي ، وفي بعض الأحيان توجد أرض كارستية (طباشيرية) متآكلة مما يجعل حركة النقل وسكنى الإنسان فيها صعبة.

ب – النطاق الجبلي الجنوبي الذي يتكون أساسا من صخور رسوبية مشتقة من مفتتات البراكين المجروفة ويتضمن عددا من الأحواض الرسوبية التي تزرع بكثافة عالية كما هو الحال في حوض باندونغ وجاروت .

جـ - النطاق البركاني الذي يتكون من ٥٠ بركانا نشطا منها ١٧ بركانا حدثت فيها ثورانات بركانية في تاريخ حديث . وهو من النطاقات المهمة لمستقبل الجزيرة الزراعي من خلال كونه المصدر الرئيس لتجديد خصوبة التربة . ومن أهم الجبال البركانية في هذا النطاق جبل قيديه ، تانكوبان ، بانغرانغو ، كاوي ، كيلود ، ورادونغ . وتعتبر قمة جبل سميرو في الشرق وهو جبل بركاني أعلى القمم ( ٣٦١٥ مترا ) .

د – النطاق الرسوبي الشمالي ، يمتد عبر رف سوندا في اتجاه البحر ، وتنتشر فيه تكوينات دلتاوية ترجع في معظمها إلى فترة النشاط البركاني .

وتتفرد جاوه عن بقية جزر سوندا الكبري في أن سهولها الساحلية المنخفضة لا تغطيها

المستنقعات كما هو شائع في شرقي سومطره وكاليمنتان ، وإيريان جايا ، كما لا تحيط بها شعاب مرجانية مثل جزر سولاويسي . ويجري بها عدد من الأنهار من أهمها نهر صولو ( ٦٣٧ كيلو مترا ) وهو أطول أنهار جاوه ونهر برانتاس ونهر شيتاروم ونهر شيمانوك . وتشتق معظم تربتها من اللابا البركانية من نوع الأندستك التي تتسم بخصوبتها العالية ( غنية جدا بالمعادن ) ، بعكس تربات سومطره البركانية التي تتكون من اللابا البركانية من نوع ريوليت وهي أقل غنى في المعادن من الأندستك مما يفسر لنا قدرة جزيرة جاوه المائلة على إعالة زراعة كثيفة .

## ٤ - جزيرة سولاويسي :

هي جزيرة أصبعية ذات شكل خاص تشبه الحرف « K » مع إضافة لشبه جزيرة طويلة تمتد في اتجاه الشمال الشرقي مغايرة لاتجاه العمود الفقري للجزيرة بين الشمال والجنوب . وتتكون الجزيرة أساسا من الصخور النارية والمتحولة ، بينها ذراعها الشمالي الشرقي – مناهاسا – بركاني النشأة بخلاف باقي أجزاء الجزيرة . ويعتبر خط الساحل طويلًا بالقياس إلى مساحة الجزيرة مما يشير إلى كثرة تعرج الساحل من ناحية وطبيعة شكلها الإصبعي من ناحية أخرى . ونستطيع أن نتبين ثلاثة خلجان هي : خليج توميني في الشمال ، وخليج تولو في الشرق وخليج بوني في الجنوب .

وتتوفر في سولاويسي أدلة كثيرة على أنها تعرضت لضغوط ناتجة عن صراع قوي للكتل الثابتة المحيطة بها ممثلة في رف سوندا ورف ساحول .

وتتكون سولاويسي من مجموعة سلاسل جبلية تمثل العمود الفقري لأجزائها المختلفة ، وترتفع القمم الجبلية فيها إلى نحو ٣٤٥٠ مترا . وأهم جبالها جبل لومبوباتانغ في الجنوب وجبل رانتي كومبالا . ويقطع هذه الجبال أودية أخدودية عميقة تتجمع في باطنها مجموعة من البحيرات الأخدودية إضافة إلى بعض البحيرات البركانية .

#### ٥ – إيريان جايا:

تمثل النصف الغربي من جزيرة غينيا الجديدة ، وهي إحدى جزر رف ساحول ويمتـ د


في وسطها بين الغرب والشرق سلسلة جبلية تنحدر منها مجموعة من الأنهار في اتجاه الشمال والجنوب مخترقة سهولا ساحلية منخفضة تكثر فيها المستنقعات . ومن أهم هذه الأنهار نهر مامبيرامو الذي يتجه نحو الشمال ليصب في المحيط الهادي ، ونهر ديغول الذي يتجه نحو الجنوب ليصب في بحر أرافورا . ومن أهم جبالها جبل جايا ، وجبل تريكورا وجبل ياني وجبل ماندالا في أقصى الشرق التي تغطى قمته البالغ ارتفاعها ٥٩٠٠ مترا بالثلوج (٩٠) .

### المناخ

تتمتع إندونيسيا بحكم موقعها الجغرافي الفلكي في قلب المنطقة الاستوائية ، وتكوينها الجزري الأرخبيلي بمناخ مداري جزري رطب بصفة عامة ، وإن كنا نتبين وجود بعض الاختلافات المناخية (حرارة وأمطارا) بين الجزر المختلفة . وترجع هذه الاختلافات إلى موقع إندونيسيا الجغرافي بين كتلتين يابستين كبيرتين هما : كتلة آسيا وكتلة استراليا اللتان تؤثران بشكل واضح في طبيعة الرياح الموسمية التي يتناوب هبوبها على إندونيسيا . وسنناقش أهم عناصر المناخ .

### ١ - الحرارة :

إذا كانت إندونيسيا تتسم بصفة عامة بارتفاع درجة حرارتها ( لا يقل متوسط أي شهر عن ١٨٥م ) بحكم موقعها الفلكي في قلب المنطقة المدارية ، إلا أننا نتبين وجود تباين واضح في درجات الحرارة بين المناطق المختلفة من خلال اختلاف ظروفها التضاريسية وليس من خلال اختلاف الفصول . فعلى طول المنطقة الساحلية ترتفع درجة الحرارة حيث تتراوح في المتوسط ما بين ٢٣٥ – ٣١، معوية ( معدل درجة الحرارة في جاكرتا (العاصمة) التي تقع عند مستوى سطح البحر حوالي ٢٧٥ معوية) (شكل: ٤). ومما يزيد من قسوة هذه الحرارة اقترانها بنسبة رطوبة عالية تتراوح بين ٨٠٪ – ٥٩٪ مما يجعله مناخا مرهقا للأعصاب . ولكن تميل درجة الحرارة إلى الاعتدال النسبي في المناطق المرتفعة التي يزيد ارتفاعها عن ٢٠٠ متر حيث تترواح بين ٢٠٠ – ٢٠° في المناطق المرتفعة التي يزيد ارتفاعها عن ٢٠٠ متر حيث تترواح بين ٢٠٠ – ٢٠°



شكررور معد لات الحرارة والمطر والرطوبة النسبية في جاكرتا

مئوية ، فمثلا مدينة باندونغ التي تقع على ارتفاع يبلغ حوالي ٩٠٠ متر ، يبلغ معدل درجة حرارتها نحو ٢٠٠ مئوية ، بينا مدينة توساري التي تقع على ارتفاع ٢٢٠٠ متر يبلغ معدلها ١٦٥٥ مئوية ، وقد تهبط درجة الحرارة في بعض المناطق إلى الصفر المئوي حيث تغطي الثلوج قمم الجبال ويكثر حدوث الصقيع . ومن أمثلة الجبال التي تغطي قممها الثلوج جبل ماندالا وجبل ماوك في إيريان جايا .


والمدى الحراري الفصلي محدود حيث يتراوح بين ٥١ - ٣٥ مئوية . فمثلا في بوجور ( بجزيرة جاوه ) يتراوح متوسط درجة الحرارة بين ٢٤,٣٥ مئوية كحد أدنى ( فبراير ) و ٢٥,٣٥ مئوية كحد أقصى ( أكتوبر ) . ولكن المدى الحراري اليومي كبير ، ففي جاكرتا كانت أعلى درجة حرارة سجلت ٣٦٠ مئوية وأقلها ٥١٨ مئوية ( شكل : ٥ ) .

# ٢ – الرياح والأمطار :

على الرغم من أن معظم إندونيسيا يستقبل أمطارا كثيرة معظم السنة ، إلا أنها تتفاوت في كمياتها ، حيث تتراوح بين ١٠٠٠ – ٣٥٠٠ مليمتر ، كا تتفاوت في توزيعها من منطقة لأخرى تبعا لنوع وطبيعة الرياح المؤثرة ، واتجاه الرياح في مواجهة خط الجبال . فمثلا كل من كاليمنتان وسومطره باستثناء أجزائها الشمالية ومعظم جزيرة جاوه غربيها ووسطها وشرقي وجنوب شرقي سولاويسي وإيريان جايا ومالوكو يبلغ متوسط المطر السنوي فيها أكثر من ٢٠٠٠ ميلليمتر . أما شرقي جاوه وشمالي سولاويسي ، فيستقبلان مطرا أقل نسبيا يتراوح بين ٢٠٠٠ ميلليمتر ، أما في جزر سوندا الصغرى بالقرب من استراليا فيتراوح المطر بين ١٥٠٠ – ١٥٠٠ مليمتر فقط . ويبين الجدول رقم (١) معدلات الأمطار الشهرية في جاكرتا .

( .	( مليمتر	جاكرتا	في	معدلات الأمطار	جدول (١)
-----	----------	--------	----	----------------	----------

السنة	ديسمبر	نوفمير	اكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير
1777	۱۷۷	187	۱۱۲	٧٠	٤٠	٦٥	9 Y	1.4	١٤٠	۲.,	440	797



عدده) معدلات الحراق والمطروالرطوبة النسبية في توساري

ويختلف موعد سقوط الأمطار وطول فصل سقوطها حيث تعاني بعض المناطق من وجود فصل جفاف قد يطول ليبلغ خمسة شهور . وترجع هذه الاختلافات الفصلية في موعد سقوط المطر إلى موقع الجبهة المدارية ذات الضغط المنخفض حيث تلتقي عندها الرياح المدارية القادمة من الكتلة الآسيوية والاسترالية . ومن ثم يتوقف على موقع هذه الجبهة المدارية شمال أو جنوب خط الاستواء ودرجة الانخفاض الجوي بها ، مدى توغل الرياح الموسمية الشمالية الشرقية ( الآسيوية ) والرياح الموسمية الجنوبية الشرقية ( الاسترالية ) .

ففي الفترة من ديسمبر - فبراير تكون هذه الجبهة المدارية جنوب خط الاستواء . ومن ثم تسود الرياح الموسمية الشمالية الشرقية الرطبة التي تعبر بحر الصين الجنوبي متجهة نحو السواحل الشمالية لبورنيو وسولاويسي مسببة سقوط أمطار غزيرة ، ثم تتحول بعد عبورها خط الاستواء إلى رياح شمالية غربية مسببة أيضا سقوط أمطار غزيرة على كل من جنوبي. سومطره وجاوه وجزر سوندا الصغرى . وفي الفترة من يونيو - أغسطس تكون الجبهة المدارية شمال خط الاستواء ، ومن ثم تقع إندونيسيا تحت تأثير الرياح الموسمية الجنوبية الشرقية القادمة من استراليا . وهي عادة ما تكون رياحًا جافة أو شبه جافة حيث نتيين وجود فصل جفاف واضح في هذه الفترة في كل من جزر سوندا الصغرى وشرقي حاوه . وهو فصل جفاف يتضح ويطول أكثر في اتجاه استراليا . فمثلا محطة ماكاسار الواقعة بالقرب من خط الاستواء رغم أنه يسقط عليها حوالي . ٣٠٠٠ مليمتر ، إلا أنها تعاني من فصل جفاف قد يستمر لخمسة شهور .

ولكن عندما تعبر هذه الرياح الموسمية الجنوبية الشرقية خط الاستواء تتحول إلى جنوبية غربية وتصبح رياحا رطبة مطيرة . ومن ثم فإن الجزر الواقعة شمال خط الاستواء مثل سومطره وكاليمنتان لا تعرف فصل جفاف واضح على الرغم من أن الأمطار تميل أن تكون قليلة نسبيا خلال هذه الفترة « يونيو – أغسطس »(١٠) .

وعادة ما تسقط الأمطار في إندونيسيا على هيئة زخات غزيرة في آخر النهار ، وتكون مصحوبة في معظم الأحيان بالعواصف الرعدية . وقد يتأخر موعد سقوط المطر في بعض السنوات أو يأتي مبكرا مما يترك آثارا سيئة على الإنتاج الزراعي .

ومما يجدر ذكره أن إندونيسيا بدأت تعاني في السنوات الأخيرة من نوبات جفاف نسبية . نذكر منها على سبيل المثال نوبة الجفاف في موسم ١٩٨٢ م التي أثرت كثيرا في الإنتاج الزراعي .

## النباتات الطبيعية والحيوانات البرية :

بحكم طبيعة المناخ المداري الرطب الذي يسود معظم جزر إندونيسيا ، فإن الغابات المدارية الرطبة ( الاستوائية والموسمية ) تغطي حوالي ٢٠٪ من مساحة البلاد حيث تقدر مساحتها بنحو ١١٣ مليون هكتار . ولكن تختلف نسبة وجود الغابات بين الجزر تبعا لكمية الأمطار من ناحية ودرجة الكثافة السكانية بها . فبينا تغطي الغابات أكثر من ٨٠٪ من مساحة كل من إيريان جايا وكاليمنتان ( مناطق مخلخلة سكانيا ) فإنها تببط في جاوه ماديرا إلى ٣٣٪ ( مناطق عائية الكثافة السكانية ) وتنمو بعض الغابات شبه المدارية والمعتدلة في المناطق الجبلية بينا تسود حشائش السفانا الغنية في المناطق شبه الرطبة ( شكل : ٢ ) .

ومن أكثر الأنماط النباتية انتشارا الغابات المدارية المطيرة المختلطة التي تكثر في الأراضي المنخفضة والتلال قليلة الارتفاع التي لا يتجاوز ارتفاعها ١٥٠٠ متر . وتتصف هذه الغابات بتنوعها النباتي الشديد حيث تجمع بين الأشجار العملاقة ذات القمم العالية ، والمتسلقات التي تتخذ من سيقان الأشجار الأخرى وسيلة تتسلق من حولها لتصل للطبقات العليا بحثا عن الضوء . كما تضم الهوائيات مثل السرخسيات والسحلبيات والنباتات الأعفينية التي تعتمد في غذائها على المواد العطنة والميتة مثل البكتريا والفطريات إضافة إلى بعض النباتات الطفيلية .

وتتغير الصورة النباتية فوق ١٥٠٠ متر لتحل غابات جبلية شبه مدارية دائمة الخضرة ، من أهم أشجارها البلوط والغار والشاي .

وعلى طول الشواطئ الطينية وفي نطاق مياه المد المالحة تنمو غابات أو أحراج المانجروف خاصة في شرقي سومطره وجنوبي غرب كاليمنتان حيث تكثر مستنقعات المانجروف.

ئوزىغ ئىسى بدانغابات

小的

وتلعب الغابات دورا مهما في الاقتصاد الإندونيسي حيث تستغل الغابات في قطع الأخشاب ولحاء الأشجار وغيرها من منتجات الغابة خاصة في جزيرة كاليمنتان حيث لا تتنوع الأشجار كثيرا بل تميل إلى التجانس مما يسهل عملية استغلالها . وتكثر بهاأشجار ميرانتي وهي ذات أخشاب لينة نسبيا وخفيفة ، ويميل لونها إلى اللون الأحمر الأرجواني ، إضافة إلى أشجار الساج التي تستغل أساسا من جزيرة جاوه .

أما بالنسبة للحياة الحيوانية فإننا يمكن أن نقسم إندونيسيا إلى إقليمين غربي وشرقي ، حيث تسود في الغرب المجموعات الحيوانية الآسيوية مثل الخرتيت وإنسان الغابة (نوع من القردة العليا ) خاصة في سومطره وكاليمنتان ، والخنزير البري Tapir والنمور والفيلة .

أما في الشرق فنجد أنواعا أخرى من الحيوانات تنتمي أصلا إلى قارة استراليا ، وتشمل بعض الطيور مثل الككتوه ( نوع من الببغاوات ذات العرف ) وطائر الجنة ، وأنواع من الحيوانات الكيسية مثل البندكوت .

كما تحتوي الكثير من الجزر على حيوانات متوطنة مثل الطاووس الذي يوجد في جزيرة جاوه والكواو الذي يتوطن في سومطره .

كذلك توجد ماعز الجبال التي تعيش فقط على السفوح الوعرة لمرتفعات باريزان في سومطره ، إضافة إلى وجود ٣٠ نوعًا من وحيد القرن تتركز في الطرف الغربي لجزيرة جاوه في الغابة المحجوزة لمنطقة مننادجونغ أودجونغ . كما توجد أنواع فريدة من القردة ذات الحرطوم تعيش في كاليمنتان ، وحيوان الأنوا ( ثور بري صغير ذو قرون مستقيمة ) الذي يوجد في سولاويسي (١٢) .

## موارد المياه

تعتبر موارد المياه من الدعائم الأساسية للاقتصاد الإندونيسي خاصة الاقتصاد الريفي الذي يعتمد عليها بشكل مباشر . كا يمكن القول بصفة عامة أن موارد المياه متوفرة في إندونيسيا بشكل كبير حيث تتمتع بمناخ مداري رطب وشبه رطب معظم السنة ( . . . . ) - . . . مليمتر ) ، ولهذا تعتبر الأمطار أهم مورد من موارد المياه .

ولكن نظرا لطبيعة إندونيسيا الجزرية ، فإن كمية كبيرة من الأمطار الساقطة التي تنساب عبر المجاري المائية تضيع بالتدفق نحو البحار نظرا لقصر هذه المجاري وسرعة انحدارها . إذ لا تزيد هذه المجاري في طولها عن ، ، ٥ كيلو متر في معظم الأحيان باستثناء بعض المجاري المائية الطويلة نسبيا كما في كاليمنتان التي تخترقها مجموعة من الأنهار الطويلة نسبيا مثل نهر كابواس الذي يبلغ طوله نحو ، ٥ ١ ١ كيلو مترا ، ونهر باريتو ( ، ، ٩ كيلو مترا ) ، ونهر ماهاكام ( ٧٧٠ كيلو مترا ) .

ورغم أن هذه المجاري المائية حتى وقت قريب كانت لا تلعب دورا مهما في الاقتصاد الإندونيسي إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأ الاهتهام بها بإقامة مجموعة من السدود عليها بهدف توليد الطاقة الكهربائية من ناحية ، وتأمين موارد المياه للإنتاج الزراعي تفاديا لأي تذبذب مطري من ناحية أخرى ، نذكر منها على سبيل المثال مشروعات الري في غربي ووسط جاوه ، ومشروع الري الجاري تنفيذه في شمالي سومطره بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية وبالتعاون مع البنك الأسيوي للتنمية . ومن مشروعات توليد الطاقة الكهربائية مشروع مجطة الكهرباء ساغولنغ على نهر شتاروم في وسط جاوه ، ومحطة كهرباء على نهر أساهان في شمالي سومطره (١٣) .

كا تبرز قيمة هذه المجاري المائية في استخدامها للنقل المائي داخل الجزر ، وإن كان يقلل من هذه القيمة في معظم الجزر خاصة كاليمنتان وسومطره وجود حواجز رملية متنقلة على طول السواحل مما يعمل على إطماء مداخلها عند الساحل بشكل مستمر . وتصبح ظاهرة الإطماء عقبة تعيق استخدام هذه المجاري المائية في النقل المائي بين داخل الجزر وخارجها .

### التربة

يمكن القول بصفة عامة أن التربة في إندونيسيا بحكم الظروف المناخية السائدة (ارتفاع درجة الحرارة ، غزارة الأمطار) تتعرض لجرف وغسل شديدين ، مما ينتج في النهاية تربات رقيقة وفقيرة في كثير من المواد المعدنية . وتسود في معظم المناطق تربات المدارية الغنية بأكاسيد الحديد والألمونيوم ،

الفقيرة في الأملاح المعدنية . وهي تربات حمضية لتصفية ما بها من جير . ولكن ما يعوض فقر مثل هذه التربات في بعض أجزاء إندونيسيا الإرسابات الفيضية الغنية التي تحملها المجاري المائية سنويا كما هو الحال في كاليمنتان ، إضافة إلى الرماد البركاني الذي ينقل بواسطة الرياح والمجاري المائية أيضا ليترسب على هيئة طبقة متجانسة جديدة غنية بالعناصر المعدنية الأساسية اللازمة للنبات . ومن أكثر التربات البركانية خصوبة ما تتكون من الرماد البركاني إندستيك الذي تقذف به براكين جزيرة جاوه . ولعل هذا يفسر لنا سر خصوبة التربة في جاوه وتحملها للزراعة الكثيفة إذا ما قورنت بالتربة البركانية في سومطره التي تتكون من الرماد البركاني روليت الأقل غنى .

كاتو جد في إندونيسيا تربة الحشائش السوداء التي تتركز في المناطق التي تتسم بوجو دفصل جاف واضح و كثيرا ما تكون محلية كاهو الحال في شمال شرقي سومطره و شرق جاوه (١٤).

#### السكان

إندونيسيا من أكبر الدول الإسلامية سكانا حيث بلغ مجموع سكانها حسب تقديرات منتصف عام ١٩٨٦ م حوالي ١٦٦,٩ مليون نسمة (١٥٠ ، تمثل  $\frac{1}{7}$  من مجموع سكان العالم ، ويعطيها هذا الحجم السكاني المركز الخامس بين دول العالم .

## الأصول السكانية:

يرى علماء الأنثروبولوجيا أنه قبل نهاية الزمن الرابع (حوالي ١١ ألف سنة قبل الميلاد) سكن إندونيسيا ما يسمى بإنسان « الواجاك » وهم الذين سكنوا البلاد قبل ما يسمون الآن بسكان غينيا الجديدة وجزر بسمارك ، أي قبل انصهار الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر الذي فصل غينيا الجديدة عن بقية جزر إندونيسيا واستراليا .

وقد تمكن الواجاك بحضارتهم البدائية من صناعة فأس حجري بيضاوي الشكل ، عُثِرَ على أشباهه بطول الخط الذي يمتد من جزر بسمارك وغينيا الجديدة ونوساتنقارا وجاوه وشمالي سومطره .

وفي العصر الحجري الحديث ( ٢٠٠٠ - ٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد ) حدثت هجرات سكانية مغولية من شرقي آسيا خاصة من منطقتي يونان وتونكين بجنوبي الصين ، وكانوا ذوي حضارة راقية نسبيا إذا ماقورنوا بإنسان الواجاك . وانتشروا في جزر سولاويسي

ونوسا تنقارا وجاوه وسومطره . وقد اختلط هؤلاء الوافدون وصاهروا جماعات الواجاك التي كانت تسكن البلاد قبل مجيئهم .

ونظرًا لأن المهاجرين كانوا أصحاب حضارة راقية نسبيا ، فقد استطاعوا أن يسيطروا على الواجاك الذين انصهروا فيهم . وقد أدخل هؤلاء السكان الجدد نبات الأرز لأول مرة وطرق زراعته حيث أصبح الغذاء الرئيس للسكان . كما عرفوا الفأس الحجرية المربعة الشكل ثم الآلات البرونزية والحديدية والأسلحة والطبول .

وقد تمخض اختلاط المهاجرين المغوليين بسكان الجزر الأوائل من الواجاك وغيرهم عن تكوين السلالة المالاوية التي ينتمي إليها معظم سكان إندو نيسيا . ولكن الخصائص الجسمانية لهذه السلالة المالاوية في الوقت الحاضر أقل وضوحا في ملامحها من الخصائص الجسمانية المغولية الأصلية نظرا للاختلاط السلالي الذي تم بين العناصر المغولية الوافدة والسكان الأوائل من الواجاك في فترة من الفترات من ناحية ، والعناصر التي وفدت إلى إندونيسيا في فترة تالية من الهنود والعرب والأوروبيين من ناحية ثانية . إذ يتصف معظم سكان إندونيسيا باللون الأسمر الخفيف أو اللون البرونزي المائل للحمرة والشعر المسترسل أو الموج تموجا خفيفا ، والقامة المتوسطة .

### التركيبة السكانية:

على الرغم من أن معظم سكان إندونيسيا ينحدرون من أصل واحد (السلالة المالاوية) إلا أن طبيعة تكوين الدولة كأرخبيل جزري قد أدى إلى وجود اختلافات حضارية ولغوية بين سكان الجزر المختلفة حيث تضم أكثر من ٣٠٠ مجموعة عرقية مختلفة تتكلم ٥٠٠ لغة محلية . والواقع أن سكان إندونيسيا لا يقسمون حسب أصولهم العرقية وإنما حسب اللغات الرئيسة التي يتحدثون بها لصعوبة تصنيفهم عرقيا . ونستطيع أن نميز بين أربع مجموعات سكانية رئيسة هي :

- ١ مجموعة الميلانيزيين .
- ٢ مجموعة البروتو استرونيسيان بما فيهم الواجاك .
  - ٣ مجموعة البولينزيا .
  - ٤ مجموعة الميكرونيزيا .

وينتمي إلى مجموعة الميلاينزين ، وهي المجموعة الأم ، سكان أتشيه والباتاك

والمينانكاباو في سومطره ، والصنداويون في جاوه الغربية ، والجاويون في جاوه الوسطى والشرقية والمادوريون في جزيرة ماديرا والباليون في جزيرة بالي والساساك في جزيرة لومبوك والتيموريون في جزيرة تيمور ، كما ينتمي إليها قبائل الماباك في كاليمنتان وقبائل الميناهاساويين في شمالي سولاويسي ، والتوراجا في وسطها ، البوقيسيون والمكاساريون في جنوبيها .

أما سكان المالاكو وإيريان جايا فينتمون إلى مجموعة البولينزيـن، والبروتواسترونيسيان. وينتمي إلى مجموعة الميكرونيزيين السكان الذين يعيشون في الجزر الصغيرة الواقعة على التخوم الشرقية لإندونيسيا.

وإلى جانب هذه المجموعات السكانية الأساسية ، فإن التركيبة السكانية تضم أيضا مجموعات من الأقليات السكانية منها الأقلية الصينية والهندية . والصينيون وفدوا إلى إندونيسيا في أوائل القرن الأول الميلادي خاصة من منطقتي فوكيون وكوانغتونغ ، ويتركز معظمهم (حوالي ٨٠٪) في المدن خاصة في جزيرة جاوه وسومطره حيث يشتغلون بالتجارة . كما أن هذه الأقلية الصينية تشكل حوالي ٢٥٪ من مجموع سكان كاليمنتان حيث يمارس الكثير منهم النشاط الزراعي وصيد البحر .

أما الأقلية الهندية فقد وفدت إلى شواطئ سومطرة وجاوه وكاليمنتان في القرن الأول الميلادي أيضا ، وأقامت مستوطنات تجارية خاصة في جنوب سومطره .

بجانب ذلك توجد بعض التأثيرات العربية حيث وصل التجار العرب المسلمون إلى هذه الجزر منذ ألف عام تقريبا ، وكان لهم الفضل الأكبر في انتشار الإسلام في هذه المناطق النائية البعيدة عن قلب الإسلام في مكة المكرمة .

كما شهدت التركيبة السكانية بعض التأثيرات الأوروبية التي بدأت بمقدم البرتغاليين والبريطانيين ثم الهولنديين مع نهاية القرن السادس عشر (١٦) .

وكان هذا التنوع العرقي داخل الدولة من وراء تبني الشعار القومي لإندونيسيا « الوحدة من خلال التنوع » .

### التمو السكاني:

تعتبر إندونيسيا من الدول النامية التي تتسم بمعدلات نمو سكانية سريعة . فقد كان عدد سكانها مع بداية الاحتلال الهولندي ( 17.7 م ) حوالي ٤ مليون نسمة ، ارتفع إلى نحو ٥٥ مليون نسمة عند استقلالها عام 19.9 م 19.0 وقد شهدت إندونيسيا منذ الحمسينات نموا سكانيا سريعا جدا . وعلى ضوء التعدادات السكانية الثلاثة ( 1971 م 1971 م 1970 م ) التي أجريت في إندونيسيا ، زاد عدد السكان من 1970 م 1970 م التي أجريت في اندونيسيا ، زاد عدد السكان من 1970 م من 1970 م الميون نسمة حسب تعداد عام 1970 م وكان معدل النمو السكاني السنوي عن الفترة من 1971 م 1971 م 1971 م 1971 م وارتفع عدد السكان في تعداد عام 1970 م إلى نحو 1970 مليون نسمة بعدل نمو سكاني سنوي بلغ 1970 أيضا . وهو معدل نمو مرتفع غير متوقع حيث كان 1970 م العطون الوطنيون والعالميون قد قدروا أن معدل النمو السكاني خلال هذه الفترة من 1971 م 1971 م 1970 م 1971 م مسهبط إلى 1970 مليون نسمة .

وتشير الإحصاءات السكانية الرسمية إلى أن معدل النمو السكاني قد شهد هبوطا في الفترة من ١٩٨٠ م – ١٩٨٥ م إذ هبط المعدل من ٢,٣٪ في أول الفترة إلى ٢,١٪ في نهايتها حيث بلغ معدل المواليد ٣٣,٥ في الألف ومعدل الوفيات ١١,٧ في الألف م ١٩٨٥ م (١٩٠٠).

وتشير الإسقاطات السكانية أن عدد سكان إندونيسيا سيصل إلى حوالي ٢٠٠٠ مليون نسمة عام ١٩٩٠ م، ونحو ٢٦٣ مليون نسمة عام ٢٠٠٠

وليس ثمة شك أن قضية النمو السكاني السريع الذي يعطي لإندونيسيا القدرة على مضاعفة عدد سكانها مرة كل ٣٥ سنة تقريبا تمثل مشكلة تواجه الحكومة الإندونيسية إذ تفرض ضغطا متزايدا وجائرا على مواردها الطبيعية ، وتدفع بمزيد من القوى العاملة ، ولكن بشيء من التخطيط يمكن استغلال هذه القوى العاملة المتزايدة في تعمير الكثير من

الجزر التي لا تزال مخلخلة سكانيا أو غير المعمورة ، وتعتبر رصيدًا استراتيجيا لإندونيسيا .

# الهرم السكاني:

تدل دراسة توزيع فئات العمر للسكان على ضوء تعدادي ١٩٧١ م و ١٩٨٠ م أن الوزن الأكبر لا يزال لفئات صغار السن ( أقل من ١٥ سنة ) . ففي تعداد ١٩٧١ م الوزن الأكبر لا يزال لفئات صغار السن ( أقل من ١٥ سنة ) . ففي تعداد ١٩٨٠ م كانت نسبتهم تمثل ٢٩٨٩ من مجموع السكان ، ثم انخفضت قليلا في تعداد ١٩٨٠ م لتبلغ ١٩٨١ م ايدل على أن الهرم السكاني لازال في مرحلة الشباب بما يعكس ويفسر لنا النمو السكاني السريع . ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (٢) التوزيع العمري والنوعي للهرم السكاني على ضوء تعدادي ١٩٧١ م و ١٩٨٠ م .

جدول رقم (۲) التوزيع العمري والنوعي للسكان حسب تعدادي 1940 م

19	1940		٧١	الفشة العمريسة
إناث	ذكـور	إناث	ذكـور	
۱۳,۷	١٤,٤	۱۰,۸	۱٦,٤	٤ - ،
18,1	۱٤,٨	10, £	17,8	9 - 0
11,4	۱۲٫۸	11, 8	1 £,7	18-1.
7.,7	۱۸,٤	١٦,٩	۱٥,٨	78-10
۲۸,۹	۲۸,٦	۲۷,۰	Y0,Y	£9 — Y0
11,7	11,0	۱۳,٥	۱۳,۷	٥٠ فأكثر
	l		<u> </u>	

EIU: Country Profile, 1986 - 7. p. 8.

الممدر:

# التوزيع السكاني :

لعل من السمات الواضحة للتوزيع السكاني في إندونيسيا ظاهرة التوزيع غير العادل وغير المتوازن بين جزرها. إذ يميل السكان إلى التركز الشديد في جزر جاوه وماديرا وبالي

التي لا تحتل معا سوى ٧,١٪ فقط من جملة مساحة الدولة ، إلا أنه يقطن فيها حوالي ٩٣,٨ مليون نسمة (تعداد ١٩٨٠ م) أي بنسبة تبلغ حوالي ٦٤٪ من مجموع السكان ، وبكثافة سكانية عالية جدا تبلغ نحو ٢٩٢ نسمة / كيلو متر مربع مقابل ٢٦,٨ نسمة / كيلو متر مربع للدولة ككل . وتعتبر جزيرتا سومطره وسولاويسي من الجزر التي تتمتع بحجم سكاني معقول نسبيا حيث يمثلان معا ٣٤,٦٪ من مساحة إندونيسيا ، ويقطنهما حوالي ٣٨,٤ مليون نسمة بنسبة تبلغ ٢٦,١٪ من مجموع السكان ( ١٩٪ ، ٧٪ على التوالي ) .


أما في باقي الجزر فالحجم السكاني صغير جدا ، والكثافة مخلخلة جدا . فمثلا جزيرتا كاليمنتان وإيريان جايا اللتان تشغلان معا حوالي ٢٠،٥٪ من مجموع مساحة البلاد ( ٢٨،١٪ ، ٢٢٪ على التوالي ) لا يضمان سوى ٧،٩ مليون نسمة ( ٦,٧ ، ٢٠٪ مليون على التوالي ) أي بنسبة ٢،٥٪ ، وتتدنى الكثافة السكانية فيهما حيث تبلغ ١٢،٤ نسمة/ كيلو متر مربع على التوالي .

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (٣) التوزيع الإقليمي للسكان على جزر إندونيسيا حسب تعداد ١٩٨٠ م . كما يوضح الشكل ( رقم ٧ ) التوزيع النسبي المقارن بين حجم السكان ومساحة الجزر في إندونيسيا ، بينا يوضح الشكل ( رقم ٨ ) التوزيع الكمي لحجم السكان على أهم مدن إندونيسيا .


جدول رقم (٣) التوزيع الإقليمي لسكان إندونيسيا (تعداد ١٩٨٠م)

المطقية	-luul1	المساحسة		عــدد السكان	
	الف کم۲	7.	مليون نسمة	7.	خلال الفترة (۷۱–۱۹۸۰م)
جاوه وماديرا	١٣٢	٦,٨	91,7	٦٢	۲,۰۲
سومطره	٤٧٤	9,9	۲۸,۰	۱۹	٣,٣٢
سولاويسي	١٨٩	9,9	11,8	٧,١	7,77
كاليمنتان	049	۲۸,۱	٦,٧	٤,٥	۲,۹٦
بالي	٦	۰,۳	۲,۰	١,٧	١,٧٧
إيريان جايا	1773	۲۲,۰	1,4	٠,٧	٧,٦٧
الجزر الأخرى	107	۸,۲	٧,٣	٥,٠	-
الجملة	1,919	١	1 £ ٧, ٤	١	۲,۳۲

EIU: Country Profile, 1986 - 7. p. 8.



شكل ٧- التوزيع النسبي المقارن بين حجم السكان ومساحات المجسزر (تعداد ١٩٨٠)



عكرداء المتوزيع الاكمي لحجم السكان في أهم جزرات


# إعادة التوزيع السكاني بين الجزر:

دفع التوزيع غير المتوازن للسكان بين الجزر الإندونيسية ، الحكومة إلى العمل على تخفيف الضغط السكاني على منطقة قلب التركز السكاني ( جاوه وماديرا ) ، وتحريك عملية التنمية وتنشيطها في الجزر التي تعاني من الخلخلة السكانية وتتوفر فيها الكثير من الموارد الطبيعية غير المستغلة . وفي سبيل تحقيق هذه السياسة تقوم الحكومة بدعم الهجرة الداخلية وتشجيعها من خلال تقديم الكثير من الحوافز وإجراء مسوحات بدعم الهجرة الداخلية وتشجيعها من خلال تقديم الكثير من الحوافز وإجراء مسوحات شاملة للتربة والظروف المناخية وإقامة الطرق والمساكن المؤقتة في مناطق التوطين الجديدة . إضافة إلى وضع خطط تنموية وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية على المشاركة الإيجابية فيها .

وقد نجح برنامج التوطين في نقل وتوطين أعداد كبيرة من السكان وإقامة العديد من المشروعات . إذ يقدر أنه خلال الخطة الخمسية الثالثة ( ٧٩ – ١٩٨٤ م ) قد تم توطين حوالي ٢,٦٦ مليون نسمة بواقع ١٥٥ ألف نسمة كل سنة من خلال هذا البرنامج . ويعني هذا أن حوالي ٢,٠٪ من مجموع سكان الجزر المكتظة يرحلون عنها سنويا (٢٠٠) . ويفسر هذا أسباب انخفاض معدل النمو السكاني في كل من جاوه وماديرا وبالي إذا ما قورنت بالجزر الأخرى حيث يزداد معدل النمو السكاني بشكل واضح في كل من كاليمنتان وإيريان جايا وهما من المناطق الرئيسة المستهدفة للتوطين .

# التوزيع السكالي بين الريف والحضر:

إذا نظرنا إلى التوزيع السكاني بين الريف والحضر نجد أن غالبية السكان ريفيون . إذ يقطن بالريف ٢٠٨٤ ، ١٩٨٠ نسمة حسب تعداد ١٩٨٠ م أي بنسبة ٢٧٧٪ ، ينها يبلغ عدد سكان الحضر ٣٢,٨٤٥,٧٦٩ نسمة أي بنسبة ٢٢,٤٪ ومن ثم تعتبر إندونيسيا دولة ريفية بالدرجة الأولى . وتشير التقديرات إلى أن نسبة سكان الحضر آخذة في التزايد ، فقد ارتفعت لتبلغ ٣٥,٥٠٪ ، بينها هبطت نسبة سكان الريف إلى ٧٤,٧٪ ، عا يدل على تزايد حجم الهجرة من الريف إلى المدينة التي تشهد الكثير من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية مما يخلق فرص عمل كثيرة جديدة (شكل : ٩) .



شكل ١٩١١ فسبة الريف والحض (تعدد ١٩٨٠)


وينتشر سكان الريف في عدد كبير جدا من القرى الصغيرة يبلغ عددها ٢٠ ألف قرية ، ويعتبر نمط القرية الجاوية من أكثر الأنماط شيوعا . فهي قرية صغيرة لا يزيد عدد مساكنها عن ١٠٠ مسكن ويتسم سكانها – عادة – بالتجانس في الظروف الاقتصادية والاجتماعية .

أما سكان الحضر فيتركزون في عدد من المدن المتباينة الحجم والخصائص ، والتي يتركز معظمها في مناطق الاكتظاظ السكاني في جاوه وماديرا . وتمثل هذه المدن – عادة – المراكز الإدارية الرئيسة ، ومراكز النشاط المالي والتجاري والصناعي إضافة إلى النشاط الثقافي والخدمات المختلفة .

## أهم المدن:

جاكرتا العاصمة ، وهي مدينة قديمة أنشئت عام ١٦١٩ م ، وكلمة جاكرتا تعني المدينة العظيمة وكانت تسمى في فترة الاستعمار الهولندي « باتافيا » . وهي المركز المالي والتجاري الرئيس لإندونيسيا وأكبر مدنها حيث كان يقطنها حوالي ٥,٥ مليون نسمة حسب تعداد ١٩٨٠ م ، وارتفع العدد إلى ٥,٥ مليون نسمة عام ١٩٨٥ م . ومن ثم فهي تضم حوالي ٢٠٪ من مجموع سكان الحضر ( شكل : ١٠ ) . وتشتهر بمعالمها السياحية التي تضم منطقة جايا أنكول الترفيهية ، والمتحف المصغر لإندونيسيا الجميلة ، الذي يعتبر صورة مصغرة لمحافظات إندونيسيا حيث يضم جناحا لكل محافظة يحكي ويصور تاريخها وحضارتها وفنونها وتقاليدها . وقد أكسب جاكرتا أهمية سياحية حيث يستطيع السائح أن يتمتع بكل معالم إندونيسيا المختلفة داخل هذا المتحف .

ومن المدن الرئيسة نجد سورابايا في شرقي جاوه التي تعتبر المدينة الثانية حيث تضم حوالي ٢,٤ مليون نسمة ، وهي ميناء رئيس ومركز صناعي . ومدينة باندونغ (جاوه) التي اكتسبت شهرة عالمية عندما انعقد فيها أول مؤتمر لدول عدم الانحياز في عام ٥٥٥ م. وهي ثالث مدن إندونيسيا من حيث الحجم السكاني حيث تضم أكثر من ألى مليون نسمة. وتشتهر بمصايفها لاعتدال حرارتها بسبب ارتفاعها كا أنها تضم عددا من الجامعات وبعض الصناعات الخفيفة، كما تضم حديقة



-1-- CEN المتوزيع المكعي لمحجشهم المكانف أهما

ضخمة للحيوانات . وتعتبر مدينة هيدان أكبر مدينة في جزيرة سومطره . حيث تعد مركز خدمات وتجميع منتجات منطقة المزارع التجارية في شمالي سومطره ، أما مدينة بالمبانغ فهي مركز النشاط النفطي في جنوبي سومطره (٢٣) .

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (٤) حجم السكان وتطوره في أكبر عشر مدن إندونيسية ..

جدول رقم (٤) تطور حجم السكان في أهم مدن إندونيسيا ( ألف نسمة )

تقديرات	معدل النمو/	السكان	عــدد ا	المدينــة
أواخر ۱۹۸۳ م	۲۷ – ۱۹۸۰ م	تعداد ۱۹۸۰ م	تعداد ۱۹۷۱ م	
٧,٣٤٨	٣,٩٧	٦,٥٠٤	٤,٥٧٩	جاکرتا ( جاوہ )
7,771	۲,۹۸	۲,۰۲۸	١,००٦	سورا بایا ( جاوه )
1,077	۲,۲۲	1,278	1,7	باندونغ ( جاوه )
۱,۲۰٦	۵,۲۷	1,. **	787	سمارانغ ( جاوه )
١,٨٠٦	۸,۱۸	1,779	777	میدان ( سومطره )
۸٧٤	٣,٣٩	<b>Y</b> A <b>Y</b>	٥٨٣	بالمبانغ ( سومطره )
٨٤٠	٥,٥٩	٧٠٩	٤٣٥	أوجونغ ماندانغ
]			·	( سولاویسی )
171	٣,٤٢	. ۳۸۱	7.47	بنجارماسين (كاليمنتان)
717	٤,٠٤	474	199	تانغ كارانغ
Y <b>r</b> £	۲,۷۰	*17	۱۷۰	منادو ( سولاويسي )

<sup>1 .</sup> EIU: Country Profile, 1986 - 7. p. 9.

الصدر:

#### الديانة واللغة :

إندونيسيا دولة إسلامية حيث يعتنق غالبية السكان ( ٩٠٪) الدين الإسلامي ، أما النسبة الباقية من السكان (١٠٪) فيعتنقون عددا من الأديان والمعتقدات الدينية الأخرى

<sup>2.</sup> The Europa Year book vol. 1 1987 p. 13.

كالنصرانية ، حيث سعى الاستعمار الهولندي ومن ورائه الكنيسة إلى تنصير عدد من السكان يقدر بنحو ٥٪ من جملة السكان . كما يعتنق البعض البوذية ، والكونفوشيوسية خاصة الجالية الصينية ، والهندوسية التي تتركز بصفة خاصة في جزيرة بالي .

وقد دخل الإسلام إندونيسيا في القرن الأول للهجرة ( السابع والثامن الميلاديين ) وكانت جزيرة سومطره أول جزر الدولة التي شهدت ظهور الإسلام . وتسجل الوثائق أن أول ملك إندونيسي يعلن إسلامه هو الملك « سري مهاراجا سرنيدرا وارمان » ملك مملكة سري ويجانا جانبي وكان ذلك في عام ٩٩ هـ . ٧١٨ م . وفي عام ٧٠١ هـ ٧٢٦ م أعلن الملك جاياسينا ملك مملكة كالانجار جبارا إسلامه (٢٤٠) . وقد انتشر الإسلام في تلك المناطق أيضا عن طريق التجار المسلمين الذين تحلوا بالخلق الإسلامي القويم ، وأعطوا صورة حقيقية عن الإسلام ، ومن سومطره امتد الإسلام إلى جاوه وكاليمنتان وسولاويسي وباقي جزر الدولة .

كا أسهم بعض السلاطين المحليين الذين اعتنقوا الإسلام في نشر الدعوة الإسلامية بين رعاياهم . ومن هؤلاء الملك البصالح الذي كان أميرا على شبال شرقي سومطره ، والأمير قاسم الذي تولى حكم دولة ملقا الإسلامية بعد وفاة أبيه السلطان محمد شاه ولقب بالسلطان المظفر شاه الأول . كا لعب الدعاة دورا مهما في ترسيخ العقيدة الإسلامية ، فذكر من هؤلاء الشيخ عبد الله العارف أشهر الدعاة ، وقد تركز نشاطه في شمالي سومطره خلال القرن السادس للهجرة ، والشيخ برهان الدين الذي اختار لنشاطه غربي سومطره و جنوبيها . وفي القرن الثامن للهجرة قدم إلى سومطره دعاة من الحجاز على رأسهم الشيخ إسماعيل ، وقد اتسع انتشار الإسلام في سومطره على أيديهم . ومن أشهر دعاة الإسلام في جاوه التاجر العالم الشيخ إبراهيم الذي كان يعرف باسم الملك إبراهيم دعاة الإسلام في خال نشاطه الأجزاء الشرقية من جاوه (٢٥٠) .

ولعل انتشار الإسلام في إندونيسيا ، تلك البلاد النائية عن مكة المكرمة قلب العالم الإسلامي يعطي دليلا قويا على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف كما يزعم أعداء الإسلام ، وإنما انتشر من خلال الخلق الإسلامي القويم الذي تحلى به المسلمون الذين وفدوا إلى هذه البلاد ، فكانوا نورا أضاء الطريق وبدد الظلام لنشر الإسلام بين سكان تلك الأصقاع النائية .

أما بالنسبة للغة فيوجد في إندونيسيا ٢٥٠ لغة محلية يتكلم بها السكان تبعا للتقسيم القبلي والتشتت المكاني . ومن اللغات المحلية : الأتشية ، الباتاكية ، السونداوية ، الجاوية ، الساكية ، الناباكية ، الميناهاساوية ، التوراجية ، البوقيسية ، والهالما ، هيرية ، الأمبونية ، السرامية وبعض لهجات إيريان جايا .

ونظرا لغياب لغة قومية موحدة مشتركة تعمل على تقوية التماسك الوطني بين أبناء الدولة على اختلاف لغاتهم المحلية ، فقد استحدثت كما سبق أن ذكرنا لغة قومية تسمى « باهاسا إندونيسيا » ، وهي اللغة الرسمية في المصالح الحكومية والمدارس .

ورغم أن باهاسا إندونيسيا هي اللغة الرسمية ، إلا أن اللغات واللهجات المحلية لازالت شائعة الاستعمال بين أبنائها . ولذلك يتكلم معظم سكان إندونيسيا خاصة المتعلمين منهم لغتين اثنين .

وقد انتشرت مؤخرا اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في التعليم على حساب اللغة الهولندية . العمالة :

تشكل العمالة نسبة قليلة نسبيا من الحجم السكاني بما يعكس بصدق طبيعة الهرم السكاني الشاب لإندونيسيا . إذ يشير تعداد ١٩٧١ و ١٩٨٠ م إلى أن مجموع العمالة (عشر سنوات فأكثر) قد بلغ حسب تعداد ١٩٧١ م نحو ٤١,٣ مليون عامل أي بنسبة ٣٤,٧٪ من مجموع السكان ، وزاد في تعداد ١٩٨٠ م إلى حوالي ١٩٨٦ مليون عامل أي بنسبة ٣٥٪ .

ويعمل بالقطاع الزراعي القسم الأكبر من العمالة حيث خصه في التعدادين على التوالي ٦٤,٢٪ ، ٥٥,٩٪ من مجموع العمالة . ويليه في الأهمية قطاع التجارة (٣٠٠٪ ، ١٣,٩٪ على التوالي وقطاع الخدمات (١٠٪ ، ١٣,٩٪ على التوالي ) ، وقطاع الصناعة ( ٦,٠٪ ، ١,٠٪ على التوالي ) .

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (٥) تطور توزيع العمالة على القطاعات المختلفة من خلال التعدادين السابقين ١٩٧١ و ١٩٨٠ م .

جدول رقم (٥) تطور توزيع العمالة على القطاعات المختلفة ( تعداد ١٩٧١ م ، ١٩٨٠ م )

194	تعسداد ۱۹۸۰		تعـداد ۱	القطاع	
النسبة المئوية	العدد ( مليون عامل )	النسبة المتوية	العدد ( مليون عامل )		
.00,9	۲۸,۸۳	78,7	Y7,£Y	الزراعة والغابات وصيد البحر	
٠,٨	1 .,٣9	۰,۲	٠,٠٩	التعدين والمحاجر	
٩,١	٤,٦٨	٦,٥	۲,٦٨	الصناعات التحويلية	
٣,٢	1,77	١,٦	٠,٦٨	التشييد والبناء	
۲,۹	1,27	۲,۳	1,90	النقل والمواصلات	
۱۳,۰	7,74	۱۰,۳	٤,٢٦	التجارة	
٠,٦	ا ۲٫۳۰	۲,۰	۰٫۰۹	البنوك والمؤسسات المالية	
۱۳,۹	٧,١٥	١٠,٠	٤,١٢	الخدمات العامة	
٠,٨	٠,٤١	ŧ,Y	1,97	أنشطة أخرى	
١	01,00	١	٤١,٢٦	المجموع	

EIU: Country Profile 1986 - 7 p. 20.

صدر:

ونستطيع أن نتبين من الجدول السابق أن بعض القطاعات قد شهدت انخفاضا في نسبة العمالة بها مثل القطاع الزراعي والغابات، بينا شهدت قطاعات أخرى ارتفاعا واضحا مثل قطاع الصناعة التحويلية والخدمات العامة والتجارة بما يعكس التطور الذي يمس الاقتصاد الإندونيسي الذي يتجه نحو التوسع في الميكنة الزراعية ورفع كفاءة أداء العامل الزراعي، والتوسع في التصنيع والخدمات العامة بما يحقق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للسكان.

وتهدف خطة التنمية الخمسية الرابعة ( ٨٤ – ١٩٨٩ م ) إلى تنمية القوى العاملة بنسبة ٣٠٪ . ويتوقع المسئولون أن زيادة الدخل الوطني بنسبة ٥٪ كما حدد في الخطة سيكون كافيا لتوافر هذا القدر من فرص العمل . ولكن الانخفاض الذي حدث مؤخرا في النشاط الاقتصادي نتيجة تذبذب أسعار النفط ، قد أثر في معظم القطاعات على ما كان له نتائج خطيرة على حجم العمالة حيث ضعفت قدرة هذه القطاعات على

امتصاص المزيد من العمالة الجديدة . وتشير الأرقام التي أصدرتها إدارة القوى العاملة الإندونيسية ( منتصف ١٩٨٥ م ) أنه رغم الجهود المضنية للمحافظة على مستوى العمالة فقد بلغ عدد العمالة الزائدة المتوقعة عام ١٩٨٥ م نحو ٣٠ ألف عامل . وتسعى الحكومة إلى توفير فرص عمل جديدة لمواجهة الزيادة السكانية بتبني وتشجيع مشروعات التنمية التي تعتمد على عمالة كثيرة العدد (٢١) .

#### الاقتصاد:

رغم تميز إندونيسيا بمواردها الطبيعية الغنية والمتنوعة ، إلا أنها ظلت حتى أواخر الستينات تلعب دورا متواضعا في الاقتصاد العالمي لا يتناسب مع إمكانات وقدرات مواردها الطبيعية . فإندونيسيا حتى الحرب العالمية الثانية كانت تحت السيطرة الهولندية ، لما لها من توجهات اقتصادية تستهدف بالدرجة الأولى تشجيع زراعة بعض المحاصيل التجارية التصديرية ، بينها أهملت إلى حد كبير باقي الموارد الطبيعية إضافة إلى الإهمال المتعمد للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات والبنية الأساسية .

وقد شهد الاقتصاد الإندونيسي تدهورا كبيرا في أثناء الحرب العالمية الثانية خلال فترة الاحتلال الياباني للبلاد ( ٤٢ - ١٩٤٥ م ) ، وما تبعها من كفاح مسلح لمدة أربع سنوات ( ٤٥ - ١٩٤٩ م ) ضد الاستعمار الهولندي . كا استمر التدهور في الاقتصاد الإندونيسي بعد الاستقلال نتيجة لكثير من المشكلات والعقبات التي واجهتها البلاد بعد الاستقلال من ناحية ، وسوء إدارة اقتصاديات البلاد من ناحية أخرى حيث لم تتمكن الحكومة من تحريك موارد البلاد الطبيعية والبشرية وتوجيهها الوجهة السليمة . ومما يدل على تدهور الاقتصاد الإندونيسي في أعقاب الاستقلال أن العجز في مصروفات الدولة في أوائل الستينات بلغ حوالي ٥٠٪ ، كما تناقص دخل الصادرات بشكل واضح ، وارتفعت حدة التضخم الذي سيطر على البلاد خلال الخمسينات وأوائل الستينات لتصل نسبته ، ٢٤٪ عام ١٩٦٦ م .

ولكن في أواخر الستينات ( ١٩٦٧ م ) بدأت تشهد البلاد تغيرات وتحولات جذرية في مسيرة الاقتصاد مما أدى إلى إنعاشه ودعم جهود التنمية . ومن أهم هذه التحولات الجذرية تبني الدولة منذ عام ١٩٦٩ م خطط إنمائية خمسية هادفة ومقننة بشكل جيد من أجل تنمية موارد البلاد الطبيعية والبشرية وحسن استخدامها بما

يرفع كفاءتها ويزيد من دورها في دعم الاقتصاد الوطني .

وقد ساعد على إنجاح هذه الخطط في تحقيق معظم أهدافها المتغيرات الكبيرة التي حدثت في أسعار النفط العالمية في أعقاب حرب أكتوبر ١٩٧٣ م (٢٧) مما أدى إلى حدوث طفرة كبيرة في دخل الدولة من العملات الصعبة وصلت ذروتها عام ١٩٨١ م ، عندما وصل احتياطي الدولة من النقد الأجنبي نحو ١٢ ألف مليون دولار . وقد استثمرت الدولة هذه العوائد النفطية خير استثمار في تنفيذ الكثير من مشروعات خطط التنمية المختلفة . إضافة إلى ذلك فإن سياسة الدولة الانفتاحية قد عملت على تشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية ، ودعم العلاقات التجارية مع الدولة المجاورة في جنوب شرقي آسيا ، كما انطلقت نحو بناء جسور قوية من العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربي أوروبا .

ونستطيع من خلال تحليل الخطط الخمسية أن نتبين حجم الجهود التي بذلت منذ أواخر الستينات ( ١٩٦٩ م ) في دعم الاقتصاد الوطني . إذ تمثل كل خطة لبنة جديدة ومتواصلة في بناء الاقتصاد الإندونيسي . وقد شهدت إندونيسيا منذ عام ١٩٦٩ م حتى عام ١٩٨٩ م أربع خطط خمسية نوجزها فيما يلي :

# ١ - الخطة الخمسية الأولى: (أول أبريل ١٩٦٩ م - ٣١ مارس ١٩٧٤ م):

استهدفت الخطة زيادة الدخل الوطني بنسبة ٤,٧٪ سنويا . وكانت الخطة مركزة أساسا على إنعاش وإحياء الاقتصاد الإندونيسي أكثر من إحداث تغييرات هيكلية أساسية في البنية الاقتصادية .

ومن ثم وجهت استثارات الخطة أساسا نحو تنمية القطاع الزراعي ، وهو القطاع التقليدي والأكثر انتشارا حيث خصه حوالي ٢١,٧٪ من جملة إنفاقات الخطة . وكانت التنمية في هذا القطاع موجهة بالدرجة الأولى نحو زيادة الإنتاج الغذائي خاصة الأرز الذي يعتبر الغذاء الرئيس ، وكانت إندونيسيا تستورد منه كميات كبيرة لسد الحاجة المحلية . وكان الهدف من وراء إعطاء تنمية القطاع الزراعي الأولوية في الخطة الخمسية

الأولى ، أنه يضم ٧١٪ من حجم القوى العاملة ( ١٩٦٩ م ) . ومن ثم فإن تنميته سترفع ولا شك من مستوى معيشة غالبية السكان وزيادة الدخل الوطني . كا أن تنمية القطاع الزراعي كان ينظر إليها من منطلق أنها مصدر رئيس لزيادة الصادرات غير النفطية ، ومصدر لكثير من المواد الخام اللازمة لتحريك القطاع الصناعي ، وفي نفس الوقت يمثل القطاع الزراعي « الريفي » سوقا استهلاكية كبيرة للصناعات المحلية . وقد ركزت خطط التنمية الزراعية على إحداث التوسع الأفقي في المساحات المروية ، وضبط مشكلة جرف التربة ، وتطوير السلالات المحلية وتحسينها ، والتوسع في استخدام المخصبات والمبيدات الحشرية وتطوير التقنية الزراعية . كما وجهت معظم باقي استثمارات الحلقة إلى أنشطة تخدم بدورها وتدعم القطاع الزراعي أيضا . فقد شملت الخطة الحفية إلى أنشطة تخدم بدورها وتدعم القطاع الزراعي أيضا . فقد شملت الخطة مشروعات للتوسع في شبكة الطرق والصناعات التي تخدم التنمية الزراعية ، مثل صناعة الأسمدة الكيماوية والآلات الزراعية الحديثة والصناعات الغذائية وغيرها .

كما شجعت الخطة الاستثمارات الأجنبية من خلال منحها تسهيلات وحوافز وضمانات تؤمنها ضد « سياسة التأميم »(٢٨) بما يعطيها الفرصة الآمنة في المشاركة الإيجابية في إنجاح الخطة .

وقد حققت هذه الخطة معظم أهدافها التي حددت لها باستثناء الأرز الذي زاد إنتاجه بنسبة ٢٥٪ فقط بدلا من ٤٧٪ كما كان مقدرا أصلا في الخطة . كما أن صناعتي الأسمنت والأسمدة الكيماوية لم يحققا الهدف تماما ، بل توقفتا قبل بلوغ أهدافهما بقليل .

٧ - الخطة الخمسية الثانية : ( أول أبريل ٧٤ - ٣٠ مارس ١٩٧٩ م ) :

استهدفت هذه الخطة زيادة الدخل القومي بنسبة  $\frac{1}{7}$  ٧٪ . و كانت استمرارا و دعما لأهداف الخطة الخمسية الأولى حيث حظي القطاع الزراعي و تطوير الريف أيضا بأهمية خاصة حيث خصه ١٩٩١٪ من جملة استثارات الخطة . كما استهدفت هذه الخطة تحسين مستوى المعيشة للسكان من خلال تحسين مستوى التغذية والملبس والمسكن و توفير المزيد من فرص العمل عن طريق التوسع الصناعي . إضافة إلى توسيع قاعدة الخدمات التعليمية حيث خصها ٨٠٪ من جملة استثارات الخطة ، والخدمات الصحية مع عدالة توزيعها .


وقد حقق ارتفاع أسعار النفط في أثناء سنوات الخطة زيادة كبيرة في دخل الدولة مما أعطاها القدرة المالية على تنفيذ كل المشروعات الإنمائية المدرجة في الخطة بل وحققت زيادة في الدخل الوطني بلغت نسبتها ٧,٧٪ وهني نسبة أعلى مما كان مقررا أصلا في الخطة (٥,٠٪). فقد زادت قيمة النفط المصدر من ١٦٠٩ مليون دولار عام ١٩٧٣ م إلى ١٩٧٥ مليون دولار عام ١٩٧٤ م ووصلت الذروة عام ١٩٨١ م حيث ارتفعت قيمة النفط المصدر إلى ١٩٥٥ مليون دولار.

# ٣ - الخطة الخمسية الثالثة : ( أول أبريل ١٩٧٩ م - ٣١ مارس ١٩٨٤ م )

استهدفت هذه الخطة تحقيق نمو في الدخل الوطني بنسبة  $\frac{1}{7}$  7 % ، وتمحورت أهداف هذه الخطة حول تنمية الصادرات غير النفطية وتطوير الصناعات المحلية ، إضافة إلى استمرار التأكيد على تنمية القطاع الزراعي من منطلق استراتيجية الدولة التي تسعى لجعل الزراعة سندا قويا للقطاع الصناعي مما يدل على وجود درجة كبيرة من الوعي والنضج التخطيطي السليم والرؤية الاقتصادية الواعية ، وهذا ما يطلق عليه تعبير التنمية المتوازنة .

ولكن تنفيذ معدلات النمو المقترحة في الخطة لم تتحقق تماما بسبب نكسة أسعار النفط العالمية خاصة بعد عام ١٩٨١ م . وقد اضطرت الحكومة أمام هذا التراجع الشديد في دخل النفط أن تعلن في مايو ١٩٨٣ م عن تأجيل تنفيذ ٤٨ مشروعا من أجل إنقاذ احتياطي النقد الأجنبي وتقليل العجز في ميزان المدفوعات . ومع هذا فإن ما تحقق في بداية الخطة من مشروعات استطاع أن يعوض حالة الركود النسبي التي خيمت على النشاط الاقتصادي في نهاية الخطة . فقد حققت الخطة زيادة في الدخل الوطني بلغت نسبتها ٧٠٥٪ سنويا .

2 - الخطة الخمسية الرابعة : (أول أبريل ١٩٨٤ م - ٣١ مارس ١٩٨٩ م) . إذا كانت الخطط الخمسية الثلاث السابقة قد أكدت على استقرار الوضع الاقتصادي وتنمية العدالة الاجتماعية ، فإن الخطة الخمسية الرابعة قد ركزت على تحقيق التنمية المدعمة في ظل التحديات المصاحبة لسنوات الخطة المتمثلة في استمرار الانخفاض في دخل النفط وتذبذبه . ومن ثم أعطت هذه الخطة لقطاع الصناعة أهمية خاصة وزخما قويا



شكاد ١٧١ توزيع مسادر الطباقة والمادن الرئيس

وتعتبر إندونيسيا من أقدم الدول التي استغلت النفط تجاريا حيث يزيد عمره عن مائة سنة . فقد اكتشف النفط على نطاق تجاري لأول مرة في ١ يونيو ١٨٨٥ م في منطقة تلاغا تنغول بالقرب من بانكلان براندان في جنوبي جزيرة سومطره ، وتبعه حقل آخر يعرف حاليا باسم تيلاغا سعيد . وبعد ذلك امتد الكشف ليشمل مناطق جديدة في سومطره وخارج سومطره . وظلت صناعة النفط تنمو بشكل بطيء في البداية وحتى صدور قانون النفط لعام ، ١٩٦ م الذي سمح للشركات الأجنبية بإنتاج النفط وتصديره تحت إشراف الحكومة . وعلى الرغم من أنه لا توجد تقديرات رسمية لحجم الاحتياطي النفطي إلا أن بعض التقديرات تشير إلى أنه يبلغ نحو ، ١٨٨٠ مليون برميل ( مؤكد ) ، ه ألف مليون برميل ( غير مؤكد ) ، ونظرا لأن إندونيسيا عضو في منظمة الأوبك ، فإنها تلتزم بحصتها المقررة التي تتراوح بين ١,١٥ مليون برميل/ يوم ( بلغت حصتها ١,١٥ مليون برميل/ يوم في أكتوبر ١٩٨٦ م ) ، ١٩٣٣ مليون برميل وم في حصة يناير ١٩٨٧ م ) .

مناطق إنتاج النفط: يستخرج النفط من مجموعة حقول رئيسة في جزيرة سومطره ممثلة في حقل رانتو في شمالي سومطره ، وحقل بالمبانغ في جنوبيها وحقول جمبي وبير لاك وبكانبارو في وسطها . كما يستخرج من حقلي سورابايا وكاونجان في شرقي جاوه ، وحقلي باليكبابان ونتجون في شرقي كاليمنتان ، وحقل تراكان في شماليها الشرقي .

كا بدأ استخراج النفط من الحقول البحرية بواسطة شركة أتلانتيك ريتشفيلد حيث بدأ تصدير النفط من حقل بيما البحري في بحر جاوه منذ فبراير ١٩٨٧م . وكان أول بئر منتج في هذا الحقل قد بدأ إنتاجه في ديسمبر ١٩٨٦م . ويقدر إنتاجه بنحو ٢٥ ألف برميل/ يوم . وتجري تنمية هذا الحقل لرفع طاقته الإنتاجية إلى نحو ٤٠ ألف برميل/ يوم . ويقدر الاحتياطي المؤكد فيه حاليا بكمية تتراوح بين ١٠٠٠ - ١٥٠ مليون برميل (٥٨) .

وتبذل إندونيسيا جهودا كبيرة لكشف مناطق نفطية جديدة تدعم احتياطيها . ففي ديسمبر ١٩٨٥ م وقعت أربعة عقود مع شركات أجنبية للبحث عن النفط شملت

مساحة تبلغ ١١٠ ألف كيلو متر مربع في جزر أرو إلى الجنوب الغربي من إيريان جايا . ويشمل البحث كلا من المناطق البرية والبحرية . كما حُفر حقل بحري في خليج مالاقا تبلغ طاقته ١٤ ألف برميل/ يوم إضافة إلى حقل كوراوي في جزيرة بادانغ في خليج مالاقا أيضا . كما تم مؤخرا حفر حقلين في شمال غربي إيريان جايا هما حقلا كالامانا وستين كول بطاقة تبلغ ١٠ آلاف برميل/ يوم لكل منهما . كما اكتشف (١٩٨٥ م) حقل استكشافي يقع على بعد ١٦٠ كيلو مترا إلى الغرب من بالمبانغ في جنوبي سومطره . وإضافة إلى ذلك كشف حقل بحري غرب جاوه بطاقة تبلغ ٢٤٠٠ برميل/ يوم ١١٤ مليون قدم مكعب غاز طبيعي (٥٩) .

وتشرف على إنتاج النفط وتسويقه شركة النفط الوطنية « برتامينا » التي أسست عام ١٩٦٨ م .

ونستطيع من خلال الجدول رقم (٢٣) أن نتعرف على تطور حجم الإنتاج والصادرات خلال الفترة من ١٩٨٠ م – ١٩٨٥ م .

٥٨٩١ م	۱۹۸٤ م	۱۹۸۳ م	۲۸۶۲ م	۱۹۸۱ م	۰ ۱۹۸۰	البند
£٣1,٢	01Y 1,£1	19.,0	£AA,Y 1,#£	ολέ,λ ۱,٦	٥٧٧ ١,٥٨	الإنتاج السنوي متوسط الإنتاج اليومي
_	ToT, &	***, *	٣٢٠,9 11,100	77,7 £	77.77.	حجم الصادرات قيمة الصادرات
',''-'		' ', ' '	, , , , , , ,	,	,,,,,	مليون دولار

EIU: Country Profile 1986/7 p. 37.

المصدر:

وقد ارتفع إنتاج النفط الخام عام ١٩٨٦ م إلى ٤٥٤ مليون برميل ، وبلغ حجم الصادرات ٢٨٩,٤ مليون برميل(٢٠٠) .

ورغم أن إندونيسيا تصدر حوالي ثلثي إنتاجها من النفط الخام إلا أنها تستورد بعض النفط الخفيف من المملكة العربية السعودية وإيران لاستخدامه في إنتاج زيوت التشحيم .

## تكرير النفط:

إذا كانت إندونيسيا من الدول الرئيسة المنتجة للنفط الخام ، فهي أيضا من الدول المهمة في تكرير النفط وتسويق منتجاته . ففي عام ١٩٦٠ م بلغت طاقة معامل التكرير المهمة في تكرير النفط في ٣٨٠ ألف برميل/ يوم محتلة في ذلك الوقت المركز الثاني بعد اليابان في تكرير النفط في منطقة جنوب شرقي آسيا . وارتفعت الطاقة عام ١٩٨٠ م لتصل إلى ٢٦٥ ألف برميل/ يوم خاصة بعد افتتاح معمل سيلاكاب في وسط جاوه عام ١٩٧٦ م بطاقة تبلغ ١٠٠ ألف برميل/ يوم . وتتم عملية تكرير النفط بواسطة شركة النفط الوطنية « برتامينا » التي تملك تسعة معامل لتكرير النفط هي :

سيلاكاب ، سيبو ، ونو كرومو في جزيرة جاوه ، ودوماي ، بلاجو وسنغاي باكننغ ، بانغكالان براندار ، سنغاي جيرونغ في جزيرة سومطره ، وباليكبابان في كاليمنتان .

وعلى الرغم من أن طاقة التكرير في الوقت الحاضر تفوق أو تزيد عن الحاجة المحلية بصفة عامة ، إلا أن إندونيسيا تستورد بعض مشتقات النفط مثل الكيروسين ، والقطارة .

ولكي تقلل من الاعتاد على استيراد هذه المشتقات ، فقد وضع برنامج رئيس لتوسيع طاقة المعامل المحلية إلى ٨٠٠ ألف برميل/ يوم عام ١٩٨٥/٨٤ م حيث زادت طاقة كل من معملي تكرير باليكبابان وسيلاكاب إلى ٢٠٠ ألف برميل/ يوم لكل منهما . إضافة إلى إنشاء وحدة تقطير بطاقة ٦٠ ألف برميل/ يوم ألحقت بمعمل باليكبابان لإنتاج الكيروسين ، ووحدة أعرى بطاقة ٥٥ ألف برميل/ يوم في معمل دوماي لتحويل مخلفات الوقود إلى كيروسين (١٩٨٦ م وقد بلغت كمية النفط المكرر عام ١٩٨٦ م حوالي الوقود إلى كيروسين (٢٠١) . وقد بلغت كمية النفط المكرر عام ١٩٨٦ م حوالي ١٤٦,٩ مليون برميل ( جدول رقم ٢٤) .

جدول رقم (٢٤) إنتاج النفط المكرر عام ١٩٨٦ م

نسبة الإنتاج ٪	الإنتاج ( ألف برميل )	المعمـــل
٤٠,٣	٥٨,٧٨٢	سیلاکاب
٣٠,٨	\$ 8,970	باليكبابان
10,8	YY, <b>%</b> X Y	دوماي
0,9	۸,٥٧٤	بلاجو
٣,٩	٥,٨٢٤	سنغاي جيرونغ
۲,٧	7,979	سنغاي باكننغ
٠,٩	1,779	بانغكالان براندار
٠,١	198	ونو کرومو
٠,١	97	سيبو
_	1 £7,4£	الجملة
	1	

EIU: Far East & Australasia 1987/ No. 3 p. 24.

الصدر:

# ٢ – الغاز الطبيعي :

وهو من مصادر الطاقة المهمة في إندونيسيا حيث يحتل المرتبة الثانية بعد النفط. ويقدر الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي حتى أوائل ١٩٨٦ م بنحو ١٤٠٠ بليون متر مكعب (١٢٠). وترى شركة النفط الوطنية « برتامينا » ، أن المزيد من الاكتشافات النفطية ربما يكشف عن المزيد من الاحتياطي للغاز . إذ تستغل إندونيسيا حاليا حوالي ٤٠٪ من المناطق النفطية المعروفة .

ويعتمد استخراج الغاز الطبيعي على حقلين أساسيين يتسمان بكثافتهما العالية في إنتاج الغاز هما : حقل أرون في شمالي سومطره ، وحقل باداك في شرقي كاليمنتان . واكتشف كلاهما في أوائل السبعينات ، وبدأ إنتاج الغاز منهما واستغلاله في عام ١٩٧٧ م .

كما بدأ استغلال الغاز الطبيعي من بحر الصين الجنوبي داخل المياه الإقليمية الإندونيسية حيث يتم نقله من موقع الحقل إلى سومطره ومنها إلى سنغافورة عبر خط

أنابيب تحت الماء . فقد تم الاتفاق بين إندونيسيا وسنغافورة على تصدير الغاز الطبيعي لتزويد محطة توليد الكهرباء السنغافورية عند مدينة بولاو سرايا ، إضافة إلى تزويد مصنع للبتروكيماويات في نفس المدينة بحاجته من الغاز الطبيعي(١٣) .

وإضافة إلى حقول الغاز الطبيعي ، فإن إنتاج الغاز الطبيعي يأتي أيضا من الغاز المصاحب لاستخراج النفط ، الذي كان يحرق معظمه دون فائدة . ولكن مع بداية السبعينات بدأ استغلال هذا الغاز الطبيعي المصاحب للنفط في تزويد حاجة بعض المصانع ومحطات توليد الكهرباء بالطاقة . ومن ثم هبطت نسبة الغاز المصاحب المحترق من ٦٦٪ في منتصف السبعينات إلى ٢٢٪ عام ١٩٨٠ م وإلى ١٣٪ عام ١٩٨٣ م .

ويرجع الفضل في ذلك أيضا إلى تطور صناعة تسييل الغاز وزيادة قدرتها الإنتاجية إذ تعتبر إندونيسيا في الوقت الحاضر أكبر مصدر للغاز المسيل حيث تسهم بنحو ٤٠٪ من حجم تجارته العالمية متفوقة بذلك على الجزائر(١٤٠).

ومن أهم مجمعات تسييل الغاز مجمع بونتانغ الذي يعتمد على احتياطي الغاز في حقول باداك ونيلان . ويضم خطين لتسييل الغاز بطاقة تبلغ ٢,٦ مليون طن سنويا لكل منهما ( ١٩٨٢ م ) . وهناك مجمع آخر يقع عند أورن يضم ثلاثة خطوط بطاقة تبلغ ٥,٥ مليون طن سنويا لكل منها . وفي عام ١٩٨٤ م أضيفت أربعة خطوط جديدة لتسييل الغاز حيث زادت طاقة مجمعات التسييل الإجمالية من ٧,٧ مليون طن سنويا (أوائل الثانينات ) إلى ١٣,٩ مليون طن سنويا ( ١٩٨٤ م ) . وستزداد طاقة الإنتاج عندما يُتم إقامة معملين جديدين لتسييل الغاز عام ١٩٨٨ م عند أرون وبونتانغ اللذين سيمولان بقرض قيمته ١٩٨٠ مليون دولار من البنوك اليابانية يتم سداده من مبيعات المعملين إلى اليابان ، أكبر مستورد للغاز المسيل من إندونيسيا .

ومع تنمية صناعة تسييل الغاز الطبيعي أصبحت إندونيسيا المصدر الرئيس للغاز المسيل في العالم كما سبق أن ذكرنا ( ٤٠٪ من تجارته الدولية ) . فقد بلغت كمية الغاز المسيل المصدر عام ١٩٨٥ م نحو ١٦,٧ مليون طن بلغت قيمتها ٣٦٣٥ مليون دولار (١٥٠) .

والواقع أن إندونيسيا في سبيل تنمية مواردها ودعم صادراتها ، فإنها تقوم بعقد اتفاقيات ثنائية لمدد طويلة نسبيا . فمثلا من أجل دعم صناعة تسييل الغاز وتأمين تصدير وقعت مع اليابان في عام ١٩٧٣ م اتفاقية لمدة ٢٠ سنة تقوم إندونيسيا بموجبها بتصدير ١٤,٧ مليون طن من الغاز المسيل إلى اليابان سنويا . وفي عام ١٩٨٣ م وقعت اتفاقية مماثلة مع كوريا الجنوبية تصدر بموجبها ٢ مليون طن من الغاز المسيل سنويا على أن يبدأ التصدير من عام ١٩٨٦ م . وقد صدرت فعلا أول شحنة من الغاز المسيل إلى كوريا الجنوبية في أوائل عام ١٩٨٦ م . كما وقعت في نهاية ١٩٨٦ م اتفاقية مماثلة مع تايوان الجنوبية في أوائل عام ١٩٨٦ م . كما وقعت في نهاية ١٩٨٦ م اتفاقية مماثلة التصدير من عام ١٩٨٩ م .

كما بدأت إندونيسيا توسع من دائرة استغلالها للغاز الطبيعي بصورة مكثفة حيث أقيم عدد من المصانع الجديدة معتمدة على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة أو كادة خام . نذكر منها مصنعين لإنتاج اليوريا ( الأسمدة الكيماوية ) أحدهما في أتشيه شمالي سومطره ، والآخر في شرقي كاليمنتان بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي ٧٠٥ ألف طن من اليوريا لكل منهما . كما بدأ في عام ١٩٨٤ م مشروع تجريبي لتقييم استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات في إندونيسيا(٢٦).

وقد بلغ إنتاج الغاز الطبيعي عام ١٩٨٦ م حوالي ٤٥,٩ مليون متر مكعب ، ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (٢٥) تطور إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في الفترة من ١٩٨٠ م – ١٩٨٤ م .

( - 19AE - A . )	الغاز الطبيعي (	تطور إنتاج وتصدير	، رقم (۲۵)	جدول
------------------	-----------------	-------------------	------------	------

3481 9	7 19.4	۲۸۹۲	۱۸۶۱م	٠١٩٨٠	البنة
٤٢,٥	۳۳,٥	۳۱,۰	۳۱,۸	<b>۲</b> ٩,٦	إنتاج الغاز الطبيعي ( مليون م٣ )
Y0Y,117	04.,017	٤٨٣,٨٨١	<b>٤٦٣,</b> ٨٦٨	٤٥٣,٨٤٨	إنتاج الغاز المسيل (Btu) ( بليون وحدة طاقة )
٧٣٨,٣٩٣	££7,91Y	٤٦٨,٢٠٠	££7,777	££1,771	ر بيران الغاز المسيل (Btu)
					( بليون وحدة طاقة )

EIU: Country Profile 1986/7 p. 40.

#### ٣ - الفحم:

يحتل الفحم المركز الثالث كمصدر طاقة بعد النفط والغاز الطبيعي ، ومعظمه من فحم اللجنيت . ولكن لا يعرف بالضبط حجم احتياطي الفحم المؤكد في إندونيسيا ، إلا أن التقديرات تشير أنه يتراوح بين ٦,٥ بليون و ٢٣ بليون طن . ونظرًا لأن ١٠٪ من مساحة إندونيسيا هو الذي تم مسحه ، فإن الاحتياطي المعروف ( المؤكد ) حاليا لا يتعدى ٢,٦ بليون طن ، يتركز معظمه في جزيرتي سومطره وكاليمنتان وكميات قليلة في جاوه وسولاويسي وإيريان جايا .

ويأتي معظم الإنتاج من حقلين أساسيين في جزيرة سومطره هما : حقل أومبلين في غرب سومطره ، وهو من الحقول القديمة حيث بدأ إنتاجه عام ١٨٩٢ م ، وحقل بكت آسام في جنوبي سومطره الذي بدأ إنتاجه عام ١٩١٩ م . كا بدأ إنتاج الفحم من حقول جزيرة كاليمنتان وهي : حقل بيراو في أقصى الشمال الشرقي ، وحقل بوروكت جاي في وسطها ، وحقل سامرندو في الشرق ، وحقل لوت في الجنوب (١٧٠) . وتملك المناجم شركة فحم إندونيسيا الحكومية « تامبانغ باتوبارا » .

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (٢٦) تطور إنتاج الفحم خلال الفترة من ١٩٨٠ م – ١٩٨٦ م جدول رقم (٢٦) تطور إنتاج الفحم ( ألف طن )

۲۸۹۱ م	۱۹۸۵ع	<b>۱۹۸٤</b> م	۱۹۸۳ م	۲۸۴۲ م	۲۸۱۱ م	۰ ۱۹۸۰
۲,00.	1,897	١,٠٨٥	£ አ ን	٤٨١	٣٥,	٣٠٤

EIU: Country Profile 1987 - 8 p. 40.

المصدر:

وتسعى الدولة جاهدة لزيادة إنتاج الفحم بالكشف عن مناطق جديدة لزيادة دوره كمصدر للطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ففي خلال السنوات

كما تبذل جهود لتنمية وتطوير حقلي أومبلين وبكت آسام المستغلين حاليا بجزيرة سومطره . ففي عام ١٩٨٥ م أبرمت الحكومة عدة اتفاقيات لاستغلال وتنمية هذين الحقلين مع بعض الشركات الأجنبية . كما تم في أكتوبر ١٩٨٦ م الاتفاق مع اليابان للبحث عن الفحم في وسط سومطره .

وتأمل إندونيسيا في إنتاج أكثر من ٦ مليون طن بما يغطي التقديرات الاستهلاكية المتوقعة والمقدرة بنحو ٤,٨٥ مليون طن ، على أن يصدر الباقي وقدره ١,١٥ مليون طن للخارج . وقد زاد الإنتاج من ١,٤٩٢ مليون طن عام ١٩٨٥ م إلى ٢,٥٥ مليون طن عام ١٩٨٦ م

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (٢٧) توقعات إنتاج الفحم خلال الفترة من ١٩٨٧ م – ١٩٩٥ م .

جدول رقم (۲۷) التوقعات المستقبلية لإنتاج الفحم ( ألف طن ) ( ۱۹۸۷ م – ۱۹۹۰ م )

۱۹۹۵م	، ۱۹۹۰	۹۸۹۱ م	۸۸۶۱م	۱۹۸۷ م	المسنة
V, 9 V · Y, 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ψ,οξξ 1,٦٦· A,γο·	٣,19. 1,01. 7,	۲,۸·۰ 1,1۳· 0,···	1,9.0 1,11. 7,4	حقل بكت آسام حقل أومبلين حقول كاليمنتان
Y7,0Y.	۱۳,۸٦٥	11,7	۸,9٣٠	٥,٨١٥	الجملة

EIU: Country Reporte 1986 No. 2 p. 27.

نستطيع أن نتبين من هذا الجدول أن حقول جزيرة كاليمنتان ستلعب دورا مهما في إنتاج الفحم خلال السنوات العشر القادمة حيث سيخصها أكثر من ٢٠٪ من إنتاج فحم إندونيسيا . كما نتبين أن كمية الإنتاج المتوقعة ستفوق كثيرا كمية الاستهلاك المتوقعة والمقدرة بنحو ١٦,٤ مليون طن عام ١٩٩٥ م بما يتيح فائضا قدره ١٠ مليون طن للتصدير . وستخصص معظم الكمية المستهلكة من الفحم لتوليد الطاقة الكهربائية ، للتصدير . وستخصها عام ١٩٩٥ م نحو ١١ مليون طن ، أي ما يقرب من ٢٥٪ من كمية الفحم المستهلكة ، تليها في ذلك صناعة الأسمنت المقدر لها أن تستهلك ٤,٧ مليون طن أي بنسبة ٣٠٪ تقريبا .

# ٤ - الطاقة الكهربائية:

وهي من مصادر الطاقة التي توليها الدولة أهمية حاصة ، حيث تعتبر من مصادر الطاقة الأكثر شيوعا في القطاع الصناعي والعمراني . فقد زاد إنتاج الكهرباء من ٤٤٩ مليون كيلو وات/ ساعة عام ١٩٨٦ م الى ١٩٧٢ مليون كيلو وات/ ساعة عام ١٩٨٦ م موزعة على مصادرها كما في الجدول رقم (٢٨) .

جدول رقم (۲۸) توزیع حجم الطاقة الکهربائیة علی مصادرها ( ملیون کیلو وات/ ساعة ) ( عام ۱۹۸۲ م )

كمية الإنتاج	المسدر	كمية الإنتاج	المصدر
790	الغاز الطبيعي	9,10Y	النفط
717	طاقة حرارية أرضية	£,1£9	مساقط مائية
17,777	الجملة	٣,00£	الفحم

EIU: Far East & Australasia Year book, 1986 - 7 p. 68.

لمصدر:

ويتولى إنتاج معظم هذه الكمية ( ٩٣٪ ) شركة الكهرباء الحكومية ، والباقي من إنتاج القطاع الخاص .

-ومما تجدر ملاحظته أن توليد الكهرباء يعتمد على النفط بالدرجة الأولى ، ولكن في السنوات الأخيرة بدأ الاهتمام بتكثيف استخدام المصادر غير النفطية مثل الفحم والمساقط المائية ( الطبيعية والاصطناعية ) والطاقة الحرارية الأرضية . ففي عام ١٩٨٥ م بدأت تعمل أول وحدتين يعملان بالفحم في محطة سورالايا لتوليد الطاقة على الساحل الغربي لجاوه . ومن المتوقع أن تزود هذه المحطة عندما تستكمل وحداتها كما هو مقرر في الخطة كل احتياجات جاوه من الكهرباء . فالمرحلة الأولى التي تمت في منتصف عام ١٩٨٥ م التي تقدر بنحو نصف مليون فولت قوى تخدم حاليا شبكة الكهرباء التي تربط سورالايا مع جاكرتا وباندونغ وسيمارانغ . ونظرا لأن فحم منجم بكت آسام لم يتطور بعد لمواجهة احتياجات هذه المحطة ، فإنها تعتمد حاليا مؤقتا على الفحم المستورد من استراليا .

أما فيما يختص بالطاقة المائية التي يمكن أن تستخدم في توليد الطاقة الكهرومائية ، فإن إندونيسيا تملك احتياطيا ضخما غير مستغل في معظمه يبلغ حوالي ٥,٥ ا بليون كيلو وات/ ساعة يتركز ثلثه في إيريان جايا ، إضافة إلى مصادر هذه الطاقة في بعض المناطق المهمة مثل نهر شتاروم في غرب جاوه ، ونهر أساهان الذي ينبع من بحيرة طوبا في شمالي سومطره ، ومجموعة أنهار بالي وسولاويسي . وتقع أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية عند ساغولنغ على نهر شتاروم بطاقة إنتاجية تبلغ ٧٠٠ مليون وات .

ومن محطات توليد الطاقة الكهرومائية التي تمت عام ١٩٨٣ م محطة تقع على نهر أساهان حيث تزود هذه المحطة حاليا مصنعا لصهر الألمونيوم ، ومن المتوقع أن تخدم السواحل الشرقية لسومطره . وهناك محطة ثالثة جاري بناؤها عند سراتا(٧٠٠) .

# الطاقة الحرارية الأرضية :

فيما يختص بالطاقة الحرارية الأرضية ، فإن إندونيسيا ، نظرا لظروف تكوينها البنيوي . وموقعها الجغرافي الذي يضعها عند التقاء نطاقين من نطاقات البراكين النشطة ، تضم احتياطيا ضخما من هذه الطاقة الحرارية الأرضية . وقد أمكن تقدير احتياطي مؤكد منها يقدر بنحو ، ٩ مليون وات في جاوه وسولاويسي . ولكن ما يعيبها أن معظمها يقع في مناطق منعزلة ، وعلى ارتفاعات كبيرة تقتضي بالضرورة توفير البنية الأساسية اللازمة قبل تنميتها واستثارها مما يجعلها في كثير من المناطق عالية التكلفة .

وكان أول موقع تستغل فيه الطاقة الحرارية الأرضية هو منطقة كامو جانغ في غربي جاوه حيث تمت إقامة أول محطة كهربائية معتمدة على الحرارة الأرضية في عام ١٩٨٣ م بطاقة تبلغ حوالي ٣٠٠ ميجاوات .

وتشير التوقعات إلى أن الطاقة الحرارية الأرضية سوف تسهم بأكثر من ٥٪ من مجموع الطاقة المستخدمة في إندونيسيا مع نهاية هذا القرن(٧١).

## ٦ - الطاقة النووية :

لا تملك إندونيسيا في الوقت الحاضر أية محطة طاقة نووية تجارية . ولكن الأبحاث اللازمة لإقامة مثل هذه المحطة مستقبلا تسير بخطى حثيثة . فقد بدأت في عام ١٩٧٤ م إقامة أول مركز لأبحاث الطاقة النووية بعند سيربونغ بالقرب من جاكرتا يضم مفاعل أبحاث متعدد الأغراض بطاقة تبلغ ٣٠ ميجاوات . كما أقيم مصنع لإنتاج الوقود النووي . وقد أعلن في أبريل ١٩٨٦ م أنه بعد الانتهاء من إتمام بناء مفاعل سيربونغ سوف تبدأ إندونيسيا بناء أول محطة نووية على نطاق تجاري (٢٧) . وقد افتتحت محطة المفاعل النووي في سيربونغ في أغسطس ١٩٨٧ م (٢٧٠) .

كا تقدمت الأعمال والدراسات الخاصة بإقامة محطة نووية في جبل غوننغ موريا في وسط جاوه بطاقة تتراوح بين ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ ميجاوات حيث انتهت شركة متسوبيشي اليابانية من تقدير الجدوى الاقتصادية للمحطة وقدمت تسهيلات مالية لإقامتها ، وتبلغ التكلفة حوالي بليون دولار بطاقة تتراوح بين ٢٠٠ – ٧٠٠ ميجاوات (٢٠٠).

#### ٧ - الطاقة الشمسية:

من مصادر الطاقة المستقبلية التي تحظى باهتمام الدولة من الدعم والتنمية خلال الخطة الخمسية السادسة ( ١٩٩٤ م - ١٩٩٩ م ) . وتضم إندونيسيا محطتين للطاقة الشمسية إحداهما في منطقة غوننغ عند مدينة يوغاكارتا في جزيرة جاوه (٢٥٠) .

#### ب - المعادن:

على الرغم من أنه لم يتم مسح البلاد مسحا شاملا للكشف عن مواردها المعدنية، فإن

إندونيسيا غنية ببعض المعادن غير النفطية حيث تضم كلًا من القصدير والبوكسيت ، والنحاس والنيكل والحديد والمنجنيز والذهب وغيرها . شكل (١٧) .

وتلعب هذه المعادن دورا مهما في التجارة الخارجية لإندونيسيا حيث يصدر معظم إنتاجها إلى الخارج ، كما توفر الكثير من المواد الخام لبعض الصناعات المحلية . ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (٢٩) تطور إنتاج أهم المعادن في الفترة من ١٩٨٠ م – ١٩٨٦ م .

۲۸۹۲ م	۱۹۸۵ م	۱۹۸٤ م	۲۸۹۲ م	7 1944	۱۹۸۱ م	ه ۱۹۸۰	المعدن
72,0 79.	۲۲, ٤ ۸۳۰	۲۳ ۱,۰۰۳	YY <b>Y</b> YA	۳٤ ۲۰۰	۳٥ ١,٢٠٣	77 1,7£9	القصدير ( مركز ) البوكسيت
70.	777	197	۲۰٥	7 £ £	۱۸۹	۱۸۷	النحاس ( مُركز )
1,077 107	907 180	1,•74 88	1,79X 170	1,781	1,0 ET XY	ነ,∘ፖአ ኘ۳	النيكل رمال الحديد (مُركز)
-	77E 7107	779 7	47. 1498	777 7.08	17	714 7197	الذهب كيلو الفضة كيلو

The Europa Year book 1987 No. 1 p. 1393.

الممدر:

EIU: Country Profile 1987 - 8 p. 38.

#### ١ - القصدير:

من المعادن المهمة التي تعدن في إندونيسيا حيث يحتل المرتبة الثانية في الإنتاج العالمي بعد ماليزيا . وقد تعرضت عملية استخراجه لبعض الإهمال لعدة سنوات في أواخر الستينات وأوائل السبعينات حيث تراجع إنتاجه كثيرا . ولكنه بدأ ينتعش مرة أخرى مع منتصف السبعينات حيث استطاعت إندونيسيا أن تستعيد مركزها الثاني ، حيث ارتفع الإنتاج في عام ١٩٨٦ م إلى ٢٤,٥ ألف طن .

ويدن القصدير أساسا من أربع جزر تقع مواجهة للساحل الجنوبي الشرقي لسومطره هي : جزيرة بانجكا التي تضم أقدم الحقول الذي يرجع تاريخه إلى أوائل القرن الثامن عشر وجزيرة بيلليتونغ الذي بدأ الإنتاج فيها أواخر القرن التاسع عشر ، وجزيرة سنغ كيب، وجزيرة ريوه . كما يعدن ، بالإضافة إلى هذه الجزر الأربع ، من الشواطئ الجنوبة الغربية لكاليمنتان (٢٦) . وتتمتع مناطق إنتاجه بعدة مزايا هي :

أ : قرب التكوينات الرسوبية الحاملة للقصدير من سطح الأرض حيث كثيرا ما يعدن بطرية التعدين المكشوف مما يقلل من تكلفة الإنتاج .

ب - يستخرج من جزر صغيرة مما يجعل تكلفة نقله إلى المواني قليلة(٧٧) .

وبدر الاحتياطي المعروف بنحو مليون طن. ومن ثم يقدر عمره الافتراضي على ضوء معدل الاستخراج الحالي ( ٢٥ ألف طن ) بنحو ٤٠ سنة . ولكن اكتشفت كميا كبيرة من الاحتياطي الإضافي لم تقدر كمياتها بعد في التكوينات الأولية ضمن نطاق جزر القصدير السابقة ، إضافة إلى تكوينات أخرى في الأجزاء العميقة من الرف القار ؟ ٠

ونولي الدولة عملية تعدين القصدير وتسويقه من خلال شركتين حكوميتين إضافة إلى ركتين خاصتين تتعاملان على نطاق محدود في بعض المناطق . والواقع أن إنتاج القصير في إندونيسيا بمر بأزمة نتيجة تدهور الأسعار العالمية مما يجعل تكلفة الإنتاج في بعض الأحيان أعلى من السعر الجاري في الأسواق العالمية . ويحاول مجلس القصدير العالمي أن يقوم هذا الاتجاه بتحديد حصص التصدير لدول المجلس من أجل منع تدهور الأسمر . وتحاول الحكومة من جانبها احتواء هذه الأزمة أيضا من خلال دعم إنتاج القصير بالعودة إلى الوسائل التقليدية في تعدينه لتقليل التكلفة الإنتاجية من ناحية ، والمحافظة على وجود فرص عمل لنحو ٨٨ ألف عامل يعملون حاليا في تعدينه من ناحية أخرى (٨٨)

البوكسيت: وهو المعدن الأساسي في صناعة الألمونيوم. ويتركز الإنتاج في جزير بنتان التي شهدت أولى محاولات استخراج البوكسيت عام ١٩٣٥م. كما يعدن من بزيرتي بانكا وسنج كيب إضافة إلى شمالي سومطره وكاليمنتان(٢٩٠). وعلى ضوء

تطور الإنتاج كما هو موضح في الجدول رقم (٢٩) نجد أن الإنتاج يتسم بالتذبذ ب الواضح حيث يعكس هذا الإنتاج حجم الطلب عليه من اليابان (المستورد الوحيد لهذا المعدن). فبينما وصل الإنتاج عام ١٩٨٠ م إلى نحو ١,٢ مليون طن ، هبط في عام ١٩٨٠ م إلى ٠٠٠ ألف طن فقط ، وزاد عام ١٩٨٤ م إلى مليون طن ، وهبط عام ١٩٨٥ م إلى مليون طن ، وهبط عام ١٩٨٥ م إلى مليون طن .

وقد بدأت إندونيسيا انطلاقا من سياستها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي تدخل مؤخرا في تصنيع الألمونيوم من البوكسيت حيث أقامت في عام ١٩٨٥ م مصنعا لإنتاج الألمونيوم في منطقة مشروع كهرباء أساهان في شمالي سومطره مستفيدة من توفر مصادر الطاقة الكهربائية التي تعتبر طاقة أساسية لهذه الصناعة . ويضم هذا المصنع ١٥٠ خطوط إنتاج طاقتها حوالي ٢٢٥ ألف طن من الألمونيوم سنويا . وقد أدى تصنيع الألمونيوم محليا إلى تقليل حجم الصادرات من البوكسيت بصورة واضحة حيث هبطت الصادرات في عام ١٩٨٦ م إلى ٢٩٠ ألف طن فقط .

وقد أسهمت الشركات اليابانية في إقامة هذا المصنع بالمساعدات الفنية والإدارية حيث ستصدر نسبة كبيرة من إنتاجه إلى اليابان من خلال عقد طويل الأجل(٠٠٠).

٣ – النحاس: تعتبر إيريان جايا الجزيرة الرئيسة المنتجة للنحاس في إندونيسيا منذ عام ١٩٧٩ م عندما بدأ إنتاج النحاس من مناجمه في جبال أرتسبيرغ. ويتحكم في إنتاجه أيضا وضع السوق العالمية حيث يصدر معظم الإنتاج إلى الخارج.

ونستطيع من الجدول رقم ( ٢٩ ) أن نتبين تطور إنتاجه خلال الفترة ١٩٨٠ م – ١٩٨٠ م حيث زاد الإنتاج من ١٨٧ ألف طن ( ١٩٨٠ م ) إلى ٢٥٠ ألف طن ( ١٩٨٠ م ) .

٤ - النيكل: يتركز إنتاجه في وسط جزيرة سولاويسي في منطقة سورواكو - دانوا ماتانس. كما يوجد احتياطي ضخم في جزيرة هالماهيرا إضافة إلى إيريان جايا. ويحول معظم الإنتاج من خام النيكل إلى سبائك أو صفائح من النيكل. وقد بلغ إنتاج خام النيكل عام ١٩٨٥ م نحو ٩٥٦ ألف طن. وتشير التقديرات أن الإنتاج زاد إلى

حوالي ١,٥ مليون طن عام ١٩٨٦ م . ويصدر معظم الإنتاج إلى الخارج .

• - رمال الحديد: وهي من الخامات التي تستخرج من منطقة سيلاكاب بالقرب من يوغا كارتا وعلى السواحل الجنوبية لغرب جزيرة جاوه بالقرب من بلابوهان راتو. وكان يصدر معظم الإنتاج إلى اليابان حتى عام ١٩٧٨ م عندما توقفت اليابان عن استيراده مما أدى إلى هبوط الإنتاج من ١٢٠ ألف طن عام ١٩٧٨ م إلى ٢٨,٦ ألف طن عام ١٩٧٩ م وإلى ٣٣ ألف طن عام ١٩٧٩ م.

ولكن استطاعت إندونيسيا أن تتفادى هذه المشكلة بتوجيه إنتاج رمال الحديد نحو صناعة الأسمنت مما أدى إلى زيادة الطلب عليه مرة ثانية مع تزايد صناعة الأسمنت . فقد زاد الإنتاج من ٦٣ ألف طن عام ١٩٨٠ م إلى ١٤٥ ألف طن عام ١٩٨٦ م ، ولكنه عاد وتراجع إلى ٨٣ ألف طن عام ١٩٨٦ م ثم ارتفع إلى ١٥٧ ألف طن عام ١٩٨٦ م .

وتبذل في الوقت الحاضر محاولات لإمكانية استغلال هذه الرمال الحديدية في صناعة الحديد محليا .

7 - معادن أخرى: كما تنتج إندونيسيا كميات أخرى من معادن مختلفة مثل المنجنيز، خاصة من منطقة جنوب وسط جاوه وجزيرة تيمور وسومطره وسولاويسي، وكذلك صخور الفوسفات في جنوب وسط جاوه خاصة في منطقة وونوغيري. وتتركز معظم مناجم الذهب والفضة في منطقة تشكوتك، ومنطقة تجيكوندانغ في غربي جاوه. كما بدأ استخراج الذهب كمعدن ثانوي من مناجم النحاس في إيريان جايا حيث تستخرج كميات معقولة من الذهب. وهناك محاولات لتطوير وتنمية مناجم الذهب. في جنوبي سومطرة خاصة في منجم ليبونغ تاندار.

كا عقدت مؤخرا عدة اتفاقيات لتعدين الذهب في كل من سومطره وكاليمنتان(١١) .

## ثالثا: النشاط الصناعي:

يعتبر القطاع الصناعي من الأنشطة الاقتصادية التي حظيت باهتهام كبير من جانب الدولة بعد الاستقلال خاصة منذ عام ١٩٦٧ م مما يعكس حرصها على تنمية وتطوير هذا القطاع ليحتل مكانه المناسب في دعم الاقتصاد الوطني . ولعل مما يساند الحكومة

في هذا التوجه توافر الكثير من المقومات الأساسية القادرة على بناء قطاع صناعي كبير ومتنوع الإنتاج . فإندونيسيا تتمتع كما رأينا من دراستنا السابقة بوفرة وتنوع واضحين في مواردها الطبيعية الغابية والمعدنية ومواردها الزراعية ، إضافة إلى رصيد ضخم من مصادر الطاقة الأساسية من نفط وغاز طبيعي وفحم وطاقة مائية . كما تملك سوقا استهلاكية ضخمة ( ١٦٧ مليون نسمة ) ، وعمالة كبيرة بما يدعم الصناعات الوليدة في مراحلها الأولى .

وليس ثمة شك في أن القرار السياسي كان عاملا حاسما في تسخير كل المقومات السابقة في خدمة التنمية الصناعية . فقد تبنت الحكومة خاصة بعد عام ١٩٦٧ م استراتيجية صناعية تهدف إلى توسيع القاعدة الصناعية وتنميتها وتطويرها . وفي سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية بدأت تقدم الكثير من صور الدعم من حوافز مادية ومعنوية فضلا عن الحماية الجمركية من خطر المنافسة الأجنبية للقطاع العام أو الخاص على حد سواء . نذكر على سبيل المثال ما قامت به من وضع قيود على الكميات المستوردة من المنتجات المصنعة التي لها نظير محلي ، إضافة إلى فرض رسوم جمركية عالية . كما قامت مؤخرا بتخفيض سعر الكهرباء المقدمة للصناعة بنسبة ٦٪ كوسيلة لتقليل التكلفة الإنتاجية لمنحها القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية (١٨٠٠). كذلك بدأت في توفير الكثير من رعوس الأموال اللازمة لتحريك هذا القطاع خاصة بعد الارتفاع الكبير في عائدات النفط في منتصف السبعينات ، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحفيزها للمشاركة الإيجابية في دعم القطاع الصناعي . فضلا عن ذلك تقوم بدعم الاتفاقيات الصناعية مع الدول الأجنبية خاصة الدول الغربية للاستفادة من خبراتها وتقنيتها العالية ، وفتح أسواق هذه الدول أمام المنتجات الصناعية الإندونيسية خاصة اليابان والسوق الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها .

وقد بلغت قيمة الإنتاج الصناعي رقما ضخما حيث وصل إلى ٢٦٨٢١ بليون روبية ( ٢٩٨٠ بليون روبية ( ٢٠٠١ بليون رحوالي ٢١ بليون دولار ) عام ١٩٨٦ م مقابل ٢٢٠٥٨ بليون روبية ( ١٧,٢ بليون دولار ) عام ١٩٨٥ م . وقد سجلت بعض القطاعات زيادة كبيرة ملحوظة ، فمثلا نما قطاع صناعة الآلات والصناعات المعدنية الأساسية بنسبة ٢٠,٩٪ ، وقطاع

الصناعات الكيماوية بنسبة 11% ، وقطاع المنسوجات بنسبة 10% ، وقطاع صناعة البناء والتشييد بنسبة 11% .

ويتسم النشاط الصناعي بأنه قطاع متباين في خصائصه بشكل واضح بما يعكس بصدق مسيرة التطور التاريخي للحركة الصناعية في البلاد . فهو نشاط يجمع بين الصناعات التقليدية اليدوية أو كما تسمى صناعة الأكواخ ، وبين المؤسسات الصناعية المكانيكية الضخمة .

وعلى ضوء تعداد ١٩٧٥/٧٤ م الصناعي ، قسم القطاع الصناعي إلى ثلاث مجموعات أو قطاعات فرعية متميزة على أساس حجم العمالة بالدرجة الأولى هي :

أ – الصناعات المنزلية اليدوية التقليدية أو كما تسمى صناعة الأكواخ ( أقل من ٥ عمال ) .

ب - الصناعات الصغيرة الحجم ( من ٥ - ١٩ عامل ) .

جـ – الصناعات المتوسطة والكبيرة الججم ( أكثر من ٢٠ عامل ) .

وينتمي القطاع الصناعي في معظمه من حيث العمالة إلى المجموعتين الأولى والثانية ( المنزلية والصغيرة ) حيث يعمل فيهما حوالي ٨٠٪ من حجم العمالة الصناعية والباقي ( ٢٠٪ ) في المجموعة الثالثة .

ولكن إذا نظرنا إلى القيمة المضافة ، فإن الوضع يصبح مختلفا أو معكوسا تماما ، حيث إن ٨٠٪ من القيمة المضافة تأتي من المجموعة الثالثة ( الصناعات المتوسطة والكبيرة ) والباقي يأتي من الصناعات المنزلية ( ١٣٪ ) ، والصناعات الصغيرة ( ٧٪ ) .

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المصانع الكبيرة والمتوسطة زاد من ٧٢٥٨ مصنعا عام ١٩٧٦ م بيريادة في عدد العاملين من ٧٨١,٩٤٤ عاملا إلى ٩٧٦,٥٧٩ عاملا في نفس الفترة .

وكان معظم قطاع الصناعات المتوسطة والكبيرة حتى منتصف الستينات مركزا في أيدي الدولة نتيجة تأميم الحكومة للشركات والمؤسسات الصناعية الهولندية ، وإقامة عدد

من الصناعات الكبيرة التي تتبع القطاع العام. ولكن منذ ذلك التاريخ بدأت تحدث تغيرات في السياسة الحكومية الصناعية حيث أخذت تشجع القطاع الخاص الوطني والشركات الأجنبية من خلال قانون الاستثمارات الأجنبية لسنة ١٩٦٧ م بما يحفزها على المشاركة الإيجابية في تنمية المشروعات الصناعية الكبيرة .

ففي الفترة من يونيو ١٩٦٧ م إلى يونيو – ١٩٨٤ م نجد أن ٥,٦٦٪ من المشروعات الاستثارية الأجنبية التي وافقت عليها الحكومة (٤٩٧ مشروعا من أصل ٥٩٥ مشروعا) ، ٧٥٪ من مجموع رؤوس الأموال المستثمرة (١١,٤ بليون دولار من أصل ١٤,٩ بليون دولار) قد وجهت نحو قطاع الصناعة .

ومما يجدر ذكره أن ٢٥٪ من هذه الاستثارات الصناعية الأجنبية قد وجهت نحو الصناعات المعدنية الأساسية ، بينها الباقي اتجه نحو الصناعات الكيماوية والمطاط والمنسوجات والمنتجات الجلدية وغيرها . كما أن القطاع الخاص الوطني قد وجهت استثاراته في معظمها (٧٠٪) نحو المشروعات الصناعية (٢٨٨٩ مليون دولار من أصل ٤١٥٩ مليون دولار) .

ونتيجة لهذه الاستثارات الضخمة في القطاع الصناعي ، والدعم والتشجيع الذي تلقاه من الحكومة فقد نما القطاع الصناعي بشكل سريع منذ أوائل السبعينات . فقد بلغت نسبة الزيادة السنوية في القيمة المضافة لهذا القطاع في الفترة من 1900 - 1900 م (على ضوء أسعار 1900 - 1000 م) في المتوسط 1000 - 1000 . وقد ترتب على ذلك ارتفاع نصيب مساهمة القطاع الصناعي من مجموع الدحل القومي من 1900 - 1000 م أم واصل القطاع الصناعي نموه ليرتفع نصيبه في عام 1900 - 1000 إلى 1000 - 1000 م ثم واصل القطاع الصناعي نموه ليرتفع نصيبه في عام 1000 - 1000 إلى 1000 - 1000

وقد بدأ توجيه النمو الصناعي مؤخرا نحو تنمية وتطوير الصناعات البديلة لتحل محل الصناعات المستوردة ، بل تتعدى طموحات الدولة حد الاكتفاء الذاتي لترتقي بها إلى مرحلة التصدير بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني .

و نستطيع أن نتبين من الجدول رقم (٣٠) تطور حجم الإنتاج لبعض الصناعات خلال الفترة من ١٩٨١/٨٠ م - ١٩٨٦/٨٥ م .

جدول رقم (۳۰) تطور إنتاج بعض الصناعات المختارة ( ألف طن خلاف ما يذكر في موقعه ) ( ۱۹۸۱/۱۹۸۰ م – ۱۹۸۲/۸۰ م )

و۸\۲۸ م	۸۵/۸٤	۸٤/٨٣	۸۳/۸۲	AY/A1	٠٨١/٨٠	السنة
٢,٤٦٤	۲,۵۸۸	۲,۳٤٧	1,7.9	۲,٠٩٤	۲,۰۲۷	المنسوجات ( مليون متر )
1,877	١,٨١٠	1,777	1,870	1,777	۱۱٫۸۰٤	الغزل ( ألف باله )
٣,٥٨٩	۲,۹۱۰	7,700	1,988	۲,۰۰۷	1,900	الأسمدة
9,817	۸,۸۱۳	۸٬۰۷۸	٧,٦٥٠	٦,٨٤٤	0,107	الأسمنت
१७१	٣٤٢	٣٦٩	444	717	,۲۳۲	الورق ومنتجاته
98.	722	٦٢٠	۸۰۰	7.7.7	79.	الملح
1,717	٣,٩٤٤	۳,٦٧٣	٣,٨٨٦	۳,۸۱۷	۳,۳۲۰	إطارات السيارات (١٠٠٠ وحده)
479	72.	۳۸۲	133	٤٨١	٦١٠	زيت جوز الهند
१९७	٦.٥	737	۳۲٦	777	444	زيت الخضروات
7 ٤	۲٧	٨٢	44	۸۲	٣٣	السجاير ( بليون )
YA	٦٩	٦٨	٥٩	৽৸	٥.	سجاير القرنفل ( بليون )
٤٣	٣٠	44	۲۱	١٢	١٢	طائرات مروحية ( واحدة )
71	١.	٧	71	۱۷	17	طائرات ( واحدة )
١,٨٨٤	١,٤٢٨	1,0.5	1,09.	1,100	1,11.	الراديو ( ألف جهاز )
V 2 9	٥٥٠	٦٢٣	708	٨٧٤	٧٣٠	تليفزيون ( ألف جهاز )
1 8 9	114	189	107	۱۳۸	170	ثلاجات ( ألف )
١٤٠	١٥٤	١٥٦	١٨٨	71.	17.	تجميع السيارات ( ألف )
7 £ £	777	<b>479</b>	۳۷۷	٥٠٣	٤١٠	تجميع الدراجات البخارية ( ألف )
٦٧١	710	777	٧٤٤	٦٧١	72.	حديد التسليح
777	7 27	777	۳۱۷	4.1	798	حدید مجلفن ألواح

EIU: Country Profile 1987/8 pp . 43 - 4.

المصدر:

## أهم الصناعات:

تضم إندونيسيا مجموعة متنوعة من الصناعات الحديثة ، إضافة إلى الصناعات المنزلية التقليدية التي تنتشر في معظم مدن وقرى إندونيسيا . وسنناقش أهم الصناعات من حيث

تطورها ومناطق إنتاجها ودورها في الاقتصاد الوطني .

#### ١ - صناعة المنسوجات :

تعتمد هذه الصناعة بالدرجة الأولى على القطن والألياف الاصطناعية المستوردة . وهني من الصناعات التي نمت في ظل الحماية الجمركية وغيرها من الإجراءات التي أبعدت عنها خطر المنافسة الأجنبية خاصة من الدول المجاورة مثل الصين واليابان حيث أصبحت ثاني الصناعات أهمية من حيث عدد العاملين . كما زاد الإنتاج من حوالي ٢ مليون طن عام ١٩٨٦/٨٠ م .

ونظرا لأن هذه الصناعة تعاني منذ أوائل الثانينات من كساد أو تشبع في السوق المحلية ، فقد بدأت الصناعة تتجه بإنتاجها نحو التصدير مدعمة من قبل الدولة . وقد زاد حجم الصادرات بشكل سريع من كميات ضئيلة جدا عام ١٩٨٠ م إلى حوالى ٨٠ ألف طن عام ١٩٨٤ م بقيمة ٤٨٣ مليون دولار ، وزادت قيمتها في عام ١٩٨٥ م لتصل إلى ٥٠ مليون دولار ثم إلى نحو ٥٠٠ مليون دولار عام ١٩٨٦ م ، مما يجعل صناعة المنسوجات واحدة من أكبر الصناعات في توفير عملات صعبة للدولة (١٨٠ .

وفي سبيل تدعيم مسيرة هذه الصناعة ، فقد نجحت الحكومة في عقد اتفاق مع السوق الأوروبية المشتركة في مارس ١٩٨٦ م رفعت من خلاله حصة إندونيسيا من المنسوجات المصدرة إلى دول السوق . وليس ثمة شك في أن هذه الاتفاقية ستحدث انعكاسا طيبا في صادرات المنسوجات (٨٥٠) .

ومن أشهر أنواع الأقمشة الإندونيسية التقليدية « الباتيك » وهو نوع من القماش المطبوع يدويا تتركز صناعته في وسط جاوه ، وهو من أهم منتجات الصناعات المنزلية (٨١) .

كما تنتج إندونيسيا كميات كبيرة من الملابس الجاهزة بلغت كمياتها عام ١٩٨٦ م حوالي ٢٩,٥ مليون دستة مقابل ٢٦ مليون دستة عام ١٩٨٥ م و٢٥,٧ مليون دسته عام ١٩٨٤ م . وقد أدت هذه الزيادة في إنتاج الملابس إلى زيادة الصادرات من ١٢,٤ ألف طن قيمتها ٩٥,٣ مليون دولار (١٩٨١ م) إلى ٣٨ ألف طن قيمتها ٣٣٩,٦ مليون دولار عام ١٩٨٥ م(٨٧٠) .

## ٢ - صناعة الأسمدة والبتروكيماويات :

من الصناعات التي نمت وتطورت بشكل سريع نظرالتوافر موادها الخام الأساسية ( مشتقات النفط والغاز الطبيعي ) .

بالنسبة للأسمدة الكيماوية فهي صناعة استراتيجية بالنسبة للتنمية الزراعية ، ومن ثم حظيت باهتمام الدولة التي تسعى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية .

وتتركز صناعة الأسمدة بالقرب من مصافي النفط وحقول الغاز الطبيعي مثل مجمع بوسري للأسمدة الكيماوية الذي يقع بالقرب من بالمبانغ جنوبي سومطره عند بوبك سريو دجاجا وتبلغ طاقته الإنتاجية حوالي مليون طن سنويا منها ٢٥٠ ألف طن يوريا ، ٣٥ ألف طن أمونيا . كذلك مجمع الأسمدة والبتروكيماويات عند غرسيك بالقرب من سورابايا في شرقي جاوه الذي ينتج سلفات الأمونيا ، وتقدر طاقته بنحو ٢٥٠ ألف طن سنويا بعد إتمام إنشاء الوحدة الثالثة . كما يوجد مصنع للأسمدة « يوريا » عند أتشيه شمالي سومطره الذي بدأ إنتاجه تجاريا عام ١٩٨٤ م ، إضافة إلى مجمع الأسمدة عند بوبك كالتيم في شرقي كاليمنتان الذي يضم وحدتين إنتاجيتين ، ومن المتوقع إقامة الوحدة الثالثة بطاقة إنتاجية تبلغ ، ٧٥ ألف طن من اليوريا كل سنة لترتفع طاقة مجمع بوبك كالتيم الكلية إلى ١٩٨٧ مليون طن من اليوريا ، ٣٣٠ ألف طن من الأمونيا .

كما بدأت في أكتوبر ١٩٨٦ م إقامة مصنع جديد لإنتاج اليوريا عند بونتانغ Bontang في شرقي كاليمنتان بطاقة إنتاجية تبلغ ١٠٥ ألف طن ، وسيبدأ إنتاجه في أوائل عام ١٩٨٩ م

وقد أدى هذا التوسع في إقامة العديد من مصانع الأسمدة الكيماوية إلى زيادة الإنتاج من ٠٠٠ ألف طن عام ١٩٧٨/٧٦ م، ثم إلى مليون طن عام ١٩٧٨/٧٧ م، ثم إلى ٢ مليون طن عام ١٩٧٨/٨١ م بعدها قفز الإنتاج إلى ٥٠٠ مليون طن من اليوريا ، ١٦٠ ألف طن من سلفات الأمونيا عام ١٩٨٦ م .

وقد ترتب على زيادة الإنتاج أن أصبحت إندونيسيا منذ أوائل الثانينات مصدرة للأسمدة خاصة اليوريا حيث يستهلك معظم إنتاج سلفات الأمونيا محليا . فقد زاد حجم صادرات الأسمدة من ١٩٨٩ ألف طن عام ١٩٨١ م إلى ٣٤٣ ألف طن عام ١٩٨٨ م . ولكن هبطت الصادرات في عام ١٩٨٤ م إلى نحو ٢٦٢ ألف طن فقط نتيجة شدة المنافسة الأجنبية التي تواجهها في الأسواق التي تصدر إليها إندونيسيا . ولكن الإجراءات التي اتخذتها إندونيسيا لتشجيع الصادرات مثل تخفيض قيمة الروبية ( ١٩٨٦ م ) وعقد بعض الاتفاقيات التجارية قد أدت إلى زيادة الصادرات عام ١٩٨٦ م لترتفع إلى ٥,٠ مليون طن (٩٨٠) .

أما البتروكيماويات فهي من الصناعات التي حدث فيها الكثير من التقدم بما يحقق طموحات إندونيسيا في زيادة القيمة المضافة للنفط والغاز الطبيعي . ولكن هذه الطموحات قد أصيبت بضربة قوية عام ١٩٨٣ م عندما تدهورت أسعار النفط مما أجبر الحكومة على تأجيل إقامة بعض المشروعات ، منها مشروع إقامة مصنع العطريات المقترح إقامته عند معمل تكرير بلاجو جنوبي سومطره بتكلفة ١,٥ بليون دولار ، وإقامة مجمع جديد للأولفين بتكلفة ١,٦ بليون دولار في منطقة أتشه شمالي سومطره .

ولكن استطاعت الحكومة أن تعوض ضعف التمويل المحلي لمثل هذه المشروعات من خلال تشجيع الاستثارات الأجنبية في قطاع البتروكيماويات . ومن ثم شهدت الفترة من ١٩٨٤ م - ١٩٨٦ م افتتاح العديد من المصانع البتروكيماوية . فقد أقيم مصنع لحامض الفوسفوريك في أكتوبر ١٩٨٤ م ملحق بالمجمع الصناعي الذي تملكه الدولة عند غرسك بالقرب من سورابايا . كما افتتح في نفس الوقت ( ١٩٨٤ م ) مصنع لإنتاج المبيدات الحشرية . وفي أغسطس ١٩٨٥ م أقيم مصنع لإنتاج خيوط النايلون اللازمة لإطارات السيارات بالقرب من بوغور في غربي جاوه . وفي يوليو ١٩٨٦ م أقيم مصنع لإطارات الميازات بالقرب من بوغور في غربي جاوه . وفي يوليو ١٩٨٦ م أقيم مصنع لتكلفة ، ٥٩ مليون دولار لإنتاج حامض تريفتالك النقي الذي يعتبر جزءا من مجمع العطريات المقترح عند معمل تكرير بلاجو . كما افتتح مصنع للميثانول في جزيرة بونيو شرقي كاليمنتان . وقد أعلن في سبتمبر ١٩٨٥ م أن مصنع الأولفين الذي أعيد

افتتاحه عام ١٩٨٣ م سيتم تطويره وسوف يمد إندونيسيا بكمية ضخمة من البلاستيك .

كما بدأ العمل منذ يونيو ١٩٨٥ م لإقامة مصنعين لإنتاج مواد كيماوية أساسية في صناعة البلاستيك في مجمع البتروكيماويات في غرسك .

وهناك مصنع مقترح لإنتاج حامض الفورميك الذي يستخدم أساسا في صناعة المنسوجات والمطاط وإعداد الجلود سيقام عند تشكامبك في غربي جاوه إلى الشرق من جاكرتا ، إضافة إلى مصنع للمواد الحقّازة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ، التي تستخدم في صناعة الأسمدة النيتروجينية والصناعات البتروكيماوية بالقرب من تشكامبك وتقدر طاقته السنوية بنحو ، ١١٠ طن (٩٠٠).

كا أقيم مصنع لإنتاج مادة الكي بينزين ( ١٩٨٥ م ) وهي مادة كيماوية تستخدم في صناعة المنظفات عند ميراك في غربي جاوه وتبلغ طاقته حوالي ٢٠ ألف طن ، وسوف يغطي نسبة كبيرة من احتياجات إندونيسيا التي تستوردها في الوقت الحاضر . كا بدأت إندونيسيا في إنتاج الكربون النشيط حيث أقيم مصنعان أحدهما في مناهاسا بشمالي سولاويسي والآخر في ساما رندا في شرقي كاليمنتان بطاقة ٢٠٠ طن سنويا وهو مادة فعالة واسعة الانتشار في صناعة العقاقير الطبية والمشروبات الغازية والمواد الغذائية والألياف الاصطناعية وتنقية المياه . كا يتم بناء مصنع ثالث في شمالي سومطره بطاقة تبلغ والألياف سنويا بمساعدة من المملكة المتحدة (٩١) .

#### ٣ - صناعة الأسمنت:

من الصناعات الاستراتيجية التي ارتبطت في نموها وتطورها بالطفرة الكبيرة في حركة التشييد والبناء التي صاحبت النمو العمراني ، وإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية خاصة منذ منتصف السبعينات بداية الرخاء المادي . فقد بلغ معدل زيادة الطلب عليه حوالي ١٧٪ سنويا في أو اخر السبعينات وأو ائل الثانينات حيث عجز الإنتاج المحلي رغم زيادته الكبيرة عن أن يغطي الاستهلاك المحلي . فظل الاستيراد قائما حيث زاد من ١٤٨ ألف طن عام ١٩٨٩ م إلى ١٩٨٦ ألف طن عام ١٩٨٩ م .

ولكن فترة الكساد المؤقت في أعقاب نكسة أسعار النفط ١٩٨٣ م التي صاحبها بطء واضح في حركة التعمير وقلة الإنشاءات الجديدة إضافة إلى افتتاح عدد من المصانع الجديدة لتبلغ جملة المصانع عشرة قد أدى إلى هبوط الواردات عام ١٩٨٤ م لتصل إلى غو ٨٠ ألف طن فقط . ونظرا لاستمرار الطلب المحلي البطيء لهعلي الأسمنت عام ١٩٨٥ م وزيادة طاقة المصانع المحلية التي وصلت إلى ١٧,٤ مليون طن في السنة ، فقد بدأ الإنتاج يفوق حاجة البلاد المحلية ، فبينا بلغ الإنتاج ١٣,٦ مليون طن عام ١٩٨٥ م ، لم يزد الطلب المحلي عن ٩ مليون طن . وبدأت إندونيسيا تبحث عن أسواق حارجية تستوعب فائض الإنتاج . ونجحت في دخول الأسواق التصديرية منافسة حيث أمكن تصدير حوالي ٥٠,٥ ألف طن عام ١٩٨٥ م ، وأمكن مضاعفتها في عام أمكن تصدير حوالي ٥,٥ ٨٨ ألف طن عام ١٩٨٥ م ، وأمكن مضاعفتها في عام أمكن مضاعفتها في عام

وساعد على نجاح هذه المنافسة وزيادة الصادرات قرار الحكومة بتخفيض قيمة العملة «الروبية »، ومنحة التصدير في حدود ١٠ دولارات لكل طن مصدر ، وعقد اتفاقيات مع بعض الدول خاصة الهند والصين في يناير ١٩٨٦ م على تصدير حصة كبيرة من الأسمنت لكل منهما . كم بدأت الحكومة في استيعاب هذه الزيادة باستخدام الأسمنت بشكل متزايد في رصف الطرق بدلا من الزفت وفي عمل فلنكات السكك الحديدية وأعمدة الكهرباء (٩٢) .

#### ٤ – صناعة السكر:

من الصناعات القديمة التي بلغت مرحلة من التقدم كانت فيها إندونيسيا حتى عام ١٩٣٠ م من الدول الرئيسة المصدرة للسكر في العالم حيث بلغ إنتاجها حوالي ٣ مليون طن . ولكنها فقدت هذه الأهمية كما سبق أن ذكرنا نتيجة التوسع في صناعة السكر في كثير من دول العالم مما أثر على تجارة السكر الدولية .

وتتركز معظم مصانع السكر في جزيرة جاوه حيث توجد معظم مزارع قصب السكر . وتشير الإحصاءات التي أصدرها مجلس السكر الإندونيسي إلى أن إنتاج عام ١٩٨٥ م قد بلغ ١,٨٦٥ مليون طن .

وتواجه صناعة السكر في الوقت الحاضر بعض المشكلات منها تكاليف الإنتاج العالية لقلة كفاءة المصانع حيث إن معظمها مصانع قديمة ، وارتفاع إيجار الأرض الزراعية في جاوه خاصة . وتسعى الحكومة في الوقت الحاضر للتغلب على هاتين المشكلتين بتوجيه الاستثارات الجديدة نحو زراعة وصناعة السكر في الجزر الأخرى حيث إيجار الأرض منخفض إضافة إلى وضع خطة إحلال أو تحديث لمصانع السكر القديمة والأقل كفاءة لزيادة الإنتاجية بما يقلل أيضا من التكلفة الإنتاجية (٩٣) .

### صناعة الأبلكاش:

من الصناعات التي تطورت ونمت على حساب تصدير كتل الحشب بعد صدور قرار ١٩٨٠ م الذي وضع قيودا صارمة على تصدير الأخشاب غير المجهزة .

وتتركز معظم مصانع الأبلكاش التي يبلغ عددها ١٠٠ مصنع في جزيرة جاوه وسومطره وكاليمنتان . وعلى الرغم من أن هذه المصانع لا تعمل بكامل طاقتها فقد زاد الإنتاج من ٣,٨ مليون متر مكعب عام ١٩٨٤ م إلى ٤,٢ مليون متر مكعب عام ١٩٨٥ م بنسبة ٢٥٪ من ٣ مليون متر مكعب عام ١٩٨٥ م بنسبة ٢٥٪ من ٣ مليون متر مكعب عام ١٩٨٥ م وبلغت قيمتها ٧٤٣ مليون دولار .

ومن المتوقع أن ترفع حصة الأحشاب المصدرة إلى اليابان بنسبة تبلغ ٩٣٪ عن المستوى الحالي<sup>(٩٤)</sup> ، نتيجة قرار اليابان بتخفيض الجمارك على الأخشاب المستوردة من إندونيسيا بنسبة ٧٪ ابتداء من أبريل ١٩٨٧ م .

#### ٦ – صناعة الحديد والصلب :

تعتمد هذه الصناعة أساسا على خام الحديد المستورد حيث أن رمال الحديد المتوفرة محليا لا تصلح لهذه الصناعة . وهي صناعة حكومية حيث أنشئت شركة الحديد والصلب عند كراكاتوا وبدأ إنتاجها عام ١٩٧٨ م . وقد بلغ إنتاج الحديد والصلب عام ١٩٨٨ م نحو ٣,٣ مليون طن عام ١٩٨٥ م (١٩٠٠) .

كما أقيم مؤخرا مصنع آخر للحديد لإنتاج ألواح الصلب بالقرب من مصانع كراكاتوا

في سيلغون في غربي جاوه تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية ٨٥٠ ألف طن . وتبلغ سماكة ألواح الصلب ما بين ١,٨ – ٢ مليمتر لاستخدامها أساسا في صناعة المركبات المحلية . وسيؤدي هذا المصنع إلى تقليل استيراد إندونيسيا لمنتجات الصلب التي تقدر بنحو ١٠٠ ألف طن سنويا ، يتم توفيرها عن طريق الاستيراد من اليابان وكوريا الجنوبية . وقد تم تمويل تكلفة هذا المصنع الذي يبلغ ٨٢٥ مليون دولار عن طريق إسبانيا وفرنسا واتحاد البنوك الدولية (٩٦) .

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (٣١) إنتاج الحديد والصلب من مجمع كراكاتوا في عامي ١٩٨٥ م ، ١٩٨٦ م .

جدول رقم (۳۱) إنتاج الحديد والصلب في مجمع كراكاتوا ( ألف طن ) ( ۱۹۸۵ م – ۱۹۸۸ م )

نسبة الزيادة	۱۹۸۲ م	۹۸۹۰ م	السنة
%۲۳ %٦٧ %۱۳	1, T · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1, • 7 • ٣9 • ٤ • •	الحديد الإسفنجي ألواح الصلب حديد التسليح
	٣,٣٥٠	۲,۰۲٦	المجموع

EIU: Country Report No 1987 No.1.19.

الصدر:

#### ٧ - صناعة السيارات:

من الصناعات التي تعتمد على الاستيراد في توفير معظم مكوناتها ، فهي صناعة تجميعية بالدرجة الأولى . وتضم إندونيسيا عدة مصانع تتركز معظمها في جزيرة جاوه بطاقة تبلغ نحو ٣٠٠ ألف سيارة سنويا .

ولكن هذه المصانع تعمل تقريبا بنصف طاقتها حيث بلغ الإنتاج عام ١٩٨٦ م نحو

١٤٥ ألف سيارة مقابل ١٤٠ ألف عام ١٩٨٥ م ، بينها كان الإنتاج عام ١٩٨٤ م نحو ١٥٤ ألف سيارة .

في محاولة من جانب الحكومة لتقليل الاعتاد على الاستيراد لمكونات السيارة ، فقد أقامت مؤخرا مصنعا لماكينات السيارات (تويوتا) ، كما أقيم مصنع آخر لماكينات السيارات الديزل في بوغور في غربي جاوه . كما أن مصنع ألواح الصلب (سمك ١,٨ - ٢ مليمتر) سيوفر الكثير من العملات الصعبة ويؤمن احتياجاتها بأسعار منخفضة نسبيا(٩٧) .

#### ٨ - صناعة إطارات السيارات:

تعتمد أساسا على المطاط الاصطناعي المستورد . ومن ثم فهي من الصناعات التي ستتأثر بشدة نتيجة انخفاض قيمة الروبية . إذ على الرغم من أن إنتاج إطارات السيارات قد زاد بنسبة ٧٠٥٪ ، من ٣٠٩ مليون إطار عام ١٩٨٤ م إلى ٤٠٧ مليون إطار عام ١٩٨٥ م ، إلا أن بعض التقارير تشير أن إنتاج الإطارات سيتناقص بشكل حاد نتيجة انخفاض الطلب وارتفاع التكلفة .

ولكي تقلل الحكومة أيضا من اعتهاد صناعة الإطارات على المواد المستوردة ، فقد بدأت تشجع المستثمرين ( القطاع الخاص ) على إقامة العديد من مصانع المنتجات الوسيطة التي تدخل في صناعة الإطارات . وقد تم افتتاح مصنع لخيوط النايلون اللازمة للإطارات في أغسطس ١٩٨٥ م . كما منحت هيئة الاستثمار مؤخرا ( ١٩٨٦ م ) الموافقة لهيئة كوديل (P.T. Kodel) لإقامة مصنع لإنتاج المطاط الاصطناعي بطاقة تبلغ حوالى ٧٠ ألف طن سنويا(٩٨) .

إلى جانب هذه الصناعات الأساسية تضم إندونيسيا صناعات عديدة مثل صناعة أجهزة التليفزيون والمكيفات وعصر الزيوت والسجاير والورق والطائرات والمعدات الزراعية وغيرها . وتتركز معظم الصناعات الإليكترونية وصناعة الطائرات المروحية وتجميع طائرات الركوب الصغيرة في مدينة باندونغ .

## النشاط السياحي:

يعتبر من الأنشطة الاقتصادية التي بدأت الدولة توليها اهتهاما خاصا منذ عام ١٩٦٩ م عندما أنشئت إدارة للسياحة تعمل على تنشيط العمل السياحي . ومنذ ذلك التاريخ بدأت الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص ببذل جهود كبيرة لترقية وتنمية هذا النشاط ، حيث تضمنت الخطة الخمسية الثانية ( ١٩٧٩/٧٤ م ) خطة شاملة لتنمية السياحة وتطويرها مع التركيز على جزيرة جاوه المشهورة بمناظرها البركانية ومساجدها ، وجزيرة بالي المشهورة بتراثها الفني التقليدي واحتفالاتها الدينية ، إضافة إلى جزيرة سومطره وسولاويسي ونوساتنقارا . وقد قامت الدولة بتحديد الأماكن السياحية في هذه الجزر وتقديم الخدمات المختلفة وتطوير البنية الأساسية لتسهيل العمل السياحي ، إضافة إلى استراتيجية الدولة التي تسعى لتنويع مصادر الدخل وتنمية المصادر غير النفطية ، والرغبة استراتيجية الدولة التي تسعى لتنويع مصادر الدخل وتنمية المصادر غير النفطية ، والرغبة في إيجاد فرص عمل جديدة للسكان المتزايدين في القطاع السياحي فقد فتحت الحكومة البلاد على مصراعيها أمام السياح حيث ألغت في أبريل ١٩٨٣ م تأشيرة الدخول للسياح وسنغافورة وماليزيا وتايلاند والفلبين ودول الحيط الهادي وكوريا الجنوبية وهونج كونج واستزاليا والولايات المتحدة وكندا .

وقد أدى هذا القرار إلى إعطاء السياحة والصناعات المرتبطة بها قوة دفع كبيرة كان من نتيجتها زيادة عدد السياح عام ١٩٨٤ م بنسبة ١٠٪ عن أعداد سنة ١٩٨٣ م ليصل عددهم (١٩٨٤ م) إلى ٢٠٠٩١ سائح ويرتفع العدد بنسبة ٧٪ عام ٨٥ م ليصل إلى ٧٩٤٠ سائح (٩٩٠ وتتوقع الجهات المعنية أن يرتفع عدد السياح مع نهاية الخطة الخمسية الرابعة إلى ١,٢ مليون سائح (١٠٠٠).

وقد صاحب هذا النشاط السياحي نشاط كبير في تشييد الفنادق حيث تضم إندونيسيا أكثر من ١٢٥٠ فندقا منها ٢٨٦ فندقا تضم نحو ٢٠,٢ ألف سرير من مستوى فنادق النجوم . وقد أدى هذا النمو الفندقي السريع إلى أن يصبح عدد السياح رغم تزايدهم

المطرد دون طاقة الفنادق حيث كان معدل الإشغال منخفضا في معظم الفنادق . فمثلا تعاني جزيرة بالي السياحية بصفة خاصة من وجود فائض كبير في طاقتها الاستيعابية حيث بلغ معدل الإشغال ٢,٥٥٪ فقط في عام ١٩٨٥ م ، مما أدى إلى هبوط الأسعار وبالتالي نقص العائد السياحي . وقد أدى افتتاح ثلاثة فنادق كبيرة جديدة في بالي في أواخر ١٩٨٥ م وأوائل ١٩٨٦ م إلى مزيد من تدهور الأسعار ومزيد من تناقص معدل الإشغال . ومن ثم اضطرت إدارة السياحة في الإقليم إلى الإعلان عن منع إعطاء تراخيص إقامة فنادق جديدة في المستقبل المنظور .

ونستطيع أن نتبين من الجدول رقم (٣٢) انخفاض معدل الإشغال دون ٥٠٪ لفنادق النجوم ، ودون ٣٠٪ للفنادق العادية .

جدول رقم (٣٢) تطور النشاط السياحي في الفترة من ٨٠ – ١٩٨٥ م

۵۸۹۱ م	1986	1984	1987	1981	۰ ۱۹۸۰	البنه
V£9,£ oro,r — —	V··,9 019,V -	777,9 279,0 77,7	097,1	7,۲ ۳.۹,۱ ۳۸,۳ ۱۱۲,۲	071,7 784 78,7 98,8	عدد السياح ( بالألف ) إتفاق السياح ( مليون دولار ) عدد الحجوزات ( ألف ) عدد العاملين ( ألف )
	£.A Y.A	٤٩,٧ ٣٠,٦	0 E , Y TT , A	- -	_ _	معدل الإشغال (٪) أ – فنادق مستوى النجوم ب – و دون مستوى النجوم ه

EIU: C. P 1986-7 p. 49.

المصدر:

#### التجارة الخارجية

وإذا نظرنا إلى جدول رقم (٣٣) الذي يمثل تطور قيمة كل من الصادرات والواردات النفطية وغير النفطية ، يمكن القول إن الصادرات النفطية ( النفط والغاز الطبيعي ) تحتل المركز الأول بنسبة عالية جدًّا ( ٦٨,٤٪ عام ١٩٨٥ م ) . وهي الصادرات التي مكنت

إندونيسيا من أن تسجل لأول مرة فائضا في ميزانها التجاري منذ أوائل السبعينات. وقد أدى النمو المطرد للصادرات النفطية منذ منتصف السبعينات وحتى أوائل الثانينات ( ١٩٨١ م ) إلى تراجع نسبي في قيمة الصادرات غير النفطية . فقد بلغت قيمة جملة الصادرات النفطية عام ١٩٨١ م حوالي ٢٠,٦٦٤ مليون دولار بنسبة تبلغ ١٩٨١٪. مقابل ٤٥٠١٪ .

ولكن التدهور الذي حدث في أسعار النفط وإنتاجه منذ ١٩٨٢ م، قد أدى إلى تراجع واضح في قيمة الصادرات النفطية إلى ١٢,٧١٨ مليون دولار فقط عام ١٩٨٥ م بنسبة ٢٨,٤٪ مقابل ٨٢,١٪ عام ١٩٨١ م، بينها زادت قيمة الصادرات غير النفطية إلى ٥٨٦٩٪ عام ١٩٨١٪ عام ١٩٨١٪ عام ١٩٨١ م.

ومن أجل دعم الصادرات أصدرت الحكومة مؤخرا مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الجديدة التي تهدف إلى تقليل تكاليف الإنتاج للصادرات غير النفطية منها: تقليل الجمارك على الواردات من السلع التي تدخل في عملية الإنتاج المصدر، وتقديم حوافز تصدير، وتوريد المعدات والآلات بأسعار تشجيعية.

وقد تناقصت قيمة الواردات غير النفطية من ١٦٨٥٩ مليون دولار عام ١٩٨٢ إلى المدين دولار عام ١٩٨٥ م أي بنسبة خفض قدره ٤٠٪ تقريبا مما أدى إلى تحسين الميزان التجاري وامتصاص العجز في قيمة الصادرات النفطية . وحقق الميزان التجاري فائضا إيجابيا بلغ ٨٣٢٥ مليون دولار عام ١٩٨٥ م مقابل ٢٩٥٩ مليون دولار عام ١٩٨٥ م مقابل ٢٩٥٩ مليون دولار عام ١٩٨٥ م والفضل في هذا يرجع بالدرجة الأولى إلى الخفض الكبير في قيمة الواردات .

وإذا ما حللنا جدول تجارة إندونيسيا حسب السلع المصدرة والواردة نجد أن تجارة إندونيسيا الخارجية شهدت تطورات واضحة خلال الفترة من ١٩٨٠م - ١٩٨٥م (جدول رقم ٣٤).

فقد هبطت صادرات الكتل الخشبية هبوطا شديدا من ١٨٠٩ مليون دولار عام ١٩٨٠ م إلى ٩ مليون دولار فقط عام ١٩٨٥ م . وجاء هذا الانخفاض نتيجة لقرار الحكومة بمنع تصدير الأخشاب غير المصنعة ، وضبط قطع الأشجار لمنع تدهور

جدول رقم (۳۳) تطور قيمة التجارة الخارجية ( مليون دولار ) في الفترة من ۱۹۸۰ م – ۱۹۸۰ م )

٥٨٩١ م	1986	1984	1947	19.11	1940	البنسة
						النفط والغاز الطبيعى
17,713	17, . 18	17,111	12,599	۲۰,٦٦٤	17,741	 صادرات
1,772	7,797	٤,١٤٦.	7,010	1,777	1,788	واردات
11,888+	14,441	11,990+	1 2,002+	11,987+	17,.44+	صافي الميزان .
						المنتجات غير النفطية
০,১٦٩	٥,٨٧٠	0,0	٣,٩٢٩	٤,٥٠١	٦,١٦٩	صادرات
۸,۹۸۸	11,140	17,7.7	۱۳,۳۱٤	11,000	٩,٠٨٦	واردات
۳,۱۱۹ –	0,810 -	٧,٢٠١-	۹,۳۸۵	٧,٠.٤٩ —	Y,91V	صافي الميزان .
						إجمالي التجارة الخارجية
۱۸,۵۸۷	۲۱,۸۸۸	71,127	77,778	Y0,170	77,90.	صادرات
1.,777	۱۳,۸۸۲	17,707	17,809	۱۳,۲۷۲	۱۰,۸۳٤	واردات
۸,۳۲۰ +	<b>ለ,</b> ፡ ፡ ጓ +	٤,٧٩٤ +	0,279 +	11,898+	14,117+	الميزان التجاري .

EIU: Country Profile 1986/7 p . 62.

المصدر:

واستنزاف الثروة الغابية . ويعكس هذا القرار تزايد قيمة الصادرات من الأخشاب المصنعة « الأبلكاش » من ٥٥ مليون دولار عام ١٩٨٠ م إلى ٨٢٥ مليون دولار عام ١٩٨٠ م إلى ١٩٨٠ م إلى ٣٠٧ مليون دولار عام ١٩٨٠ م إلى ٣٠٧ مليون دولار عام ١٩٨٠ م .

كا ارتفعت صادرات المنسوجات بشكل كبير حيث زادت من لا شيء عام ١٩٨٠ م إلى ٢٢٠ مليون دولار عام ١٩٨٠ م ، وصادرات الملابس الجاهزة من ٩٨ مليون دولار عام ١٩٨٠ م إلى ٣٤٠ مليون دولار ١٩٨٥ م . إضافة إلى تزايد صادرات الألمونيوم ومنتجات النفط والأسمدة وغيرها . وهي صادرات في معظمها مصنعة أو أدخلت عليها نسبة معينة من التصنيع « شبه مصنعة » . ويعكس هذا الوضع اتجاه الدولة نحو زيادة القيمة المضافة لمواردها الطبيعية بتصديرها مصنعة أو شبه مصنعة أما بالنسبة لجدول

الواردات فإن أهم ما يسترعي النظر فيه هو اختفاء واردات الأرز عام ١٩٨٥ م تقريبا حيث هبطت قيمة وارداته من ٢٩٢ مليون دولار عام ١٩٨٠ م إلى أقل من مليون دولار عام ١٩٨٠ م إلى أقل من مليون دولار عام عام ١٩٨٥ م ، كما تناقصت قيمة الواردات الغذائية الأخرى من ٢٧٢ مليون دولار عام ١٩٨٠ م إلى ١٩٨٤ مليون دولار عام ١٩٨٥ م بما يعكس دور التنمية الزراعية في توفير الكثير من المواد الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد عليها. كما يلاحظ أن الصناعات الثقيلة من معدات وآلات إضافة إلى المواد الكيماوية وبعض المعادن الأساسية لا تزال تمثل النمط الرئيس للواردات، وهي واردات ضرورية لدعم التنمية ومساندتها.

جدول رقم (٣٤) تطور قيم السلع الرئيسة في تجارة إندونيسيا الخارجية (مليون دولار) في الفترة من ١٩٨٠ م - ١٩٨٥ م .. أولا: الصادرات

البنيد	1940	1981	1987	1984	1482	٥٨٩٠ م
النفط الخام ومنتجاته	10,090	۱۸,۱٦٤	10,898	14,001	17, 277	٩,٠٨٣
الغاز الطبيعي	۲,۱۸٦	۲, ٤٩٩	۲,۹۰٦	۲,01۳	4,011	۳,٦٣٥
المطاط	١,١٦٥	۸۲۸	٦٠٢	٨٤٩	908	9 8 0
خشب الأبلكاش	00	171	۲٧٠	٥٠٩	778	۸۲۰
البـــن	<b>ግ</b> ው	٣٤٦	787	٤٢٧	٥٢٥	००५
الملابس الجاهزة	٩٨	90	117	104	797	٣٤٠
الخشب المنشور	_	۲۲.	772	707	7.4.7	۳۰۷
القصدير ومنتجاته	٥١٠	٤٦١	279	710	Y V 0	Y 2 Y
الألمونيوم والبوكسيت	_	١	**	121	719	448
المنسوجات	-	۳۱	٣٦	117	۱۸۸.	77.
الجمبىري الروبيان	١٨١	174	١٨١	198	197	7.7
زيت النخيل	700	1.7	97	117	٦٣	177
الشـــاي	117	1.1	٩.	۱۳۰	777	1 29
كتل الخشب	١,٨٠٩	778	444	191	۱۷۲	٩
منتجات أخرى	1,770	1,877	1,779	1,011	۱,۷٦٠	1,779
الجملة	77,900	10,170	77,77	۲۱,۱٤٦	۲۱,۸۸۲	۱۸,۰۸۲

ثانيا : الواردات في الفترة من ١٩٨٠ م – ١٩٨٥ م تابع الجدول (٣٤)

د ۱۹۸۰	1986	1984	1444	1941	194.	البند
7,799 1,015 1,501 1,771 AA9 175 - 7,755	7,797 1,727 7,872 1,209 1,777 109 177	£,17£ 1,£7Y £,7A0 1,AFF 1,£A£ 74Y TA£ 7,£3A	£, £ • 7 1, £ 1 9 7, 7 8 £ 7, 1 7 • 1, A 1 0 0 V 9 1 • 7 7, V 7 7	7,.77 1,2.9 1,477 1,407 1,077 779 7.2	7,770 997 1,400 1,297 1,047 797 797	الآلات والمعدات المواد الكيماوية المنتجات المعدنية المعادن الأساسية وسائط النقل مواد غذائية مصنعة الأرز واردات أخرى
1.,777	۱۳,۸۸۲	17,707	17,809	18,777	1.,982	الجملة

EIU: Country Profile, 1987-8 p. 62.

المدر:

وتعتمد تجارة إندونيسيا الخارجية أساسا على ثلاث دول هي على الترتيب حسب الأهمية: اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة حيث يخصها مجتمعة ٧٦٦٪ من قيمة الصادرات الإندونيسية و١,١٥٪ من قيمة وارداتها (١٩٨٥ م). وأهم ما يلاحظ على جدول تطور نصيب الدول المختلفة التي تتعامل معها إندونيسيا تجاريا (صادرات واردات). أن دول السوق الأوروبية المشتركة نصيبها محدود في حجم الصادرات الإندونيسية حيث يخصها فقط ٣٠٥٪، بينا يرتفع نصيبها من الواردات الإندونيسية إلى ١٩٨٥٪ (١٩٨٥ م). كما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بين الدول التي تستورد منها إندونيسيا حيث يخصها ٥,٠٪ من جملة واردات البلاد (١٠٠٠). (جدول: ٣٥).

جدول رقم (٣٥) نصيب الدول التي تتعامل معها إندونيسيا تجاريا ( نسبة مئوية )

۱۹۸۰ م	۱۹۸۱ م	السنة. الدول المصدرة	۹۹۸۰ م	۲ ۱۹۸۱	السنة المستوردة
Yo,A' N,A A,o T,T T,o £,o Y,q Y,A Y,A	7.,1 17,0 4,6 7,4 - 7,7 6,1 7,7	اليابان الولايات المتحدة الأمريكية سنغافورة المانيا الغربية (سابقا) المملكة العربية السعودية استراليا المملكة المتحدة فرنسا كوريا الجنوبية	£7,7 71,7 A,A 7,1 1,9 1,5 1,1	£Y,0 19,7 11,0 1,2 .,0 1,.	اليابان الولايات المتحدة الأمريكية سنغافورة هولندا هونج كونج المانيا الغربية (سابقا) الملكة المتحدة
۲,۳		تايــوان	۰٫۸	١,٨	أستراليا

EIU: Country Profile 1986/7 p. 63.

المصدر:

### النقل والمواصلات

نظرا لطبيعة إندونيسيا الجغرافية الجزرية ، فإن وجود شبكة جيدة من طرق النقل يعتبر ذو أهمية بالغة ليس فقط من أجل التلاحم القومي وحسن الإدارة ، وإنما أيضا من أجل دعم التنمية الاقتصادية . ومن هذا المنطلق فقد حظي قطاع النقل والمواصلات بأهمية وأولوية خاصة من جانب الدولة . فقد خصصت لهذا القطاع استثارات ضخمة في خطط التنمية بلغت في الخطة الخمسية الثانية على سبيل المثال ٣,٥ بليون دولار ، وتضاعف حجم استثارات النقل في الخطة الخمسية الثالثة ليصل إلى ٣,٧ بليون دولار .

ورغم هذه الاستثارات الضخمة ، إلا أنها لم تتمكن من إنشاء شبكة متكاملة ومتطورة في مجال النقل والمواصلات نظرا للظروف الجغرافية الطبيعية التي ترفع كثيرا من تكلفة إنشاء الطرق واتساع رقعة الدولة وتشتها . إذ لا يزال ضعف شبكة الطرق يمثل عنق الزجاجة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الجزر حديثة العهد بالاستغلال والتعمير . ومن ثم فالبلاد لا تزال في حاجة ماسة إلى مزيد من الاستثارات

لرفع كفاءة وتوسيع دائرة هذه الشبكة بما يخدم الاقتصاد الإندونيسي بدرجة كفاءة أكبر خاصة الجزر الخارجية ، التي تمتلك الكثير من الموارد الطبيعية التي لم تستغل بعد استغلالا كاملا ، وتحتاج إلى شبكة نقل جيدة تساند مشروعات التنمية فيها .

وتتمثل شبكة طرق النقل في السكك الحديدية والطرق البرية والطرق المائية الداخلية والنقل البحري والنقل الجوي ، إضافة إلى شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية .

#### ١ - السكك الحديدية : :

تضم إندونيسيا شبكة من الخطوط الحديدية تملكها الدولة يبلغ مجموع أطوالها ٢٤٤٤ كيلو مترا(١٠٣) ، تتركز معظمها في جزيرتي جاوه وماديرا حيث يخصهما ١٤٤٥ كيلو مترا أي بنسبة ٨٠٪ . أما أطوال الخطوط الحديدية المتبقية التي تبلغ ١٣٠٠ كيلو متر فهي تمتد في جزيرة سومطرة في ثلاث شبكات منفصلة .

ومما يجدر ذكره أن معظم هذه الخطوط قد أنشئت في أواخر القرن الماضي في أثناء الاستعمار الهولندي ، ولكنها تدهورت وقلت كفاءة تشغيلها في أثناء الاحتلال الياباني لإندونيسيا وظل هذا التدهور حتى السبعينات نتيجة تراجع حركة المسافرين والبضائع عليها حيث تواجه منافسة شديدة من جانب السيارات التي تتسم بالمرونة في نقل الركاب والبضائع . إذ أن الظروف الجغرافية ( المسافات القصيرة نسبيا ) ، وطبيعة السلع تقلل كثيرا من قدرة السكك الحديدية على منافسة طرق السيارات في مجال نقل الركاب أو البضائع .

ولكن السكك الحديدية بدأت تستعيد الكثير من أهميتها كوسيلة نقل في أواخر السبعينات نتيجة لتحسين شبكة السكك الحديدية من خلال استبدال العربات والقاطرات القديمة بأخرى جديدة ، وتحسين القضبان الحديدية ورفع كفاءتها .

وقد بلغ عدد المسافرين بالسكك الحديدية عام ١٩٨٤ م حوالي ٤٤,٤ مليون مسافر في جاوه و٢,٣ مليون مسافر في سومطره . وبلغت حمولة البضائع ٣,٣٢ مليون طن في جاوه و ٣,١٠ مليون طن في سومطره . ويدل هذا على أن شبكة سكة حديد جاوه

تخدم الركاب أكثر مما تخدم البضائع ، بينها شبكة سكة حديد سومطره تخدم البضائع أكثر مما تخدم الركاب (۱۰۴) .

### ٢ - الطرق البرية:

تلعب الطرق البرية دورا مهما في النقل داخل الجزر . إذ بلغت أطوالها ( ١٩٨٤ م ) ١٦٦,٨٩٦ كيلو مترا بنسبة كثافة تبلغ ٩٠ مترا لكل كيلو متر مربع . وتبلغ أطوال الطرق الجيدة ١٢,٢٣٠ كيلو مترا أي حوالي ٢٧,٢٪ منها ١٢,٢٣٥ كيلو مترا طرقا سريعة نحو ٧,٧٣٠٪ ، ٤٧,٧٦٩ كيلو مترا بنسبة ٢٨,٧١٪ في حالة متوسطة ، والباقي قدره ٢١,٢٥٩ كيلو مترا بنسبة ٣٦,٨٢٪ في حالة رديئة أو رديئة جدا(١٠٠٠) .

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لشبكة طرق السيارات نجد أن معظمها مركز في جزر جاوه وماديرا وبالي ، حيث تبلغ كثافة الطرق نحو ٣١٥ مترا/ كم في الأوليين و٩٠٨ مترا/ كم في بالي . بينا تتراوح كثافة الطرق في سومطره وسولاويسي ونوساتنقارا ما بين ١٠٠ متر/ كم و ١٥٠ مترا/ كم ، وفي كاليمنتان ومالوكو تهبط الكثافة إلى أقل من ٣٠ مترا/ كم ، وتصل أدناها في إيريان جايا بكثافة تبلغ ٦ أمتار/ كم فقط .

وتم تشييد ثلاثة طرق سريعة يربط أحدها جاكرتا العاصمة مع بوغور ، وآخر يربط تشياوي مع مطار سوكارنو – حتى ، والثالث يربط جاكرتا مع باندونغ عبر تشيكامبك . كما تمت إقامة ثلاثة أنفاق وكوبري تربط بين جاوه وبالي وسومطره .

وقد صحب تطوير شبكة طرق السيارات نمو سريع في عدد المركبات ، فقد ارتفع عدد الحافلات من ٨٦,٢٨٤ حافلة عام ١٩٧٩ م إلى ١٩٠,٨٠٨ حافلة عام ١٩٧٩ م إلى ١٩٠,٣٢٥ سيارة عام ١٩٨٤ م . وزاد عدد سيارات الركوب من ٢٣٩,٤٦٤ سيارة إلى ٩٢٥,٣٢٥ سيارة في نفس الفترة . وارتفع عدد الشاحنات من ٤٧٣,٨٣١ شاحنة إلى ٧٨٧,٧١٧ شاحنة . كما أصبحت الدراجات النارية مألوفة جدا ومتزايدة حيث وصل عددها إلى شاحنة . كما أصبحت الدراجات النارية مألوفة جدا ومتزايدة عيث وصل عددها إلى ٤,٥٥٠ مليون دراجة عام ١٩٨٤ (١٠٠١) .

#### ٣ - النقل البحري:

يعتبر النقل البحري ذا أهمية حيوية لإندونيسيا نظرا لطبيعتها الأرخبيلية . ويربط النقل البحري بين عدد كبير من المواني يبلغ عددها ٣٣٦ ميناء منها ٢٠ ميناء تتمتع بتسهيلات وأعماق تسمح باستقبال السفن الكبيرة ذات حمولة أكثر من ٥٠٠ طن وأن ترسوا بأمان على أرصفتها .

كما يعمل على طرق النقل البحري أسطول تجاري ضخم يبلغ عدد سفنه أكثر من ٤٨٣٠ سفينة تتباين بين السفن المحيطية الكبيرة إلى المراكب الشراعية التقليدية . وتتعامل السفن المحيطية مع المواني الأربعة الرئيسة وهي :

أ – ميناء تانجونغ بريوك وهو ميناء العاصمة جاكرتا . وقد تم تطويره عام ١٩٧٩ م ليصبح الميناء التجاري الأول لاستقبال الحاويات .

ب – ميناء بلاوان وهو ميناء مدينة ميدان في شمالي سومطرة .

جـ - ميناء تانجونغ بيراك وهو يخدم مدينة سورابايا في شرقي جاوه . وقد تم تطويره عام ١٩٨٥ م ليتمكن من استقبال الحاويات .

د – ميناء أوجونغ باندانغ الذي يقع في جنوبي سولاويسي . وينضم إلى هذه المواني الأربعة ميناء خامس هو ميناء تانجونغ ماس عند مدينة سيمارانغ الذي افتتح عام ١٩٨٥ م .

ومن المواني الرئيسة الأخرى نجد ميناء سريبون في جاوه ، وميناء مالكاسا ، ومينادو في سولاويسي ، وميناء بانجارماسين في كاليمنتان الذي يستقبل حوالي ٨٥٪ من الحركة التجارية للجزيرة .

ونظرا لأهمية قطاع النقل البحري فقد وضعت خطة شاملة لمدة ست سنوات لتطويره وتحديثه ليتمكن من استقبال الحاويات ، وملاحقة التطور في وسائل النقل البحري ، وإحلال سفن جديدة محل السفن القديمة .

وإضافة إلى النقل البحري ، هناك طرق النقل المائية الداخلية متمثلة في مجموعة الأنهار الصالحة للملاحة في بعض الجزر الكبيرة مثل سومطرة وكاليمنتان حيث تعتبر الأنهار فيهما

وسيلة نقل مهمة . وقد بلغ عدد ركاب النقل المائي الداخلي عام ١٩٨٥/٨٤ م حوالي ٢٣,٦ مليون مسافر ، وجملة حمولة البضائع ٥,١٣ مليون طن(١٠٧) .

## ٤ – النقل الجوي :

يلعب النقل الجوي دورا مهما في الاتصال السريع بين الجزر المختلفة ، وقد حدث في السنوات الأخيرة توسع كبير في النقل الجوي . ففي الخطة الخمسية الثالثة ( ٧٩ – المنوات الأخيرة توسع كبير في النقل الجوي الإندونيسي من ١٦٠ طائرة من بينها ١٦٢ طائرة شحن ذات حمولة أقل من ١٠ أطنان و ٢٩٠ طائرة ذات حمولة أقل من ١٠ أطنان و ١٩٠ طائرة من بينها ٢٣١ طائرة شحن ( أكثر من ١٠ أطنان ) و ٣٥٣ طائرة شحن ( أقل عن ١٠ أطنان ) و ٣٥٣ طائرة مروحية .

وارتفع عدد طائرات نقل الركاب والخدمات المختلفة من ١٤٤ طائرة إلى ١٨٨ طائرة في نفس الفترة .

ويخدم أسطول النقل الجوي ٤٤ مطارا ، وأكبر هذه المطارات وأحدثها مطار سوكارنو — حتى الدولي عند سنغكارنغ بالقرب من جاكرتا الذي افتتح في أبريل عام ١٩٨٥ م ليحل محل المطار السابق لجاكرتا . ومن المطارات الدولية مطار بولونيا في شمالي من سورابايا ، ومطار سام راتولانغ عند مناد وبشمالي سولاويسي ، ومطار حسن الدين من سورابايا ، ومطار سام راتولانغ عند مناد وبشمال سولاويسي ، ومطار حسن الدين بالقرب من أجونغ باندنغ .

وقد بلغ عدد المسافرين على الخطوط الجوية الإندونيسية عام ١٩٨٤ م حوالي ٦,٤ مليون على مليون على مليون على الخطوط الداخلية ، ٩، مليون على الخطوط الدولية . وبلغت حمولة البضائع المنقولة جوا ٨٠ ألف طن ، منها ٤٩,١ ألف طن على الخطوط الدولية (١٠٨) .

## وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية :

إضافة إلى طرق النقل المختلفة السابقة ، فإن خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية تلعب دورا مهما في تشهيل مهمة الاتصال بين السكان المنتشرين في الجزر المختلفة .

وقد زاد من أهمية وسائل الاتصالات اللاسلكية ورفع درجة كفاءتها افتتاح محطتين للأقمار الاصطناعية في عامي ١٩٧٦ م و١٩٧٧ م مما سهل ودعم شبكة الاتصالات الداخلية بين الجزر من ناحية وبين إندونيسيا والعالم الخارجي من ناحية أخرى . وقد تم في عام ١٩٨٥/٨٤ م استبدالها بقمرين جديدين من أجل رفع كفاءة الاتصالات . كا تم في عام ١٩٨٠ م مد نظام كيبل بحري يربط جاكرتا بسنغافورة ، وفي عام ١٩٨١ م تم مد كيبل بحري آخر بين إندونيسيا وماليزيا ، وكيبل ثالث بين ميدان في شمالي سومطرة وبنانغ دخل الخدمة عام ١٩٨٥ م . كا مد كيبل رابع بين ميدان وكولمبو (١٠٩٠) .

#### الهو امش

#### اختصارات مستعملة في أسماء المصادر:

- EIU: The Economic Intelligence Unit.
- C.P.: Country Profile.
- C.R.: Country Report.
- E.B.: Encyclopedia Britannica.
- (1) EIU: Country Profile, Indonesia, 1986 7. P. 2;

- جايا Jaya كلمة إندونيسية تعنى العظيم أو الكبير .
- (3) E. B. London, 1982, Vol. 9. p. 45).
- (4) Ibid .
- عبر عن هذا الشعار لأول مرة الأديب اميوتانتولار أحد أدباء امبراطورية ما جاياهينا في القرن ١٥ الميلادي (5) ( إندونيسيا أرضا وشعبا إصدار وزارة الإعلام الإندونيسية تعريب محمد سعيد اكسوجي ) .
- إندونيسيا أرضا وشعبا إصدار وزارة الإعلام تعريب محمد سعيد اكسوجي (بدون تسرقيم) (6)
- (7) EIU: C.P. Indonesia, 1986 7. p. 3.
- (8) E.B. op. cit, p. 45& 9.
- (9) op.cit., p. 459 60.
- (10) op. cit, pp. 463- 4& Cressy G.B. (1963) Asia's lands & peoples p. 38 & 59.
- د . مکی محمد عزیز : مرجع سابق ص ۲۸۰ ۲۸۳ .
- (12) E.B. op. cit. p. 464.
- (13) Op. Cit., p. 458.
- (14) Ibid .
- (15) EIU. C.P. Indonesia, 1987/8 p. 2.
- إندونيسيا أرضا وشعبا مرجع سابق ( بدون ترقيم ) .
- (17) Cressy G.B., op. cit., p. 345.
- (18) EIU: C.P. Indonesia, 1986/7. p. 28.
- (19) Europa Year Book 1987, A World Survey. Vol. 2. p. 1391.
- (20) EIU: C.P. Indonesia, 1986/7. p. 9.
- (21) United Nations, Demographic Year Book 1985, New York 1987. pp. 164 & 228.
- (23) E.B. op. cit., p. 465 & Indonesia building a New Nation pp. 140 4. Kaleidoscope Mag. Vol. v No. 9 pp. 140 4.

- د. محمد أحمد السنباطي ( ١٩٨٢ م ) حضارتنا في إندونيسيا ( دار القلم بالكويت ) ص ١٨١ ١٨٥ ( (24) د. محمد السيد غلاب وآخرون ( ١٩٧٩ م ) البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة المعاصرة ( إصدار جامعة (25) الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) ص ٢٩٥ ٢٩٦ . لزيد من التفاصيل عن انتشار الإسلام في إندونيسيا انظر الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) ص ٢٩٥ ٢٩٥ . لزيد من التفاصيل عن انتشار الإسلامي الصفحات ( ٢٩٥ ١١٦ ١١٦ ٢٩٥ ) . ( ٢٩٥ ٢٨٣ ، ١٦٠ ١١٥ ) . (26) EIU: c.p. Indonesia 1986/7. p. 20.
- زاد سعر برميل النفط من ٣ دولارات ( ١٩٧٣ م ) إلى ٤٠ دولارا ( ١٩٨٠ م ) .
- كانت إندونيسيا قد أممت الشركات الأجنبية خاصة الهولندية عام ١٩٥٨ م .
- (29) EIU: C.P. Indonesia, 1986/7. pp. 13-5.
- (30) Europa op. cit., p. 1389.
- (31) op, cit., p. 1388.
- (32) EIU: C.R. Indonesia 1986 No. 2 p. 10 (Analysis of Economic & Political Trends, every quarter)
- جاوه اسم قديم يعني جزيرة الأرز . ( د . مكي عزيز ص ٢٩٦ ) .
- (34) EIU: C.P. Indonesia, 1986/7. pp. 24 5.
- (35) EIU: C.R. Indonesia 1987 No. 1 p. 19.
- (36) EIU: C.R. Indonesia 1987 No. 4 p, 23.
- (37) EIU: C.R. Indonesia 1986 No. 1 p. 22.
- (38) Ruth T. Mc Vey (1967) Indonesia. (South east Asia Studies, Yale University). p. 118.
- (39) EIU: C.R. Far East & Australasia 1987 No.1 p. 22.
- (40) EIU: C.P. Indonesia, 1986 7 p. 26.
- (41) EIU: C.P. Indonesia 1987 No. 1 p. 23.
- (42) EIU: C.P. Indonesia 1986 7 p. 27.
- (43) EIU: C.P. Indonesia 1987 No. 1 p. 24.
- (44) EIU: C.P. Indonesia 1986 No. 1 p. 24.
- (45) EIU: C.P. Indonesia 1986/7. p. 27.
- (46) EIU: C.P. Indonesia 1986 No. 1 p. 24.
- (47) EIU: C.P. Indonesia 1986/7 p. 28.
- د . صلاح الدين الشامي ، د . زين الدين عبد المقصود ( ١٩٧٤ م ) جغرافية العالم الإسلامي منشأة (48) المعارف بالإسكندرية ص ٤ ، ٥ .
- (49) EIU: C.P. Indonesia, 1986/7. p. 30.
- (50) EIU: op. cit., p. 30-1.
- (51) EIU: op. cit., p. 31-2. & FAO Production Year book 1985 Vol. 39 p. 53.
- (52) Europa op. cit., p. 1388.
- (53) EIU: C.R. indonesia 1986 No. 1 p. 25.
- (54) Spencer J.E. (1965) Asia East by South A cultural Geography, New York p. 278.
- (55) EIU: C.p. Indonesia 1987-8 p. 35.
- (56) EIU: C.R. Indonesia 1987 No. 1 p. 22,
- (57) EIU: C.R. Indonesia 1987 No. 2p. 22.
- (58) EIU: C.R. Indonesia 1987 No. 1 p. 29.

- (59) EIU: C.R. Indonesia 1986 No. 1 p. 28.
- (60) EIU: C.R. Indonesia 1987 No. 3 p. 23.
- (61) EIU: C.R. Indonesia 1986/7 pp. 37 8.
- (62) EIU: Far East & Australasia Yearbook. 1986/7. p. 63.
- (63) EIU: C.R. Indonesia 1987 No. 1 p. 29.
- (64) EIU: Far East & Australasia Yearbook 1986/7. p. 68.
- (65) Europa op. cit., p. 1389.
- (66) EIU: C.P. Indonesia. 1987/8. p. 40.
- (67) Ruth T. Mc Vey op. cit. p. & EIU: Far East & Australasia 1987 No. 3. p. 3.
- (68) EIU: op. cit., p. 26.
- (69) IBID.
- (70) EIU: C.P. Indonesia 1987 8. p. 41.
- (71) EIU; C.P. Indonesia 1986 7. p. 41.
- (72) op. cit., p. 42.
- (73) EIU: C.P. Indonesia 1987, No. 4. p. 27,
- (74) EIU: C.R. Indonesia, 1986, No. 4. p. 30.
- (75) EIU: Far East & Australasia, 1987, No. 2 p. 23.
- (76) E.B. op. cit., p. 648 & Mc Vey op. cit., p. 10.
- الشامي وزين الدين : مرجع سابق ص ٥٠٧ .
- (78) EIU: C.P. Indonesia, 1986/7. p. 33.
- (79) E.B. op. cit., p. 645.
- (80) EIU: C.P. Indonesia, 1986/7. p. 33.
- (81) EIU: op. cit., p. 34.
- (82) EIU: op. cit., p. 40.
- (83) EIU: C.R. Indonesia, 1987 No. 1, pp. 18-19.
- (84) EIU: C.P. Indonesia, 1986 7 p. 46.
- (85) EIU: C.R. Indonesia, 1986. No. 4, p. 21.
- (86) E. B. op. cit., p. 469.
- (87) EIU: C.R. Indonesia, 1986, No. 4, p. 21.
- (88) EIU: Far East & Australasia 1986, No. 2. p. 27.
- (89) EIU: C.P. Indonesia, 1987/8. p. 44.
- (90) EIU: op. cit., p. 40.
- (91) EIU: C.P. Indonesia, 1986, No. 2. p. 17 & No. 4. p. 20.
- (92) EIU: C.P. Indonesia, 1986/7. p. 45 & EIU: C.R. 1987. No. 1 p. 20.
- (93) EIU: C.R. Indonesia, 1986 No. 1 p. 22 EIU: C.P. 1986/7. p. 30.
- (94) EIU: C.R. Indonesia 1986 No. 2, p. 18 & EIU: C.P. 1986/7 p. 19.

- (95) EIU: C.R. Indonesia 1987 No. 1 p. 19.
- (96) EIU: C.R. Indonesia 1987 No. 4, p.19.
- (97) EIU: C.R. Indonesia 1986 No. 4, pp. 13 & 19. & 1987 No. 1 p. 19.
- (98) EIU: C.R. Indonesia 1986 No. 4, pp. 20-1..
- (99) EIU: C.P. Indonesia 1986/7 p. 48.
- (100) Europa op. cit., p. 1389.
- (101) EIU: C.P. Indonesia, 1986/7. p. 48.
- (102) EIU: C.P. Indonesia, 1987-8. p. 63.
- (103) Europa op. cit., Vol. 2 p. 1407.
- (104) EIU: C.P. Indonesia, 1986/7 pp. 49-50.
- (105) Europa op.cit., p. 1407.
- (106) Europa, op. cit. vol.2 p. 1407 & EIU: C.P. Indonesia, 1986/7. p. 50.
- (107) Europa, op. cit., Vol. 2. p. 1407.
- (108) Ibid . p. 1408.
- (109) EIU: C.P. Indonesia, 1986/7. p.p. 53.

## المراجع والمصادر

#### أولا : العربية :

۱ - د . صلاح الدين الشامي ، د . زين الدين عبد المقصود ( ١٩٧٤ م ) جغرافية العالم الإسلامي ( منشأة المعارف بالأسكندرية ) .

Y - c . محمد أحمد السنباطي ( 1987 م ) حضارتنا في إندونيسيا ( دار القلم بالكويت ) .

٣ - د . محمد السيد غلاب وآخرون ( ١٩٧٩ م ) البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة في العالم المعاصر ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض ) .

٤ - د . مكي محمد عزيز ( ١٩٨٦ م ) آسيا الموسمية دراسة جغرافية ( جامعة الكويت ) .

وزارة الإعلام الإندونيسية: إندونيسيا أرضا وشعبا تعريب محمد سعيد أكسوجي ( بدون تاريخ ) .

#### ثانيا: الأجنية:

- 1- EIU: Country Profile, Indonesia 1986/7, & 1987/8.
- 2- EIU: Country Report Indonesia 1986 No. 1, 2, 3 & 4. 1987 No. 1, 2 & 3.
- 3- EIU: Far East & Australasia Yearbook (Energy Review) 1986/7.
- 4- EIU: Far East & Australasia, Quarterly Energy Review 1986 No. 2 & 1987 No.
- 1,2,3 & 1988 No. 1.
  - 5- Encyclopedia Britannica, London, Vol. 9, 1982.
  - 6- Europa Year Book 1987, A World Survey, Vol. 1 & 2.
  - 7- George B. Cressey, (1963) Asia Lands & Peoples.

- 8- FAO: Production Year book 1985, Vol. 39. Rom, 1986.
- 9- Indonesia Building A New Nation (Kaleidoscope Magazine, Vol. V No. 9 July 1979.

- 10-Ruth T. McvVey (Editor) (1976) Indonesia (South East Asia Studies, Yale University).
  - 11- Spencer J.E. (1965) Asia East by South, A cultural Geography.
  - 12- United Nations: Demographic Year book 1985, New York 1987.

# فهرس الجداول

الصفحة	حول عنوان الجدول	رقم الجا
408	معدلات الأمطار في جاكرتا	١
410	التوزيع العمري والنوعي للسكان حسب تعدادي ١٩٨٠، ١٩٧١	۲
٣٦٦	التوزيع الإقليمي لسكان إندونيسيا ( تعداد ١٩٨٠ )	٣
<b>ም</b> ୬۳	تطور حجم السكان في أهم مدن إندونيسيا	٤
	تطور توزيع العمالة على القطاعات المختلفة (تعدادي ١٩٧١ –	٥
۳۷٦	( 1914 )	
<b>ፖ</b> ሊፕ	إسهام الأنشطة المختلفة في الناتج المحلي ( ١٩٨٥ )	٦
٣٨٧	تطور نسبة إنتاج المحاصيل الغذائية وإنتاجية الفرد ( ٨٠ – ١٩٨٤ )	٧
٣٩.	تطور إنتاج ومساحة الأرز ( ٨٠ – ١٩٨٦ )	٨
891	تطور إنتاج المحاصيل الغذائية الثانوية ( ٨٠ – ١٩٨٦ )	٩
790	تطور إنتاج المطاط ( ۸۰ – ۱۹۸٦ )	١.
۲۹۸	تطور إنتاج زيت النخيل وصادراته ( ٨٠ – ١٩٨٦ )	11
499	تطور إنتاج البن ( ۸۰ – ۱۹۸٦ )	١٢
٤٠١	تطور إنتاج جوز الهند ( ۸۰ – ۱۹۸۳ )	۱۳
٤٠١	تطور إنتاج الشاي ( ۸۰ – ۱۹۸٦ )	١٤
٤٠٢	تطور إنتاج التبغ ( ۸۰ – ۱۹۸٦ )	10
٤٠٤	تطور إنتاج السكر ( ٨٠ – ١٩٨٦ )	١٦
٤.٥	تطور إنتاج التوابل ( ۸۰ – ۱۹۸٦ )	۱۷

الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
٤٠٧	ر إنتاج الثروة الحيوانية ( ٨٠ – ١٩٨٦ )	۱۸ تطو
٤٠٨	ر الإنتاج السمكي ( ٨٠ – ١٩٨٦ )	۱۹ تطو
٤١٠	زيع التصنيفي لمساحة أنواع الغابات في إندونيسيا	٠٠ التوز
113	ر إنتاج وتصدير الأخشاب ( ٨٠ – ١٩٨٥ )	۲۱ تطو
٤١٤	يع حصة مصادر الطاقة (١٩٨٥)	۲۲ توزی
٤١٧	ر إنتاج النفط وتصديره ( ٨٠ – ١٩٨٥ )	۲۳ تطو
19	ج النفط المكرر عام (١٩٨٦)	٢٤ إنتا
173	ر إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي ( ٨٠ – ١٩٨٤ )	۲۰ تطو
277	ر إنتاج الفحم ( ٨٠ – ١٩٨٦ )	۲٦ تطو
274	قعات المستقبلية لإنتاج الفحم ( ٨٧ – ١٩٩٥ )	۲۷ التو
272	يع حجم الطاقة الكهربائية على مصادرها ( ١٩٨٦ )	۲۸ توز
277	ر إنتاج المعادن ( ۸۰ – ۱۹۸٦ )	۲۹ تطو
	ر إنتاج بعض الصناعات المختارة	۳۰ تطو
2 4 5	( 1927/20 - 1921/2	· )
	ج الحديد والصلب في مجمع كراكاتو ( ١٩٨٥ –	٣١ إنتا
133	( 19.	٨٦
* * *	ر النشاط السياحي ( ۸۰ – ۱۹۸۰ )	۳۲ تطو
117	ر قيمة التجارة الخارجية ( ٨٠ – ١٩٨٥ )	۳۳ تطو
	ر قيم السلع الرئيسة في تجارة إندونيسيا الخارجية ( ٨٠ –	۳٤ تطو
<b>££</b> A <b>££</b> Y	( 19.	٨٥
११९	بب الدول التي تتعامل مع إندونيسيا تجاريا	۳۰ نصی

## فهرس الأشكال

الصفحة	كل العنوان	رقم الش
٣٤.	موقع جمهورية إندونيسيا	١
450	الوحدات البنيوية الرئيسبة	4
<b>٣٤</b> ٨	تضاريس إندونيسيا	٣
404	معدلات الحرارة والمطر والرطوبة ( محطة جاكرتا المناخية )	٤
400	معدلات الحرارة والمطر والرطوبة ( محطة توساري المناخية )	٥
401	توزيع نسبة الغابات في جزر إندونيسيا	٦
411	التوزيع النسبي المقارن بين حجم السكان ومساحة الجزر	٧
۲٦٨	التوزيع الكمي لحجم السكان في أهم جزر إندونيسيا	٨
٣٧٠	نسبة ألريف والحضر	٩
277	التوزيع الكمي لحجم السكان في أهم مدن إندونيسيا	١.
٣٨٣	نسبة مساهمة الأنشطة المختلفة في الناتج المحلي	11
474	تطور مساحة وإنتاج الأرز	١٢
٣٩٢	تطور إنتاج الحبوب الغذائية الثانوية في إندونيسيا ( ٨٠ – ١٩٨٦ )	۱۳
441	تطور إنتاج المحاصيل التجارية الرئيسة ( ٨٠ – ١٩٨٦ )	١٤
٤٠٦	حجم الثروة الحيوانية في إندونيسيا (١٩٨٥)	10
٤٠٩	تطور إنتاج الثروة السمكية ( ٨٠ – ١٩٨٦ )	١٦
210	توزيع مصادر الطاقة والمعادن الرئيسة	١٧

## إندونيسا ملحق إحصائي

۱۹۱۹٤٤٠ كيلو متر مربع		(١) المساحة :
		(٢) السكان:
۱۹۰٫٦۸۳۰۳۱ نسمة	١٩ م )	– حجم السكان ( ٩٢
% <b>1,</b> v	( ۱۹۹۲ م )	– معدل النمو السنوي (
۲۵ مولودًا	ف (۱۹۹۲م)	– معدل المواليد في الأل
٨	في الألف ( ١٩٩٢ م )	– معدل الوفيات العام
صفر	في الألف ( ١٩٩٢ م )	– معدل صافي الهجرة ا
٧.	في الألف ( ١٩٩٢ م )	– معدل وفيات الرضع
و ۲۶ عامًا للإناث (۱۹۹۲)	۱۹۹ م) ٥٥ للذكور	– متوسط الأعمار ( <sup>۲</sup>
٣ مولودًا للأنثى خلال حياتها	ث (۱۹۹۲م) ۲,	– معدل خصوبة الإنار
ٍ ملاوي ويتوزعون كما يلي :	أغلبية السكان من أصل	* الأصول العرقية :
٧٪ ، مادوديون ، ٥,٧٪ ،	۱۱٪، سونداويون، ٥,	٥٤٪، جاويون، ؛
	أعراق أخرى .	ملايويون ساحليون ، ٢٦٪
لملاوية ، الجاوية ولهجات محلية	يا ﴾ وهي لغةٌ متفرعةٌ عن ا	* اللغات : « باهاسا إندونيس
	-	أخرى ، الإنجليزية والهولنديا
۷۷٪ (۱۹۹۰م) ۰		* نسبة التعليم :
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ عاملًا	ا ( ۱۹۸۵ م ) :	(٣) القوة النشطة اقتصاديًا
<u>//.</u> 00		·
%1.		– الصناعة .
<b>%</b> £		– البناء والإنشاءات .
% <b>r</b>		– النقل والمواصلات .
		-

170

( الموسوعة الجغرافية ٧/٣٠ )

```
(٤) عدد الوحدات الإدارية ( ١٩٩٢ م ) :
```

### (٥) المدن المهمة وأعداد سكانها في عام ١٩٩٣ م ( تقديرات ) :

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
عدد السكان	– المدينة
۱۰٫۰۰۷۳۰٤ نسمة	– جاكرتا ( العاصمة ) .
۲,۹۳۰۱۰۲ نسمة	– سورابایا
۱,۹٤۲۷۰۸ نسمة	– باندونج .
۳,٦٦٥١٦٥ نسمة	– میدان .
۱,۹۰۵۱٦٤ نسمة	- سيمارانج .
۱,۱۹۷۲٤۳ نسمة	- بالمبانج .
۱٫۳٥٣۲۰٥ نسمة	– يوجنق باندانق ( ماكاساد ) .
۲۲۹۳۹۱ نسمة	– مالانج .
۱٫٤٥٨,٠٩٦ نسمة	– يادانج .
٥٣٥٤٦٥ نسمة	– سورا كارتا .
٤٩٦٤٢٦ نسمة	– يوقيا كارتا .

7 2

#### (٦) الموارد الطبيعية الرئيسة:

الترب الخصيبة ، الفحم الحجري ، الذهب والفضة .

#### (٧) المشكلات البيئية الرئيسة:

- الفيضانات ، الجفاف ، الأعاصير ، انحسار النطاقات الغابية .

#### (٨) استعمالات الأرض:

- الأراضي القابلة للزراعة ٨٪ ، المروج والمراعي ٣٪ ، الغابات ٢٧٪ ، استعمالات أخرى ١٥٪ شاملة ٣٪ أراضي مروية .

#### (٩) الزراعة:

```
- أهم المنتجات : الأرز ، الكسافا ، المطاط ، الفول السوداني ، الكاكاو ، البن ، لب الجوز ، منتجات مدارية أخرى .
```

إسهام الزراعة في صافي الناتج الوطني ( ١٩٩٢ )

#### مقادير بعض المنتجات الزراعية وأعداد زؤوس الثروة الحيوانية (١٩٩١):

الأرز .
 الف طن متري .

- الذرة الشامية . • ١٤٠٥ . • ١٤٠ . • ١٤٠٥ . • ١٤٠٥ . • ١٤٠٥ . • ١٤٠ . •

- البطاطس

- الفول السوداني . ٥٠٠ ، ، ، ، .

- الكاكاو.

- المطاط.

- الماشية . الما

- الخيول .

- الجاموس.

#### : المعادن :

- المعادن المهمة : النيكل ، الصفيح ، النفط ، البوكسيت ، النحاس .
  - مقادير الإنتاج لبعض المعادن ( سنوات مختلفة ) .
- الفحم الحجري (١٩٩٠ ١٩٩١). ١٣,٥ مليون طن متري

٥١٤,٠٠٠ طن مترى . - البوكسيت ( ١٩٨٨ – ١٩٨٩ ) . - ( 19AA - 19AY ) ... - list ۳۰۲,۷ طن متری - الحديد الخام ( ١٩٨٨ - ١٩٨٩ ). ۲۱۰,۵ طن متری . - الصفيح ( ١٩٨٨ - ١٩٨٩ ) . ۲۸,۹۰۰ طن متری . - النيكل ( ١٩٨٨ - ١٩٨٩ ) . ۱۸۸۱٫٦ طن متری . (١١) الصناعة: - النفط ، النسيج ، الأسمنت ، الأسمدة الكيماوية ، قطع الأخشاب ، الأغذية ، المطاط ، الملابس ، الصناعات الثقيلة . - إسهام الصناعة في صافي الناتج المحلى ( > 1949 ) % " . - معدل النمو الصناعي السنوي ۲,۱۱٪ ( ۱۹۸۹ م ) (١٢) صافي الناتج الحلي: (١٩٩١ م) ۱۲۲ بليون دولار أمريكي . (١٣) متوسط دخل الفرد. (١٩٩١) . ٦٣٠ دولار أمريكي (١٤) معدل النمو الحقيقي : ( ١٩٩١ م ) ٠ ٪,٦ (١٥) مغدل البطالة : (١٩٩١ م) . % (١٦) معدل التضخم : (١٩٩١ م) . 7.1. : (۱۷) الصادرات : ۲۵٫۷ بليون دولار أمريكي . - قيمة الصادرات ( ١٩٩٠) - المفردات : النفط والغاز الطبيعي السائل ٤٠٪ ، الأخشاب ١٥٪ ، المنسوجات ٧٪ ، المطاط ٥٪ ، صادرات أخرى ٣٣٪ . (١٨) الواردات: ۲۱٫۸ بلیون دولار أمریکی . - قيمة الواردات (١٩٩٠) . - المفردات : الماكينات والمعدات ٣٩٪ ، منتجات كيماوية ١٩٪ ، سلع مصنعة

١٦٪ . واردات أخرى ٢٦٪ .

### (١٩) النقل والمواصلات ( ١٩٩٢ م ) :

– الطرق المعبدة

- المسالك المائية - المسالك المائية

سيلاكاب ، شيربون ، جاكارتا ، كوبانق ، بالمبانق ، أوجونق ، بندنغ ، سيمارانغ ، سورابايا .

- السفن التجارية ٣٨٧ سفينة

– المطارات المدنية ٢٣٧ مطار

- عدد الطائرات المدنية - ٢١٦ طائرة

- عدد الهواتف (۱۹۸٦م) - عدد الهواتف (۱۹۸۹م)

### مصادر الملحق الإحصائي

(۱) – الآفاق العالمية المتحدة ، (١٩٩١ م ) المعلومات ، ط ١ . . . القاهرة : الزهراء للإعلام العربي .

- (1) Brian, Hunter: The Statesman's Year Book-Statistical and Historical Annual of the States of the World for the Year 1992 1993.
- (2) Department of International Economic and Social Affairs of the U.N., (1993): World Population Charter, New York.
- (3) The Europa' World Year Book, (1993): 39 th: Edition, London: Europa. Publications Limited.
- (4) The World Book, (1991): Social Indicators of Development, London: The John Hopkins University Press.
- (5) The World Fact book, (1992): Central Intelligence Agency. Washington, DC.

رقم الإيداع ١٩٩٥/٨٤٧٣ م I.S.B.N: 977 – 256 – 123 – 4

#### هجر

#### للطباعة والنشر والتوزيم والإعلان

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة ( ٣٤٥١٧٥٣ – فاكس ٣٤٥١٧٥٦ المطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل أرض اللواء – ٣٤٥٢٩٦٣ عليه المبابة ص . ب ٦٣ إماية

The national Library: 8473/95 I.S.B.N: 977 - 256 - 123 - 4

#### Hajar

For Print., Publish., Dist. & Adv. Office: 4 Terast El Zomor St., Mohandiscen, Giza.
Tel: 3452579, Fax.: 3451756

Press: 2,6 Abdel Fattah El Tawil St., Ard El Lewa, Tel.: 3452963. P.O.Box: 63 Embaba

#### **Editorial Board**

- Prof. Dr. Salah A. Eisa. Professor of Geography, College of Social Sciences (in Riyadh).
  - Dr. Alassam A. A. Alassam . Associate Professor of Geography, College of Social Sciences (in Riyadh).
  - Dr. Suliaman D. Al Ruhaily. Associate Professor of History, College of Social Sciences (in Riyadh).
  - Dr. Abdulah N. Alwelaie. Associate Professor of Geography, College of Social Sciences (in Riyadh).
  - Dr. Abdulah H. Al Khalaf Associate Professor of Geography, College of Social Sciences (in Riyadh).
  - Dr. Abdulah S. Al Rakeiba. Assistant Professor of Geography, College of Social Sciences (in Riyadh).
  - Dr. Mohammed S. Al Ribdi. Assistant Professor of Geography, College of Social Sciences (in Riyadh).

#### Maps and Figures are drawn by

Usama A. Abdul - Hamid.

Cartographer of the Deanery of Academic Research (in Riyadh).

#### **Advisory Board**

Dr. Muhammad bin Abdullah Al- Ajlan. (President)
president of the University.

Dr. Abdulaziz bin Zaid Al- Roomi. (Membr)
Vice - President for Educational affairs.

Dr. Fahd bin Abdullah Al - Semmari (Member)
Dean of Academic Research.

Dr. Salah A. Eisa. (Member)

Academic Supervisor of the Encyclopedia.

#### **Contents**

- South Eastern Asia Region :
Ву
Dr. Jawdah H. Jawdah .
- Malaysia :
Ву
Dr. Zakria Owang Su.
- Brunai :
Ву
Dr. Zeinnuddin Abdulmaqsood
- Indonesia :
Ву
Dr. Zeinnuddin Abdulmaqsood

# KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AL - IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY





## The Geographical Encyclopedia of the Muslim World

## Volume 7 THE SOUTH EASTERN REGIUN

PRINTING IS FINANCED
BY
SHEIKH SULAIMAN BIN ABDULAZIZ AL - RAJHI

The Geographical Encyclopedia
Of The Muslim World
THE SOUTH EASTERN REGION

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
AL IMAM MUHAMMAD IBN SAUD
ISLAMIC UNIVERSITY





## The Geographical Encyclopedia of the Muslim World

Volume 7
THE SOUTH EASTERN REGIUN

